

doc-id  
774310

RIJKS WATERSTAAT  
bibliotheek  
AND







# MINISTERIE VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN.

---

N<sup>o</sup>. 11.

WATERSTAAT.

---

2de Inspectie.

---

10de District.

---

Onderhoud van de  
grote Rijkswegen.

---

Dienst 1864—1866.

---

## BESTEK EN VOORWAARDEN,

tot het onderhouden van de groote en  
andere Rijkswegen, in de provincie  
Zuidholland, gedurende drie jaren, in-  
gaande den 1sten Januarij 1864 en  
eindigende den 31sten December 1866,  
in acht perceelen.

### I N H O U D.

- Iste AFDEELING. Beschrijving.  
IIde " Voorschriften voor de uitvoering.  
IIIde " Voorwaarden van algemeenen aard.

### E E R S T E A F D E E L I N G.

#### BESCHRIJVING.

#### Art. 1.

§ 1. De perceelen zijn:

#### E E R S T E P E R C E E L .

Weg der 1ste klasse n<sup>o</sup>. 3, tusschen Gorinchem en de rivier de Lek bij Vianen.

rijkswaterstaat  
directie zuid - holland  
afd. bibliotheek  
postbus 556  
3000 AN rotterdam

Opgenomen in Bibliotheek  
Onder Nr.



## T W E E D E P E R C E E L.

Weg der 1ste klasse n°. 4, van 's Gravenhage over het Haagsche Schouw, tot de grensscheiding tusschen de provincie Zuid- en Noordholland.

## D E R D E P E R C E E L.

Weg der 1ste klasse n°. 4, bestaande uit:

Weg van 's Gravenhage tot de Hoornbrug.

Weg van Delft naar Maassluis.

Zijtak van den grooten weg der 1ste klasse n°. 7, van Rotterdam tot de Kralingsche laan; en

Weg loopende door het Westland.

## V I E R D E P E R C E E L.

Weg der 1ste klasse n°. 4, over het eiland Rozenburg, en van Brielle naar Hellevoetsluis.

## V I J F D E P E R C E E L.

Weg der 1ste klasse n°. 5, van het Haagsche Schouw, over Leijden en Woerden, tot de grensscheiding tusschen de provincien Zuidholland en Utrecht.

## Z E S D E P E R C E E L.

Weg der 1ste klasse n°. 7, van Dordrecht naar Willemsdorp.

## Z E V E N D E P E R C E E L.

Weg der 1ste klasse n°. 7, van Katendrecht naar Zwijndrecht, en der 2de klasse n°. 4, van Katendrecht tot de Oude Maas, tegen over Goidschalxoord.

## A C H T S T E P E R C E E L.

Weg der 2de klasse n°. 4, van Goidschalxoord naar Numansdorp, met de zijtakken in den Hoekschen Waard.

## T W E E D E A F D E E L I N G.

## V O O R S C H R I F T E N V O O R D E U I T V O E R I N G.

## Art. 2.

Algemeene regelen en bepalingen.

§ 2. De algemeene regelen en bepalingen, vastgesteld bij beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken, van den 24sten April 1860, n°. 160, 3de afdeeling, zijn op dit werk van toepassing en verbindend voor den aannemer, als waren zij letterlijk in dit bestek ingelascht.



Aankomst 20 December 1863

Goedgekeurd 31 December 1863 N. 2018, 31. Afdeling

Eerste perceel

Aanmeester Cornelis de Jongh C<sup>z</sup>. Senior te Amersfoort  
naar f 5200. per jaar.

Borgeren P. C. de Jongh } te Amersfoort  
C. de Jongh C<sup>z</sup>. J<sup>r</sup>. }

Tweede Perceel

Aanmeester Christiaan van Seunter te Dordrecht  
naar f 2400. per jaar

Borgeren Jan Blok te 's Graven dijk  
Jan van Seunter te Dordrecht.



Bij afwijking wordt daarvan in de volgende artikelen melding gemaakt.  
De algemeene regelen en bepalingen worden in dit bestek aangeduid door de letters A. R. en B.

## Art. 3.

§ 3. De vernieuwingen, verstratingen en leverantien, die moeten worden uitgevoerd in ieder onderhoudsjaar, worden voor ieder perceel omschreven in den volgende staat: Uit te voeren werkzaamheden.



Nummers der perceelen.	OMSCHRIJVING DER PERCEELEN.	Lengte der perceelen in ellen.	Breedte in ellen	
			van den weg tusschen de kantlagen.	van de beide bermen.
I.	Weg der 1ste klasse n°. 3, tusschen Gorinchem en de rivier de Lek bij Vianen, beginnende aan de barrière buiten de Arkelpoort der stad Gorinchem en gaande tot de keistraat van de Landpoort te Vianen, waarbij behoort de bestrating van tol n°. 4 tot de Maalsluis aan den Arkelschen dam, en van de Lekpoort te Vianen, tot het landhoofd van de schipbrug over de rivier de Lek; wijders die in het dorp Meerkerk; eindelijk de toegangen tot de vlotbruggen op het Zederik kanaal te Schotdeuren en te Meerkerk, met die naar de brug in den Bazeldijk en de Kranenbrug.	23.220	4.00 De veerweg van de Lekpoort te Vianen tot tegen de schipbrug 5.75 met de kantlagen. De zijstraat aan den Arkelschen dam 3.00 met de kantlagen. De toegangen tot de vlotbruggen aan Schotdeuren, de Bazelbrug en Kranenbrug en de brug te Meerkerk, ter bestaande breedte.	Verschillend.
II.	Weg der 1ste klasse n°. 4, aanvangende bij de Koningsbrug te 'sGravenhage en gaande tot de grensscheiding tusschen de provincien Zuid- en Noordholland, ten noorden van Hillegom. Onder dit perceel behooren nog: De weg aanvangende bij den grooten weg en gaande over de brug benoorden het Paleis in het Bosch tot aan de molenbrug in den Bezuidenhoutschen weg. De beschulpte dwarsweg, beginnenden aan den grooten weg en gaande tot den Bezuidenhoutschen weg, tegenover de laan van Nieuw-Oosteind.	34.008  550  430	4.00 à 5.00  5.00 à 6.00	Verschillend.  Verschillend.  Verschillend.
III.	Weg der 1ste klasse n°. 4. Eerste gedeelte: Aanvangende bij het Zieken buiten 'sGravenhage, alwaar de keistraat eindigt, tot aan de Hoornbrug over de Delftsche vaart, met de beschulpte en begrinde voetpaden daar langs en de oprijd bewesten de Hoornbrug, afloopende naar den Wateringschen weg, welke oprijd eene gemiddelde breedte heeft van 10 el.	2506	5.00	Verschillend.
	Tweede gedeelte: Aanvangende bij het eind van de keistraat	14.285		Verschillend.



1964. 1. jaars

100 str El klein konstant in het dorp Meerkerk en te Aakel bij

50 " " " "

20 " " " "

30 " " " "

Schaarsicht  
te Loksmans

bescheiden vane

aan den veerweg zijnde 22 El lengte het  
breedte van 5.50 El

200.



Vernieuwingen, verstratingen en leverantien in			<i>Aanmerkingen</i>
1864.	1865.	1866.	
Vernieuwing van 200 strekk. el met klinkertmoppen. Verstrating van 6000 vierkante el. Leverantie van 12000 klinkertmoppen.  400 teerling el zand.  150 teerling el grind.	Vernieuwing van 200 strekk. el met klinkertmoppen. Verstrating van 6000 vierkante el. Leverantie 12000 klinkertmoppen.  400 teerling el zand.  150 teerling el grind.	Vernieuwing van 200 strekk. el met klinkertmoppen. Verstrating van 6000 vierkante el. Leverantie 12000 klinkertmoppen.  400 teerling el zand.  150 teerling el grind.	Voor het onderhoud en de verstratingen; per jaar moeten aan elk tolhuis 3000 geplaatst worden. Voor het gewone onderhoud, behalve het benoodigde zand voor de vernieuwingen en verstratingen.
Vernieuwing van 500 strekk. el met klinkertmoppen. 650 strekk. el met groene IJsselklinkers. Verstrating van 1600 vierkante el.  Leverantie 2000 klinkertmoppen. 6000 groene IJsselklinkers. 900 teerling el zand. 0.500 teerling el bezaagd eikenhout. 80 teerling el grindzand. 150 teerling el schulpen. 5 teerl. el kort geslagen puin.	Vernieuwing van 500 strekk. el met klinkertmoppen. 650 strekk. el met groene IJsselklinkers. Verstrating van 1600 vierkante el.  Leverantie 2000 klinkertmoppen. 6000 groene IJsselklinkers. 900 teerling el zand. 0.500 teerling el bezaagd eikenhout. 80 teerling el grindzand. 150 teerling el schulpen. 5 teerl. el kort geslagen puin.	Vernieuwing van 500 strekk. el met klinkertmoppen. 650 strekk. el met groene IJsselklinkers. Verstrating van 1600 vierkante el.  Leverantie 2000 klinkertmoppen. 6000 groene IJsselklinkers. 900 teerling el zand. 0.500 teerling el bezaagd eikenhout. 80 teerling el grindzand. 150 teerling el schulpen. 5 teerl. el kort geslagen puin.	De wederzijdsche beschulpte bermen of zijpaden langs den weg tusschen het exercitieveld en de Koekamp bij 's Gravenhage, ter breedte van 3 el, met de bermen, zoo als die door het houtgewas zijn bepaald, behooren mede tot den weg. Voor het onderhoud in de verstratingen. Voor het gewone onderhoud, behalve het benoodigde zand voor de vernieuwingen en verstratingen. Voor de bermen in het bosch.
Vernieuwing van 100 strekk. el met klinkertmoppen. Verstrating van 280 vierkante el. Leverantie 10000 klinkertmoppen. 200 groene IJsselklinkers. 70 teerling el schulpen. 50 teerling el grindzand. 125 teerling el zand. 0.500 teerling el bezaagd eikenhout.	Vernieuwing van 100 strekk. el met klinkertmoppen. Verstrating van 280 vierkante el. Leverantie 10000 klinkertmoppen. 200 groene IJsselklinkers. 70 teerling el schulpen. 50 teerling el grindzand. 125 teerling el zand. 0.500 teerling el bezaagd eikenhout.	Vernieuwing van 100 strekk. el met klinkertmoppen. Verstrating van 280 vierkante el. Leverantie 10000 klinkertmoppen. 200 groene IJsselklinkers. 70 teerling el schulpen. 50 teerling el grindzand. 125 teerling el zand. 0.500 teerling el bezaagd eikenhout.	Voor het onderhoud en de verstratingen. Voor de voetpaden. Voor het gewone onderhoud, behalve het benoodigde zand voor de vernieuwingen en verstratingen.



Nummers der perceelen.	OMSCHRIJVING DEE PERCEELEN.	Lengte der perceelen in ellen.	Breedte in ellen	
			van den weg tusschen de kantlagen.	van de beide bermen.
III.	buiten de Watersloot te Delft en eindigende tegen het veerhoofd bij de rivier het Scheur bij Maassluis, bestaande uit: De bepuinde grindwegen.	11.612	4.00	
	De met klinkertmoppen bestraatte gedeelten.	854	3.00 à 4.00	
	De met keijgen bestraatte gedeelten.	1819		
	Onder dit perceel behooren nog :			
	De zijtak van den grooten weg der 1ste klasse n°. 7, beginnende even ten westen de Hoflaan bij Rotterdam, en gaande over den rivierdijk tot aan de Kralingsche laan.	4.413 (1)	4.00	Verschillend.
	De weg loopende door het Westland van de straat in de bebouwde kom van de gemeente Loosduinen, langs Poeldijk en Hondsholredijk, tot aan de Boschheulbrug onder Naaldwijk, benevens de vaart langs dezen weg, aanvangende bij het Dekkershoekje onder Loosduinen en eindigende bij de Gantelbrug.	7.222 (1)	4.00	Verschillend.



1864 1.º penult.  
leest kamend klin kes  
15750 Duandelijk gedult  
19200 Duidelijk gedult.



1864 1<sup>o</sup> percel

geleende klin krompapper

was anders tot 18.3

was wekruppert zindelyk gedult 18.25

was wekruppert 18.25 " "

---

12000.



## Vernieuwingen, verstratingen en leverantien in

1864.	1865.	1866.	<i>Aanmerkingen.</i>
Vernieuwing van 60 vierk. el met klinkertmoppen. 25 vierk. el met Atsche keijen. Verstrating van 50 vierkante el met klinkertmoppen. 900 vierk. el met keijen. Leverantie 425 teerling el grind. 70 teerling el puin.	Vernieuwing van 60 vierk. el met klinkertmoppen. 25 vierk. el met Atsche keijen. Verstrating van 50 vierkante el met klinkertmoppen. 900 vierk. el met keijen. Leverantie 425 teerling el grind. 70 teerling el puin.	Vernieuwing van 60 vierk. el met klinkertmoppen. 25 vierk. el met Atsche keijen. Verstrating van 50 vierkante el met klinkertmoppen. 900 vierk. el met keijen. Leverantie 425 teerling el grind. 70 teerling el puin.	Wordt bedoeld kort geslagen harde puin of brik.
30 teerling el keijenslag. 1500 klinkertmoppen. 20 teerling el zand.	30 teerling el keijenslag. 1500 klinkertmoppen. 20 teerling el zand.	30 teerling el keijenslag. 1500 klinkertmoppen. 20 teerling el zand.	Voor het onderhoud en de verstratingen. Voor het gewone onderhoud, behalve het benoodigde zand voor de vernieuwingen en verstratingen.
Verstrating van 70 vierk. el.	Verstrating van 70 vierk. el.	Verstrating van 70 vierk. el.	(1) 522 el zijn bestraat met IJsselklinkers en klinkertmoppen, Waalvorm, ter breedte van 4 el tusschen de kantlagen. 3891 el zijn ter breedte van 4 el begrind.
Leverantie 2500 klinkertmoppen. 25 teerling el zand.	Leverantie 2500 klinkertmoppen. 25 teerling el zand.	Leverantie 2500 klinkertmoppen. 25 teerling el zand.	Voor het onderhoud en de verstratingen. Voor het gewoon onderhoud, behalve het benoodigde zand voor de vernieuwingen en verstratingen.
160 teerling el grind. 30 teerling el puin.	160 teerling el grind. 30 teerling el puin.	160 teerling el grind. 30 teerling el puin.	Wordt bedoeld kort geslagen harde puin of brik.
Vernieuwing van 30 vierk. el met klinkertmoppen.	Vernieuwing van 30 vierk. el met klinkertmoppen.	Vernieuwing van 30 vierk. el met klinkertmoppen.	(1) 200 el bestraat met klinkertmoppen. 7022 el zijn begrind.
Verstrating van 25 vierk. el Leverantie 1000 klinkertmoppen. 230 teerling el grind. 40 teerling el puin.	Verstrating van 25 vierk. el Leverantie 1000 klinkertmoppen. 230 teerling el grind. 40 teerling el puin.	Verstrating van 25 vierk. el Leverantie 1000 klinkertmoppen. 230 teerling el grind. 40 teerling el puin.	Voor het onderhoud en de verstratingen.
10 teerling el zand.	10 teerling el zand.	10 teerling el zand.	Wordt bedoeld kort geslagen harde puin of brik. Voor het gewone onderhoud, behalve het benoodigde zand voor de vernieuwingen en verstratingen.



Nummers der perceelen.	OMSCHRIJVING DER PERCEELEN.	Lengte der perceelen in ellen.	Breedte in ellen	
			van den weg tusschen de kantlagen.	Van de beide bermen.
IV.	Grindweg der 1ste klasse n°. 4, over het eiland Rozenburg, van den veerhevel tegenover Maas-sluis tot den veerhevel tegenover Brielle.	5.022	4.00	Verschillend.
	Weg der 1ste klasse n°. 4, aanvangende bij het eind van den grindweg buiten de Zuidpoort te Brielle, en loopende onafgebroken door Nieuwenhoorn en een gedeelte van Hellevoet-sluis, tot de ijzeren draaibrug over de doksluis aldaar.	9.670 (1)	4.00	Verschillend.
V.	Weg der 1ste klasse n°. 5, aanvangende bij den grooten weg der 1ste klasse n°. 4, bij het Haagsche Schouw en gaande over Leijden en Woerden tot aan de Putkop of de grensschei-ding tusschen de provincien Zuidholland en Utrecht.	40.620 (1)	4.00	Verschillend.
VI.	Weg der 1ste klasse n°. 7, beginnende over het Papengat buiten Dordrecht en eindigende aan den grooten veerdam te Willemsdorp met de wederzijdsche zijwegen, bermen, slooten, stoe-pen en afwegen, zoor zooverre dezelve aan het Rijk behooren, benevens de telegraaflijn tus-schen de rivier de Oude Maas te Dordrecht en het Hollandsch diep, nabij het veer te Wil-lemsdorp.	9.240	4.00	Verschillend.



1864 1: prout

Stichting tot versterking

Amount	Description	Year
1454	Stichting tot versterking	18.25
600	"	18.26
560	"	18.28
200	"	18.29
865	Stichting	18.40
1010	"	18.11
955	"	18.12
1100	"	18.13
40	"	18.14
<hr/> 6000	"	18.15
14	"	



1864 45 percel  
Turkisch Ellen grond

83. Weckrapport duidelyk gedultte 18. 23.

64 " " " 18. 24

---

150.

1865

30 Weckrapport duidelyk gedultte 18. 2.



Vernieuwingen, verstratingen en leverantien in			<i>Aanmerkingen.</i>
1864.	1865.	1866.	
Leverantie 175 teerling el fijne gehorde grind.	Leverantie 175 teerling el fijne gehorde grind.	Leverantie 175 teerling el fijne gehorde grind.	
Vernieuwing van 150 strekk. el met klinkertmoppen. 200 vierkante el met At- sche keijen. Verstrating van 500 vierk. el met klinkertmoppen. 300 vierk. el met keijen. Leverantie 10000 klinkert- moppen. 300 teerling el zand.	Vernieuwing van 150 strekk. el met klinkertmoppen. Verstrating van 500 vierk. el met klinkertmoppen. 100 vierk. el met keijen. Leverantie 10000 klinkert- moppen. 300 teerling el zand.	Vernieuwing van 150 strekk. el met klinkertmoppen. Verstrating van 500 vierk. el met klinkertmoppen. Leverantie 10000 klinkert- moppen. 300 teerling el zand.	( <sup>1</sup> ) 8889 el zijn bestraat met Waal- en IJsselsteenen en 781 el in het fort Hellevoetsluis met keijen.  Voor het onderhoud en de ver- stratingen. Voor het gewoon onderhoud, be- halve het noodige zand voor de verstratingen en vernieuwingen
Vernieuwing van 340 strekk. el met klinkertmoppen. 340 strekk. el met Rhijn- klinkert drielingen. 800 strekk. el met groene IJsselklinkers. Verstrating van 2000 vier- kante el.	Vernieuwing van 340 strekk. el met klinkertmoppen. 340 strekk. el met Rhijn- klinkert drielingen. 800 strekk. el met groene IJsselklinkers. Verstrating van 2000 vier- kante el.	Vernieuwing van 340 strekk. el met klinkertmoppen. 340 strekk. el met Rhijn- klinkert drielingen. 800 strekk. el met groene IJsselklinkers. Verstrating van 2000 vier- kante el.	( <sup>1</sup> ) Eene lengte van 30 el over de Hofbrug te Alphen, van 26 el over de Postbrug aldaar, van 31 el vóór en tusschen de beide brug- gen te Gouwesluis, zoo mede de gedeelten wegs door Leijden, lang 1891 el en Woerden, lang 385 el, behooren niet tot het onderhoud en zijn dus niet be- grepen in de opgegevene lengte. Voor het onderhoud en de ver- stratingen.
Leverantie 15000 klinkert- moppen. 30000 Rhijnklinkert drie- lingen. 40000 groene IJsselklin- kers. 1266 teerling el zand.	Leverantie 15000 klinkert- moppen. 30000 Rhijnklinkert drie- lingen. 40000 groene IJsselklin- kers. 1266 teerling el zand.	Leverantie 15000 klinkert- moppen. 30000 Rhijnklinkert drie- lingen. 40000 groene IJsselklin- kers. 1266 teerling el zand.	Voor het gewone onderhoud, be- halve het benoodigde zand voor de vernieuwingen en verstra- tingen.
1.000 teerling el bezaagd eikenhout. 30 teerling el grindzand.	1.000 teerling el bezaagd eikenhout. 30 teerling el grindzand.	1.000 teerling el bezaagd eikenhout. 30 teerling el grindzand.	Voor de bermen bij en door Woer- den.
Vernieuwing van 50 strek- kende el met klinker- moppen. Verstrating van 1000 vier- kante el. Leverantie van 8000 klin- kertmoppen. 200 teerling el zand.	Vernieuwing van 50 strek- kende el met klinkert- moppen. Verstrating van 1000 vier- kante el. Leverantie 8000 klinkert- moppen. 200 teerling el zand.	Vernieuwing van 50 strek- kende el met klinkert- moppen. Verstrating van 1000 vier- kante el. Leverantie 8000 klinkert- moppen. 200 teerling el zand.	Voor het onderhoud en de ver- stratingen. Voor het gewone onderhoud, be- halve het benoodigde zand voor de vernieuwingen en verstra- tingen.



Nummers der perceelen.	OMSCHRIJVING DEE PERCEELEN.	Lengte der perceelen in ellen.	Breedte in ellen	
			van den weg tusschen de kantlagen.	van de beide bermen.
VII.	Weg der 1ste klasse n°. 7, van Katendrecht naar Zwijndrecht, aanvangende 18 el benoorden mijlpaal n°. 26 op den veerdam te Katendrecht en loopende langs het dorp Rijsoord tot tegen de dorpstraat aan het einde van den opril te Zwijndrecht, bestaande uit IJssel-, Waal- en Dordtsche steenen, benevens de telegraaflijn tusschen den kokerpaal te Katendrecht en den kokerpaal te Zwijndrecht.	16440	4.00	Verschillend.
	Het gedeelte beschulpte puinweg der 2de klasse n°. 4, tusschen de dorpstraat te Katendrecht en die te Charlois en van deze tot den veerdam aan de rivier de Oude Maas tegenover Goidschalkoord.	9488	4.00	Verschillend.
	De dorpstraat te Katendrecht.	61.50	4.50 <sup>(1)</sup>	
	De dorpstraat te Charlois.	601	4.10 <sup>(2)</sup>	
VIII.	Groote beschulpte puinweg van de 2de klasse n°. 4, van den veerdam aan de Oude Maas te Goidschalkoord tot tegen de dorpstraat aldaar, en van deze tot tegen de dorpstraat te Numansdorp.	11986	4.00	Verschillend.
	De beschulpte zijtakken van den voornoemden weg, gelegen tusschen de bestratingen te Goidschalkoord, Heinenoord, Mijnsheerenland, Puttershoek, 's Gravendeel, Cillaarshoek en Strijen, en van deze laatste tot den buitendijk te Strijensas.	24278	4.00	Verschillend.
	De rijksbestratingen te 's Gravendeel, van den schulpweg over den dam, tusschen de haven in de Middenkreek, onder langs den noorderdijk van Beversoord tot en met den veerdam aan de Dordtsche kil, de Kaperstraat langs den	2716	4.00 <sup>(3)</sup>	



1864 G. Peruel  
Siemwe bestrating  
50 st. El. Werkrapport 8. 2



1864 G. P. Pencil

Lithamend klinkers

4500 valgers sneknappool N. 2



Vernieuwingen, verstratingen en leverantien in			Aanmerkingen.
1864.	1865.	1866.	
Vernieuwing van 500 strekkende el met blaauwe Dordtsche straatklinkert. Verstrating van 80 strekkende el en 2800 vierkante el. Leverantie, 24000 blaauwe Dordtsche straatklinkerts. 15000 groene IJsselklinkerts. 2000 klinkertmoppen. 600 teerling el zand.	Vernieuwing van 500 strekkende el met blaauwe Dordtsche straatklinkert. Verstrating van 80 strekkende el en 2800 vierkante el. Leverantie, 24000 blaauwe Dordtsche straatklinkerts. 15000 groene IJsselklinkerts. 2000 klinkertmoppen. 600 teerling el zand.	Vernieuwing van 500 strekkende el met blaauwe Dordtsche straatklinkerts. Verstrating van 80 strekkende el en 2800 vierkante el. Leverantie, 24000 blaauwe Dordtsche straatklinkerts. 15000 groene IJsselklinkerts. 2000 klinkertmoppen. 600 teerling el zand.	Voor het onderhoud en de verstratingen.
Leverantie; 400 teerling el schulpen. 200 teerling el grind. 0.300 teerling el eikenhout. 0.300 teerl. el greenenhout.	Leverantie, 400 teerling el schulpen. 200 teerling el grind. 0.300 teerling el eikenhout. 0.300 teerl. el greenenhout.	Leverantie, 400 teerling el schulpen. 200 teerling el grind. 0.300 teerling el eikenhout. 0.300 teerl. el greenenhout.	Voor het gewone onderhoud, behalve het benodigde zand voor de vernieuwingen en verstratingen.
Vernieuwing van 276.75 vierkante el met klinkertmoppen.			Half gewasschen schulpen tot dekking. Fijne gehorde grind voor aanvulling der knikken en sporen. Tot vernieuwing of herstelling van scheringen, schamppalen, enz.
Vernieuwing van 140 vierkante el met klinkertmoppen. Verstrating van 50 vierkante el. Leverantie 20 teerling el zand.	Vernieuwing van 140 vierkante el met klinkertmoppen. Verstrating van 50 vierkante el. Leverantie 20 teerling el zand.	Vernieuwing van 140 vierkante el met klinkertmoppen. Verstrating van 50 vierkante el. Leverantie 20 teerling el zand.	( <sup>1</sup> ) De breedte tusschen de kantlagen wisselt af van 4 tot 5.50 el. ( <sup>2</sup> ) De breedte tusschen de kantlagen wisselt af van 3.80 tot 4.50 el.
Leverantie 1400 teerling el half gewasschen schulpen. 650 teerling el fijne grind. 0.400 teerling el bezaagd greenenhout. 0.500 teerling el eikenhout.	Leverantie 1400 teerling el half gewasschen schulpen. 650 teerling el fijne grind. 0.400 teerling el bezaagd greenenhout. 0.500 teerling el eikenhout.	Leverantie 1400 teerling el half gewasschen schulpen. 650 teerling el fijne grind. 0.400 teerling el bezaagd greenenhout. 0.500 teerling el eikenhout.	Voor het gewone onderhoud, behalve het benodigde zand voor de vernieuwingen en verstratingen.
Leverantie 1400 teerling el half gewasschen schulpen. 650 teerling el fijne grind. 0.400 teerling el bezaagd greenenhout. 0.500 teerling el eikenhout.	Leverantie 1400 teerling el half gewasschen schulpen. 650 teerling el fijne grind. 0.400 teerling el bezaagd greenenhout. 0.500 teerling el eikenhout.	Leverantie 1400 teerling el half gewasschen schulpen. 650 teerling el fijne grind. 0.400 teerling el bezaagd greenenhout. 0.500 teerling el eikenhout.	Voor knikken en sporen. Voor herstellingen aan scheringen, schamppalen, enz.
Vernieuwing van 400 vierkante el met klinkertmoppen. Verstrating van 600 vierkante el.	Vernieuwing van 400 vierkante el met klinkertmoppen. Verstrating van 600 vierkante el.	Vernieuwing van 400 vierkante el met klinkertmoppen. Verstrating van 600 vierkante el.	( <sup>3</sup> ) De breedte tusschen de kantlagen wisselt af van 3 tot 4 el, doch de breedte van de veerstoep is 8 el, en die van de verschillende aansluitingen, ieder onge-



Nummers der perceelen.	OMSCHRIJVING  DER PERCEELEN.	Lengte der perceelen in ellen.	Breedte in ellen	
			van den weg tussen de kantlagen.	Van de beide bermen.
VIII.	veer 15 el, Kildijk tot aan den oprid, de noorder- en zuider voorstraten, de korte en lange kerkstraten, 60 el van den Smidsweg, de lange en rijke straten en onder langs den oostelijken dijk van Nieuw Bonaventure tot aan den oprid in het beschulpte gedeelte van het zuideinde van de kreek.			
	De dorpstraat te Goidschalkoord.	562	2.90 <sup>(1)</sup>	
	De straat aan de Middelsluis.	17.25	4.90 <sup>(2)</sup>	
	De dorpstraat te Heinenoord.	858	2.80 <sup>(3)</sup>	
	De dorpstraat te Puttershoek.	1578	3.00 <sup>(4)</sup>	
	De dorpstraat te Cillaarhoek.	252	3.00 <sup>(5)</sup>	



1864 G. Tenue  
Dienveklinder  
2000 nalgers met haappont 18. 3



1864 G. Peruch

Mitgemeinde verstratigen

139 nicht el vulgens meckruppant 18. 0

303

554



Vernieuwingen, verstratingen en leverantien in			<i>Aanmerkingen.</i>
1864.	1865.	1866.	
Leverantie. 5000 blaauwe Dordtsche klinkerts. 2000 groene IJsselklinkerts. 10 teerling el zand.	Leverantie, 5000 blaauwe Dordtsche klinkerts. 2000 groene IJsselklinkerts. 10 teerling el zand.	Leverantie, 5000 blaauwe Dordtsche klinkerts. 2000 groene IJsselklinkerts. 10 teerling el zand.	is gemiddeld 6 el, beslaande alzo te zamen, behalve de verbredingen der aansluitingen 9424 vierkante el.  Voor het onderhoud en de verstratingen.  Voor het gewoon onderhoud, behalve het benoodigde zand voor de vernieuwingen en verstratingen.
Vernieuwing van 400 vierkante el met klinkertmoppen. Verstrating van 150 vierkante el. Leverantie 10 teerling el zand.	Vernieuwing van 60 vierkante el met klinkertmoppen. Verstrating van 20 vierkante el. Leverantie 10 teerling el zand.	Vernieuwing van 60 vierkante el met klinkertmoppen. Verstrating van 20 vierkante el. Leverantie 10 teerling el zand.	( <sup>1</sup> ) De breedte tusschen de kantlagen wisselt af van 2.50 tot 3.25 el.  Voor het gewoon onderhoud, behalve het benoodigde zand voor vernieuwingen en verstratingen.
"	"	"	( <sup>2</sup> ) De breedte tusschen de kantlagen wisselt af van 3.50 tot 5.70 el.
Vernieuwing van 170 vierk. el met klinkertmoppen. Verstrating van 60 vierk. el. Leverantie 500 klinkertmoppen. 5 teerling el zand.	Vernieuwing van 40 vierk. el met klinkertmoppen. Verstrating van 15 vierk. el. Leverantie 500 klinkertmoppen. 5 teerling el zand.	Vernieuwing van 40 vierk. el met klinkertmoppen. Verstrating van 15 vierk. el. Leverantie 500 klinkertmoppen. 5 teerling el zand.	( <sup>3</sup> ) De breedte tusschen de kantlagen wisselt af van 2.60 tot 3.00 el.  Voor het onderhoud en de verstratingen. Voor het gewoon onderhoud, behalve het benoodigde zand voor vernieuwingen en verstratingen.
Vernieuwing van 200 vierk. el met klinkertmoppen. Verstrating van 100 vierkante el. Leverantie 10 teerling el zand.	Vernieuwing van 150 vierk. el met klinkertmoppen. Verstrating van 50 vierkante el. Leverantie 10 teerling el zand.	Vernieuwing van 150 vierk. el met klinkertmoppen. Verstrating van 50 vierkante el. Leverantie 10 teerling el zand.	( <sup>4</sup> ) De breedte tusschen de kantlagen wisselt af van 2.50 tot 3.95 el.  Voor het gewoon onderhoud, behalve het benoodigde zand voor vernieuwingen en verstratingen.
Vernieuwing van 380 vierk. el met klinkertmoppen. Verstrating van 100 vierkante el. Leverantie 10 teerling el zand.	Vernieuwing van 90 vierk. el met klinkertmoppen. Verstrating van 30 vierkante el. 10 teerling el zand.	Vernieuwing van 90 vierk. el met klinkertmoppen. Verstrating van 30 vierkante el. 10 teerling el zand.	( <sup>5</sup> ) De breedte tusschen de kantlagen wisselt af van 2.90 tot 3.60 el.  Voor het gewoon onderhoud, behalve het benoodigde zand voor vernieuwingen en verstratingen.



Nummers der perceelen.	OMSCHRIJVING  DER PERCEELEN.	Lengte der perceelen in ellen.	Breedte in ellen	
			van den weg tussen de kantlagen.	van de beide bermen.
VIII.	De dorpstraat te Strijen.	1673	3.00 (1)	



Vernieuwingen, verstratingen en leverantien in			<i>Aanmerkingen.</i>
1864.	1865.	1866.	
Vernieuwing van 550 vierk. el met klinkertmoppen. Verstrating van 250 vierkante el. Leverantie 500 klinkertmoppen. 10 teerling el zand.	Vernieuwing van 180 vierk. el met klinkertmoppen. Verstrating van 60 vierkante el. Leverantie 500 klinkertmoppen. 10 teerling el zand.	Vernieuwing van 180 vierk. el met klinkertmoppen. Verstrating van 60 vierkante el. Leverantie 500 klinkertmoppen. 10 teerling el zand.	( <sup>1</sup> ) De breedte tusschen de kantlagen, wisselt af van 2.60 tot 3.60 el.  Voor het onderhoud en de verstratingen. Voor het gewoon onderhoud, behalve het benoodigde zand voor vernieuwingen en verstratingen.



§ 4. Het zand voor gewoon onderhoud tot dekking der bestratingen op al de perceelen te leveren, moet zijn zwaar en scherp rivier- of baggerzand.

§ 5. De tot ieder perceel behorende kunstwerken, beplantingen, enz., met de daaraan in ieder onderhoudsjaar uit te voeren werken, zijn begrepen in den volgende staat:

Nommers van de perceelen.	Mijlpalen waartusschen de werken bestaan.	Aanduiding van de kunstwerken, beplantingen enz.	Uit te voeren werkzaamheden, te leveren en te verwerken materialen, enz.
I.		A. <i>Bruggen, duiker, enz.</i>	
Groote weg der 1ste klasse n°. 3 tusschen Vianen en Gorinchem.	11 en 12.	Steenen duikersluisje in den zoogenaamden veerweg, benoorden Vianen, wijd in den dag 1.25 el, hoog van den bodem tot het gewelf 2.50 el, met schermmuren, steenen vleugels en eene wachtdeur.	1864. Leveren, vernieuwen of aanbrengen van: 0.880 kub. el metselwerk van hardgrauw in basterd tras, waarbij de afkomende goede steenen weder gebruikt mogen worden. De dekzark af te nemen en op nieuw te leggen.
	11 en 12.	De keer-, scherm- en vleugelmuren langs de stoepen buiten de Lekpoort te Vianen, te zamen lang 79 el, met vijf trappen en een gedeelte walmuur.	
	12 en 13.	Steenen heul aan het Wed bezuiden Vianen, wijd in den dag 3.15 el, met 4 vleugels en 29.60 el houten leuning.	Als boven, van: 9 eiken leuningstijlen, lang ieder 1.50, zwaar 0.12 en 0.17 el. 15 el lengte greenen bovenregel, zwaar als boven. 15 el lengte schei, zwaar 0.04 en 0.12 el. Het blijvend gedeelte der leuning te herstellen, even als het metselwerk van de heul.
	12 en 13.	Houten duiker op 275 el benoorden mijlpaal n°. 13.	
	13 en 14	Houten duiker met eene klep, houdende in den dag 28 en 25 duim op 23 el bezuiden mijlpaal 13.	
	13 en 14	Houten duiker met eene klep, op 140 el benoorden den mijlpaal n°. 14, wijd in den dag 28 en hoog 25 duim.	
	14 en 15	Houten duiker op 10 el bezuiden mijlpaal 14, met eene schuif, wijd in den dag 20 en 32 duim.	
	14 en 15	Brug bij tolhuis n°. 1 onder Vianen, met steenen landhoofden en vleugel, wijd in den dag 3.35 el; 7 eiken leggers, zwaar 25 en 30 duim; een eiken onderdek, lang 6.35 el,	Als boven, van: 6 greenen stijlen, lang ieder 1.15, zwaar 0.12 en 0.17 el. 2 greenen scheijen, lang ieder 4.50, zwaar 0.04 en 0.12 el. 6.75 vierk. el dennen schutting, dik 0.03 el.



Mitgevaard.

Mitgevaard.

Mitgevaard het voor 1864  
hefnalke werk



Uitgevaerd

1864. Het bejaalde waardat  
jaar uitgeveerd.

Uitgevaerd

Uitgevaerd



Nommers van de perceelen.	Mijlpalen waartusschen de werken bestaan.	Aanduiding van de kunstwerken, beplantingen enz.	Uit te voeren werkzaamheden, te leveren en te verwerken materialen, enz.
I.		dik 5 duim; een greenen bo- vendek, lang 3.50 el, breed 4.00 el en 11 el greenen leu- ning.	Het bovendek in 1866 te vernieuwen met 14 vierk. elk greenen deelen, dik 0.04 el.
	15 en 16	Steenen duiker, 170 el bezuiden mijlpaal 15, wijd in den dag 0.40 el, hoog 0.60 el, met eene schuif.	In 1864 een nieuw haalijzer, lang 1.20, zwaar 0.01 bij 0.05 el.
	15 en 16	Steenen duiker; 400 el benoorden mijlpaal 16, wijd en hoog als de voorgaande.	
	16 en 17	Houten duiker; 60 el bezuiden mijlpaal 16; wijd in den dag 23 en hoog 25 duim.	
	16 en 17	Steenen duiker; 90 el benoorden mijlpaal 17, wijd in den dag 0.40, en hoog 0.60 el.	
	17 en 18	Brug over de Leksmondsche we- tering aan de Heikopsche steeg, met steenen landhoofden en vleugels, wijd in den dag 2.40 el, met leggers, zwaar 25 en 30 duim; een eiken onderdek, lang 6.50 el, dik 5 duim, een greenen bo- vendek, lang 3.60 el, breed 3.20 el, dik 4 duim, met 9 el greenen leuning.	Als boven, in 1864 van:  1.500 kub. el metselwerk, van vlakke klin- kers in sterken tras, met gebruik der goed- gekeurde steenen. 3 eiken stijlen, lang ieder 1.15, zwaar 0.12 en 0.17 el. 1 greenen schei, lang 3.40, zwaar 0.04 en 0.12 el. Omstreeks 6 pond ijzer voor winkelhaken. Vernieuwing in 1866 van 11.50 vierk. el greenen bovendek, dik 0.04 el.
	20 en 21	Brug over den Lakerveldschen of St. Nicolaasvliet, met steenen landhoofden en vleugels, wijd in den dag 2.40 el; 7 eiken leggers, zwaar 25 bij 30 duim; een eiken onderdek, lang 6.50 el, breed 3.20 el, dik 5 duim; een greenen bovendek, lang 3.60 el, breed 3.20 el, dik 4 duim, met 9 el leuning.	Als boven in 1864, van:  5 eiken leggers, lang ieder 3.20, zwaar 0.25 en 0.30 el. 1 eiken onderdek, lang 6.45, breed 3.20, dik 0.05 el. 11.50 vierk. el greenen bovendek.
	22 en 23	Brug over de Lakerveldsche we- tering, benoorden het dorp Meerkerk, met steenen land- hoofden en vleugels, wijd in den dag 2.40 el, met 7 leg- gers, zwaar 25 bij 30 duim; een eiken onderdek, lang 6.50 el, breed 3.20 el, dik 5 duim; een greenen bovendek lang 3.60 el, breed 3.20 el, dik 4 duim, met 9.30 el greenen leuning.	Als boven in 1865, van;  11.50 vierk. el greenen bovendek, dik 0.04 el.



Nommers van de perceelen.	Mijlpalen waartusschen de werken bestaan.	Aanduiding van de kunstwerken, beplantingen enz.	Uit te voeren werkzaamheden, te leveren en te verwerken materialen, enz.
I. X	22 en 23	De berastering, staande benoorden de tol- of veerbrug te Meerkerk, lang 8 el.	
	22 en 23	Duiker in de keistraat te Meerkerk; wijd en hoog in den dag 31 duim met 2 ijzeren roosters; twee zinkputten, met deksels voorzien.	In 1864 te verplaatsen een der beide zinkputten, met het opnemen, volgens aanwijzing met wegneming der bogt, vertimmeren en op nieuw plaatsen der houten buis.
X	22 en 23	Zestien gemetselde kokers, voor de marktpalen in de keistraat te Meerkerk.	In 1864 te vernieuwen 30 hardsteenen blokken of kokers, lang en breed ieder 0.36, dik 0.10 el, met eiken stopblokken.
	23 en 24	Brugin het dorp Meerkerk over den Ouden-Zederik, met steenen landhoofden, wijd in den dag 5.75 el; 7 eiken leggers, zwaar 28 en 30 duim, met eene zeeg van 12 duim; een eiken onderdek, lang 6.60 el, breed 7.25 el, dik 7 duim; een greenen bovendek, lang 3.65 el, breed 7.25 el, dik 4 duim, met 16 el greenen leuning.	Als boven in 1864, van: 26.50 vierk. el greenen bovendek, dik 0.04 el.
X	30 en 31	Schering langs den straatweg bij de schutkolk aan den Arkel-schen dam, lang 85 el.	
		B. <i>Tolhuizen en aanhoorigheden.</i>	
	14 en 15	Tolhuis n°. 1, onder Vianen en Helsdingen, met 4 tol- of sluitboomen.	Als boven in 1864, van: Bezaagd eikenhout: 1 tolpaal, lang 2.50 zwaar 0.20 bij 0.30 el. 1 id. " 2.00 " 0.21 " 0.21 " 4 slagpalen, ieder 2.00 " 0.12 " 0.17 " 2 klossen, " 0.40 " 0.12 " 0.17 " 3 onderdorpels, " 1.10 " 0.10 " 0.10 " 1 onderdorpel, lang 1.10 " 0.10 " 0.15 " 2 onderdorpels, ieder 1.60 " 0.10 " 0.25 " 1 onderdorpel, lang 1.30 " 0.12 " 0.17 " Bezaagd greenenhout: 1 bovenregel, lang 3.55 zwaar 0.12 bij 0.17 el. 1 id. " 1.40 " 0.12 " 0.17 " 1 schei, " 4.00 " 0.04 " 0.14 " 4 scherven, " 0.75 " 0.10 " 0.10 "



Slitgevand

Slitgevand

Slitgevand.

} ees geleend

leend "

} geleend

Al het niet geleende aan deren tal  
is verrekend tegen de kosten voor het  
opruimen van ees bij booms en het ver  
plaatsen van den anderen bij booms.

Bij die verrekening } 2. 10. 230 van 1865  
competeert den vanremer nog / 0. 59

} een geleend

} geleend



geleerd {

slitgevoerd

In 1865 aan duren slat meer verrijgt  
15½ mied 21 neefwerk aandevlaer van  
de Westelijke voorhanier ud / a. 25 in / 3. 84<sup>5</sup>

slitgevoerd



Nommers van de perceelen.	Mijlpalen waartusschen de werken bestaan.	Aanduiding van de kunstwerken, beplantingen enz.	Uit te voeren werkzaamheden, te leveren en te verwerken materialen, enz.
<del>IV.</del>			<p>2 scherven, lang 1.40 zwaar 0.10 bij 0.15 el.  6 id. " 0.65 " 0.12 " 0.17 "  1 achterhar, " 0.85 " 0.10 " 0.15 "  1 bovenregel, " 2.90 " 0.10 " 0.15 "  1 opgeklampt 6 duims deksel, van 0.75 el middellijn.  1 schuifraam, binnenwerks 1.25 en 1.10 el, met ijzeren glasroeden.  1 kelderkozijn, met luik en draairaam, in den dag 0.52 en 0.47 el.  1 trap van 8 treden; de kwartierboomen en treden, zwaar 0.04 bij 0.18 el.  Bezaagd dennenhout:  6 vierk. el vloer, dik 0.03 el.  Bezaagd vurenhout:  16 el lengte plint, zwaar 0.02 en 0.14 el.  Wijders 1 duimgeheng met toebehooren, een nieuwe lantaarn met idem, het behangen van 2 vertrekken en het versmeden en op nieuw aanbrengen van al het afkomende ijzerwerk.  Als boven in 1864, van:  Bezaagd eikenhout:  2 slagpalen, ieder 2.00 zwaar 0.12 bij 0.17 el.  16 scheringstijlen, " 1.80 " 0.10 " 0.10 "  3 onderdorpels, " 1.30 " 0.12 " 0.17 "  8 paaltjes (waterstoep), " 1.00 " 0.12 " 0.12 "  Bezaagd greenenhout:  2.25 vierk. el, dik 0.04 el (waterstoep)  2 leggers, ieder 2.50 zwaar 0.10 bij 0.12 el.  1 bovenregel, lang 2.00 " 0.07 " 0.10 "  3 scheijen te zamen 18.00 " 0.03 " 0.07 "  6 scherven, ieder 0.65 " 0.12 " 0.17 "  5 greenen vensters of luiken, zwaar 0.025 el, met dwars- en spiegelklampen, hoog ieder 2.00 en breed 0.50 el.  3 als voren, hoog ieder 1.29 en breed 0.98 el.  2 schuiframen, binnenwerks 0.96 en 1.93 el, met ijzeren glasroeden.</p>
19 en 20		Tolhuis n <sup>o</sup> . 2, onder Leksmoed in Lakerveld, met eenen tol- of sluitboom.	



Nommers van de perceelen.	Mijlpalen waartusschen de werken bestaan.	Aanduiding van de kunstwerken, beplantingen enz.	Uit te voeren werkzaamheden, te leveren en te verwerken materialen, enz.
I.	25 en 26	Tol n <sup>o</sup> . 3, onder Hoog-Blokland aan den Bazeldijk, met twee tol- of sluitboomen.	<p>1 idem, binnenwerks 1.25 en 1.94 el, met dito roeden.</p> <p>3 draairamen, binnenwerks 0.95 bij 1.27 el.</p> <p>Bezaagd dennenhout:</p> <p>14 vierk. el 28 streeps dennen zoldering.</p> <p>Herstel van het overblijvend gedeelte der zoldering met de afkomende oude deelen.</p> <p>Wijders:</p> <p>14 vierk. el bevoering van plavuizen of heelbakken.</p> <p>Behangen van twee vertrekken.</p> <p>Herstel van den vloer in het achtergebouw met de afkomende plavuizen.</p> <p>Een nieuwe waterton, wijd 0.75, hoog 1.45 el.</p> <p>Twee schoorsteentafels met eikenhouten ramen als de bestaande.</p> <p>Als boven in 1864, van:</p> <p>Bezaagd eikenhout:</p> <p>4 scheringpalen, ieder 1.80 zwaar 0.12 bij 0.17 el</p> <p>2 slagpalen, " 2.00 " 0.12 " 0.17 "</p> <p>2 klossen, " 0.40 " 0.12 " 0.17 "</p> <p>1 onderdorpel, lang 1.60 " 0.13 " 0.24 "</p> <p>4 onderdorpels, ieder 1.35 " 0.12 " 0.17 "</p> <p>2 scheringpaaltjes, " 2.00 " 0.10 " 0.13 "</p> <p>2 " " 2.00 " 0.10 " 0.10 "</p> <p>Bezaagd greenhout:</p> <p>2 scheijen, ieder 1.35 zwaar 0.04 bij 0.12 el</p> <p>2 lasschen, " 2.80 " 0.12 " 0.17 "</p> <p>1 goot, lang 3.00 " 0.12 " 0.17 "</p> <p>6 lasschen, ieder 0.60 " 0.12 " 0.17 "</p> <p>2 kozijnstijlen, " 1.50 " 0.12 " 0.17 "</p> <p>1 bovendorpel, lang 1.35 " 0.12 " 0.17 "</p> <p>2 vensters, ieder 1.27 " 0.97 " 0.05 "</p> <p>Een ijzeren beugel met duim, voor den tolboom.</p> <p>2 zinken goten, te zamen lang 8.25 el met aflatbuis.</p> <p>Een nieuwe steenen trap van 4 treden, hoog</p>



Slitgevand.



Mitgevaerd.

Mitgevaerd



Nommers van de perceelen.	Mijlpalen waartusschen de werken bestaan.	Aanduiding van de kunstwerken, beplantingen enz.	Uit te voeren werkzaamheden, te leveren en te verwerken materialen, enz.
I.	30 en 31	<p>Tol n<sup>o</sup>. 4, onder Arkel, aan den Arkelschen dam, met twee tol- of sluitboomen en een kantoor-tje.</p> <p>C. <i>Mijl.-kanton- en andere palen, scheringen, enz.</i></p> <p>5 kantonpalen. 24 mijlpalen.</p>	<p>een el, breed 0.95 el, te metselen van hardgraauw in basterd tras, met gebruik der goed-gekeurde oude steenen.</p> <p>Behangen van twee vertrekken.</p> <p>Als boven in 1864, van: bezaagd eikenhout:</p> <p>2 slagpalen, ieder 2.00 zwaar 0.12 bij 0.17 el. 2 klossen, " 0.40 " 0.12 " 0.17 " 2 palen, " 1.80 " 0.10 " 0.13 " 1 paal, lang 1.80 " 0.10 " 0.10 " 10 knieën, ieder 1.30 " 0.10 " 0.10 " 1 keerpaal, lang 2.00 " 0.20 " 0.20 "</p> <p>Bezaagd greenenhout:</p> <p>1 lasch aan een tolboom, lang 1.60, zwaar 0.10 bij 0.17 el. 1 tolboom, lang 3.60 zwaar 0.12 bij 0.17 el. 1 stijl, " 1.00 " 0.12 " 0.17 " 1 karbeel, " 1.45 " 0.12 " 0.17 " 1 dekstuk, " 3.75 " 0.03 " 0.15 " 1 venster, " 1.90 " 0.68 " 0.05 " 1 balkje, " 2.80 " 0.10 " 0.12 "</p> <p>Bezaagd vurenhout:</p> <p>10 vierk. el 28 streeps beshot.</p> <p>Wijders:</p> <p>1 eiken kozijntje bij de pomp, in den dag 0.36 bij 0.46 el.</p> <p>Een nieuw staand stuk verlengen van de bedstede in de keuken.</p> <p>40 vierk. el bezetting met Portland cement.</p> <p>Afnemen, versmeden en op nieuw aanbrengen van het te herstellen ijzerwerk.</p> <p>De mijlpalen n<sup>o</sup>. 11, 23 en 24, in 1864 te vernieuwen van bezaagd eikenhout, ieder ter lengte van 2.50 el, zwaar 0.25 el vierkant, met dekstukken en plinten, gelijk die thans aanwezig zijn.</p>



Nommers van de perceelen.	Mijlpalen waartusschen de werken bestaan.	Aanduiding van de kunstwerken, beplantingen enz.	Uit te voeren werkzaamheden, te leveren en te verwerken materialen, enz.
I.	<p><i>Verantwoord Kokkers Schering</i></p>	<p>32 herkenningpalen. 70 achtkante keerpalen. 72 plantsoenpalen, geletterd R.B. en aan de achterzijde met het getal tusschen staande boomen genummerd. Twee sneeuwsleden of ploegen, eene te Gorinchem en eene te Vianen.</p> <p style="text-align: center;"><i>D. Plantingen.</i></p> <p>Van den hoek bij Buitenlust, bezuiden Vianen, tot even noorden Meerkerk, is de weg wederzijds met opgaande boomen beplant. De beide bermen, van mijlpaal 14 tot de Zeepkade en van den uitweg van Maarten Verhoef in Kortenoever tot Meerkerk, met elzen- en wilgen kaphout, wordende de aan het Rijk toebehoorende beplantingen door plantsoenpalen, gemerkt R.B. aangewezen. Het aantal dezer boomen op dat gedeelte bedraagt: 2796 ijpen; 481 essen; 120 eiken.</p> <p>Van bezuiden Meerkerk tot nabij mijlpaal n°. 34, onder Gorinchem, is de weg ter wederzijden met opgaande boomen beplant, wordende de Rijksboomen door palen als boven aangewezen. Het aantal dezer boomen op dit gedeelte bedraagt: 2165 ijpen.</p> <p style="text-align: center;">Hagen.</p> <p>Met de om de tuinen en erven der tolhuizen staande hagen, behooren ook tot het onderhoud, de navolgende als:</p>	<p>In 1865, 30 dezer palen te vervangen door zuilenbazalt palen, lang 1.30 el à 1.60 el, boven den grond wit geverwd en genummerd.</p> <p>De sleden ieder jaar met koolteer eenmaal te overstrijken. Eene der sleden met toebehooren in 1864 geheel te vernieuwen.</p> <p>De heesters voor de opgaande boomen, moeten op 1.50 el boven de wortels, 16 duim in den omtrek dik en 2.80 el lang zijn. Voor het elzenhout dubbel gesneden koningels, niet spillig opgegroeid, stevig en kort op goede gronden gewassen, lang 70 duim. De wilgen stekken, voor zoover die niet uit de beplanting kunnen gevonden worden, uit inlandsche grinden, en wel einden tweejarig, ter lengte van 1 el.</p> <p>Voor de nieuwe hagen zullen de doornen 1 el lang moeten zijn.</p>



Mitgevaerd



Nommers van de perceelen.	Mijlpalen waartusschen de werken bestaan.	Aanduiding van de kunstwerken, beplantingen enz.	Uit te voeren werkzaamheden, te leveren en te verwerken materialen, enz.
I.		<p>Tusschen de mijlpalen 22 en 23 benoorden Meerkerk, aan de oostzijde 694 el, westzijde 690 el.</p> <p>Tusschen de mijlpalen 24 en 25 op den Bazeldijk aan de oostzijde 189 el, en aan de westzijde 154 el.</p> <p>Tusschen mijlpalen 29 en 30 onder Arkel, aan de oostzijde 55 el.</p> <p>Tusschen de mijlpalen 30 en 31 onder Arkel, aan de westzijde 119 el.</p>	
II.  Groote weg der 1ste klasse n <sup>o</sup> . 4, tusschen 's Gravenhage en de scheiding der provincien Zuid- en Noordhol- land.		<p>A. <i>Bruggen, duikers, enz.</i></p> <p>De steenen brug, liggende over de Bezuidenhoutsche boezemsloot, aan het einde van den beschulpten dwarsweg, met vier houten vleugels, ijzeren leuning en hardsteenen palen.</p> <p>Het bovendek der brug genaamd het Zuiderhek, bij het Paleis in het Bosch, aan den Bezuidenhoutschen weg.</p>	<p>In 1864, van de vleugels te vernieuwen 2 eiken ankers, lang 1.75 el, zwaar 10 bij 15 duim, met dito kruizen, lang 0.50 el, zwaar 10 bij 10 duim en 4 dito ankerpalen, lang 1 el, mede zwaar 10 bij 10 duim.</p> <p>In 1866, dit bovendek, lang gemiddeld 5.50 el, breed 4.50 el, dik 5 duim, te vernieuwen met greenen schrooten, breed 12 duim. Het onderdek te teren.</p>
1 en 2		5 gemetselde zinkputten met blaauwe hardsteenen gedekt, liggende in den beschulpten berm langs de zuidzijde van den weg.	
3 en 4		De steenen brug aan het einde van het Haagsche Bosch bij Willemsoord, met de vier gemetselde vleugels en ijzeren leuning,	Deze brug ten allen tijde te houden op de bij de Polderschouw bepaalde diepte.
4 en 5		Houten brug met eiken onder- en greenen bovendek, op steenen landhoofden en vleugels, liggende over de Bezuidenhoutsche boezemsloot, bij den Hollandschen tuin.	In 1866 aan te brengen een nieuw bovendek, lang 5.25 el, breed 3.25 el, dik 5 duim, van greenen schrooten breed 12 duim, waarvan 8 stuks lang 4.40 el. Het onderdek te teren.
5 en 6		4 potduikers door den zuidelijken berm.	
6 en 7		2 potduikers door den zuidelijken berm.	



Nommers van de perceelen.	Mijlpalen waartusschen de werken bestaan.	Aanduiding van de kunstwerken, beplantingen enz.	Uit te voeren werkzaamheden, te leveren en te verwerken materialen, enz.
II.	7 en 8	1 potduiker met gemetselden put, en gedekt met een blaauwen hardsteen.	
	7 en 8	6 potduikers door het voetpad.	
	8 en 9	10 ijzeren en 2 gemetselde duikers met gemetselde zinkputten, gedekt met blaauwe hardsteenen.	
	9 en 10	4 gemetselde en 2 ijzeren duikers, met gemetselde zinkputten, welke gedekt zijn met hardsteenen dekstukken.	
	9 en 10	1 gemetselde duiker, lang 38.50 el, met 4 gemetselde putten, waarvan er drie gedekt zijn met hardsteenen dekstukken en een met een eiken deksel.	
	9 en 10	1 gestapelde zinkput, met houten deksel.	In 1864, dezen put in verbinding te stellen met den tegenoverliggenden zinkput, door middel van eene gegoten ijzeren buis, wijd binnenwerks 10 duim, zwaar 12 streep, lang ongeveer 8 el. De deelen dezer buis met aangegoten flenzen of kragen onderling te verbinden. De duiker zal niet mogen worden gelegd dan nadat door den aannemer de vergunning daartoe van 's Konings Commissaris in Zuid-holland zij aangevraagd en verkregen.
	9 en 10	2 potduikers, een door den noordelijken en de andere door den zuidelijken berm.	
	12 en 13	3 potduikers door den berm aan de noordzijde van den weg.	
	13 en 14	5 potduikers door den berm aan de noordzijde van den weg.	
	16 en 17	1 houten duiker ten zuiden van den weg, door het voetpad.	
	17 en 18	1 ijzeren duiker met gemetselden zinkput, gedekt met een blaauwen hardsteen.	
	18 en 19	1 ijzeren duiker met gemetselden zinkput en hardsteenen dekstuk.	