

## 30. Roevenpeel

Wegendistrict: Voormalig Limburg  
Werkzaamheden: Inpassing Fastned Laadstation  
Formaat: Laadstation met 4 opstelplaatsen

### Verwijderen Fastned

- Gras
- Stoeprand
- 2 x boom (eventueel herplaatsen)

### Verplaatsen Fastned

- Entree tot parkeergedeelte personenwagens
- Verkeersbord
- Lantarenpaal

### Aanbrengen Fastned

- Klinkerverharding incl. ontgraven en aanbrengen fundering; 367,8 m<sup>2</sup>
- Voetpadverharding; 89,6 m<sup>2</sup>
- Gras; 29,6 m<sup>2</sup>
- Luifel:
  - o 2 gebogen liggers, open zijwand a 12.0 meter incl. fundering
  - o Overspanning a 8.4 x 16.0 meter
- Laadeiland a 7,0 x 1,0 meter, beton pre-fab
- Laadapparatuur
- Mantelbuizen
- Meterkast incl. fundering
- 2 verkeersborden;
  - o 1 aan de invoegstrook van het laadstation
  - o 1 aan de uitrijstrook van het laadstation
- Prijspaal incl. fundering
- 2 x lantarenpaal
- Kleine bijkomende werken zoals verlichting en camera's als onderdeel van het laadstation

### Aanbrengen RWS (taak wegbeheerder)

- 2 elektrisch-laden-verkeersborden
  - o 1 aan het begin van de verzorgingslocatie
  - o 1 nabij de invoegstrook van het laadstation

### Aanbrengen Netbeheerder

- Netaansluiting