

30. Roevenpeel

Wegendistrict: Voormalig Limburg
Werkzaamheden: Inpassing Fastned Laadstation
Formaat: Laadstation met 4 opstelplaatsen

Verwijderen Fastned

- Gras
- Stoeprand
- 1 x boom (eventueel herplaatsen)

Verplaatsen Fastned

- Entree tot parkeergedeelte personenwagens
- Lantarenpaal
- Station aansluiten op rioolput

Aanbrengen Fastned

- Klinkerverharding incl. ontgraven en aanbrengen fundering; 367,8 m²
- Voetpadverharding; 59,6 m²
- Gras; 31,6 m²
- Luifel:
 - o 2 gebogen liggers, open zijwand a 12.0 meter incl. fundering
 - o Overspanning a 8.4 x 16.0 meter
- Laadeiland a 7,0 x 1,0 meter, beton pre-fab
- Laadapparatuur
- Mantelbuizen
- Meterkast incl. fundering
- 2 verkeersborden;
 - o 1 aan de invoegstrook van het laadstation
 - o 1 aan de uitrijstrook van het laadstation
- Pijspaal incl. fundering
- 2 x lantarenpaal
- Kleine bijkomende werken zoals verlichting en camera's als onderdeel van het laadstation

Aanbrengen RWS (taak wegbeheerder)

- 2 elektrisch-laden-verkeersborden
 - o 1 aan het begin van de verzorgingslocatie
 - o 1 nabij de invoegstrook van het laadstation

Aanbrengen Netbeheerder

- Netaansluiting