

(CD)

**Van:** [redacted] (PPO) 5.1.2.e  
**Verzonden:** vrijdag 6 januari 2023 10:40  
**Aan:** [redacted] (@vhbinfra.nl); [redacted] (@vwinfra.nl)  
**CC:** [redacted] (GPO); [redacted] (GPO); [redacted] (GPO); [redacted] (GPO)  
**Onderwerp:** FW: Werkzaamheden Monitoring grondwaterstanden en grondonderzoek Prs Margrietunnel A7 te Sneek

Dag [redacted] en [redacted],

Gisteren is besloten om het grondonderzoek + peilbuizen niet meer door Vander Lee te laten doen maar onder te brengen bij VolkerWessels. Via mijn collega heb ik onderstaande mail van Vd Lee gekregen. Vd Lee geeft aan dat zij een onderaannemer gevonden heeft die volgende week kan starten.

Ik wil nu niet meer de opdracht bij VW vandaan halen en weer terugbrengen bij Vd Lee maar hierbij wel het dringende verzoek om gevraagde onderzoeken zo snel als mogelijk eventueel in samenwerking met Vd Lee uit te voeren.

In mijn vorige mail niet benoemd maar uiteraard ontvangen wij ook graag een offerte / prijsindicatie voorafgaand aan de uitvoering.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2.e

Herstel A7 Prinses Margrietunnel - NN

M [redacted]

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@gebrvanderlee.com> 5.1.2.e  
**Verzonden:** vrijdag 6 januari 2023 08:44  
**Aan:** [redacted] (PPO) <[redacted]@rws.nl>  
**CC:** [redacted] <[redacted]@gebrvanderlee.com>; [redacted] (PPO) <[redacted]@rws.nl>  
**Onderwerp:** RE: Werkzaamheden Monitoring grondwaterstanden en grondonderzoek Prs Margrietunnel A7 te Sneek

Goedemorgen [redacted],

Het is ons gelukt om een concrete aanbieding te verkrijgen met een zeer korte starttijd.

Het is mogelijk om volgende week donderdag 12-01-2023 te starten met het maken van de 16 sonderingen tot 40 –NAP. Hierbij is de ingeschatte uitvoeringsduur ongeveer 4 werkdagen.

De 16 pulsboringen inclusief het maken van boorbeschrijving conform BRL2100, kan volgende week woensdag 11-01-2023 al starten. Waarbij de geschatte uitvoeringsduur maximaal 15 werkdagen betreft.

Het materieel voor het installeren van de peilbuizen inclusief loggers zijn op voorraad en kunnen direct na het boren geplaatst worden.

Bovenstaande aanbieding is conform de uitvraag. Er wordt enkel afgeweken van de pulsboor diameter. Uw uitvraag bedraagt een diameter van 150mm en bovenstaande aanbieding bevat een diameter van 325mm. Dit heeft volgens de aanbieder geen gevolgen voor snelheid o.i.d.

Graag hoor ik of wij wat voor jullie kunnen betekenen.

Met vriendelijke groet,

M: [redacted]  
T: [redacted]  
L: 

5.1.2.e



Gebr van der Lee

<i>Hoofdkantoor</i>	<i>Projecten, asfaltcentrale &amp; Dredging</i>	<i>Bitumenopslag en modificatie</i>	<i>Int. Transport</i>
Lekdijk 28 4124 KC Hagestein 0347-351824	Mortelstraat 4 8211 AD Lelystad 0320-273535	Donker Duyvisweg 35 3316 BL Dordrecht 078-6515973	Donker Duyvisweg 35 3316 BL Dordrecht 0347-352054

Van: [redacted] (PPO) <[redacted]@rws.nl>

Verzonden: donderdag 5 januari 2023 09:35

5.1.2.e

Aan: [redacted] <[redacted]@gebrvanderlee.com>

CC: [redacted] <[redacted]@gebrvanderlee.com>; [redacted] (PPO) <[redacted]@rws.nl>

Onderwerp: RE: Werkzaamheden Monitoring grondwaterstanden en grondonderzoek Prs Margriettunnel A7 te Sneek

Urgentie: Hoog

Hallo [redacted],

We hebben de vraag van Luinstra intern besproken. De conclusie is om **geen sonische boring** toe te staan maar de puls boring, conform uitvraag, te handhaven.

De opgebrachte grond met een puls boring leidt tot een hogere kwaliteit grondmonster waaruit in het lab méér grondparameters kunnen worden afgeleid.

Stel dat we vandaag opdracht geven wanneer zou Luinstra kunnen beginnen en wat is de doorlooptijd?

Met vriendelijke groet,

[redacted signature]

.....  
**Techniek en Technisch Management**  
**Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud**  
Zuidersingel 3 | 8911 AV Leeuwarden | 3<sup>e</sup> verd. (flex)  
Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

5.1.2.e

M [redacted] <[redacted]@rws.nl>

[www.rijkswaterstaat.nl](http://www.rijkswaterstaat.nl)

Volg ons op [Facebook](#), [Twitter](#) en [Instagram](#)

.....  
**Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.**  
.....