

Parameters			
Waterpeil Prs. Margrietkanaal	-0.52 [mNAP]	* Cf. Peilbeheer en peilbesluiten Wetterskip Fryslân	
Marge beheerspeil	0.25 [m]	* Cf. telefonische opgaaf Wetterskip Fryslân	
Lenge moot (onderzijde)	18 [m]		
Breedte moot (onderzijde)	33.15 [m]		
Oppervlakte moot (onderzijde)	586,7 [m²]		
γ_{water}	10 [kN/m³]		
γ_{grond_droog}	16 [kN/m³]	Bigbags	
Veiligheidsfactor waterdruk	1.05 [-]	*Met afrondingen in som wordt veiligheidsmarge enigszins hoger.	

Gewicht legioblock: 1.40625
Gewicht Bigbag 1.60000

Mootnummer	Onderzijde moot [mNAP]	Hydrostatische stijghoogte [m]	Veiligheidstoelag stijghoogte [m]	Stijghoogte a.g.v. waterpeilmarge [m]	Totale aanvullende stijghoogte onderzijde vloer [m]	Totale belasting onderzijde vloer [kN]	Aantal bigbags per moot [stuks]	Aantal bigbags per strekkende meter tunnelmoot [stuks]	Huidige plaatsing ballast				Voorgestelde plaatsing ballast				Gewicht ballast per u.c. moot [ton]			
									Aantal bigbags naast zuidelijke wand per strekkende meter [stuks]	Aantal bigbags naast noordelijke wand per strekkende meter [stuks]	Aantal bigbags naast gecentreerd t.o.v. hartlijn constructie per strekkende meter [stuks]	Aantal bigbags middendeel met zo gelijkmatig mogelijke h.o.h. afstand per strekkende meter [stuks]*	Aantal bigbags middendeel per strekkende meter [stuks]	Aantal [m] legioblocks naast zuidelijke wand per strekkende meter [stuks]	Aantal legioblocks naast noordelijke wand per strekkende meter [stuks]	Aantal legioblocks middendeel per strekkende meter [stuks]				
7	-4,382	3,862	0,193	0,25	0,443	2644	165	10	1	1			8	7	1	1	2	303	1,15	
8	-5,036	4,516	0,226	0,25	0,476	2839	177	10	1	1			8	7	1	1	2	303	1,07	
9	-5,721	5,201	0,260	0,25	0,510	3043	190	11	1	1			9	7	1	1	2	303	1,00	
10	-6,440	5,920	0,296	0,25	0,546	3258	204	12	1	1			10	9	1	1	2	360	1,11	
11	-7,190	6,670	0,334	0,25	0,584	3482	218	13	1	1			11	9	1	1	2	360	1,04	
12	-8,124	7,604	0,380	0,25	0,630	3760	235	14	2	2			10	9	2	2	2	411	1,09	
13	-8,989	8,469	0,423	0,25	0,673	4018	251	14	2	2			10	9	2	2	2	411	1,02	
14	-9,069	8,549	0,427	0,25	0,677	4042	253	15	2	2		11	9	2	2	2	2	411	1,02	
15	-10,748	10,228	0,511	0,25	0,761	4543	284	16	2	2		12	9	2	2	2	4	482	1,02	
16	-11,609	11,089	0,554	0,25	0,804	4800	300	17	2	2		13	9	2	2	2	4	482	0,96	
17	-12,354	11,834	0,592	0,25	0,842	5022	314	18	2	2		14	9	3	3	3	4	512	1,02	
18	-12,920	12,400	0,620	0,25	0,870	5191	324	19	2	2		15	9	3	3	3	4	512	0,99	
19	-13,405	12,885	0,644	0,25	0,894	5336	333	19	2	2		15	9	3	3	3	4	512	0,96	
20	-13,712	13,192	0,660	0,25	0,910	5428	339	19	2	2		15	9	3	3	3	4	512	0,94	
21	-13,012	12,492	0,625	0,25	0,875	5219	326	19	2	2		15	9	3	3	3	4	512	0,98	
22	-12,912	11,792	0,590	0,25	0,840	5010	313	18	2	2		15	9	3	3	3	4	512	1,02	
23	-12,797	12,277	0,614	0,25	0,864	5155	322	18	2	2		14	9	3	3	3	4	512	0,99	
24	-11,958	11,438	0,572	0,25	0,822	4904	307	18	2	2		14	9	3	3	3	4	512	1,04	
25	-11,119	10,599	0,530	0,25	0,780	4654	291	17	2	2		13	9	3	3	3	4	512	1,10	
26	-10,280	9,760	0,488	0,25	0,738	4404	275	16	2	2		12						0	0,00	
27	-9,474	8,954	0,448	0,25	0,698	4163	260	15	2	2		11		6	3	3	3	4	426	1,02
28	-8,700	8,180	0,409	0,25	0,659	3932	246	14	2	2		10		5	3	3	3	4	397	1,01
29	-7,959	7,439	0,372	0,25	0,622	3711	232	13	1	1			11	5	3	3	3	4	397	1,07
30	-7,200	6,680	0,334	0,25	0,584	3485	218	13	1	1			11	5	2	2	2	4	347	0,99
31	-6,574	6,054	0,303	0,25	0,553	3298	206	12	1	1			10	5	2	2	2	4	347	1,05
32	-5,980	5,460	0,273	0,25	0,523	3121	195	11	1	1			9	7	1	1	2	303	0,97	
33	-5,419	4,899	0,245	0,25	0,495	2953	185	11	1	1			9	7	1	1	2	303	1,03	
34	-4,890	4,370	0,219	0,25	0,469	2796	175	10	1	1			8	7	1	1	2	303	1,08	
35	-4,390	3,870	0,194	0,25	0,444	2646	165	10	1	1			8	7	1	1	2	303	1,14	
36	-3,930	3,410	0,171	0,25	0,421	2509	157	9	1	1			8	7	1	1	2	303	1,21	
								Totaal bigbags [stuks]	846	846	3582	2520					Totaal legioblocks [stuks]			
								Vermindering bigbags MT25				-291								
								Totaal aantal bigbags [stuks]				7504					Totaal platen [stuks]			