

(CD)

Van: [redacted] (PPO)
Verzonden: donderdag 9 februari 2023 10:53
Aan: [redacted] (GPO)
CC: [redacted] (NN); [redacted] (GPO); [redacted] (PPO); [redacted] (PPO)
Onderwerp: RE: A7 - Prs. Margriet | Aanwezigheid betonnen uitvullaag boven constructievloer

Hoi [redacted],

Ik heb geen inzage in de sterkte van de beton, deze heeft dienst gedaan als deklaag. In het verleden is de PM tunnel aangelegd en opengesteld met een asfaltdeklaag. Nadien is de asfaltdeklaag verwijderd en is met een slipvormpaver een deklaag van beton aangelegd dit is uitgevoerd door de Bouwdienst van RWS. Weer een aantal jaar later is deze betondeklaag overlaagd met asfalt. In 2008 is de asfaltconstructie verwijderd en is een ZOAB op de beton aangelegd met daarop een NOVA-chip. De ZOAB is aangelegd om het lekwater af te kunnen voeren. In de tunnelbak HRR heeft in 2009 nog een lekkage van een onderspoelput plaats gevonden. Hier is destijds [redacted] van GPO nog bij betrokken geweest.

Ik hoop dat je hier enige houvast aan hebt.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

.....
Rijkswaterstaat Programma's, Projecten & Onderhoud

Directie Techniek & Technisch Management

Bezoek adres: Zuidersingel 3 | 8911 AV | Leeuwarden | 3^{de} verdieping
 Postadres: Postkamer Utrecht | postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

.....
T [redacted]
F [redacted]
M [redacted]
 @rws.nl

<http://www.rijkswaterstaat.nl/>

.....
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
.....

5.1.2.e

Van: [redacted] (PPO) <[redacted]@rws.nl>
Verzonden: donderdag 9 februari 2023 09:01
Aan: [redacted] (PPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] (PPO) <[redacted]@rws.nl>
CC: [redacted] (NN) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>
Onderwerp: FW: A7 - Prs. Margriet | Aanwezigheid betonnen uitvullaag boven constructievloer

Heren,

Zie onderstaande vraag, weet 1 van jullie hier nog iets van?

Met vriendelijke groeten,

ing. [redacted]
[redacted]

Productielijn A Wegen Noord Nederland
Prestatiecontract Civiel NN 2022-2027
Prestatiecontract WTBE NN 2021-2026
LVO KW 2021-2022
DBFM's N31 & N33

.....
RWS Programma's, Projecten en en Onderhoud
Afdeling Noord Nederland
Zuidersingel 3, 8911AV Leeuwarden
.....

M [redacted]
[redacted]@rws.nl
www.rijkswaterstaat.nl
.....

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
.....

Van: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>
Verzonden: donderdag 9 februari 2023 08:54
Aan: [redacted] (NN) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] (PPO) <[redacted]@rws.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@vhbinfra.nl>
Onderwerp: A7 - Prs. Margriet | Aanwezigheid betonnen uitvullaag boven constructievloer

Ha [redacted], [redacted],

Voor de Prinses Margrietunnel is geconstateerd dat er een betonnen uitvullaag aanwezig is onder het bestaande asfalt.
Deze laag staat niet weergegeven in de beschikbare tekeningen. Hebben jullie vanuit het district/PPO enig zicht op de eigenschappen van de uitvullaag? We zijn vooral benieuwd naar de dikte ervan en de materiaaleigenschappen (betondruksterkte, etc.). Laat maar weten of er een lampje gaat branden of dat het een onbekend gegeven is. In dat laatste geval zullen we wat meer onderzoek moeten doen.

Groeten,
[redacted]

Met vriendelijke groet,
[redacted]

.....
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud - Tunnels en Natte Kunstwerken

Griffioenlaan 2 | 3526 LA Utrecht

Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

.....
T

M

.....@rws.nl

www.rijkswaterstaat.nl

Volg ons op [Twitter](#) en [Facebook](#)

.....
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
.....