

227. Poort van groningen

Wegendistrict: Groningen-Drenthe
Werkzaamheden: Inpassing Fastned Laadstation
Formaat: Laadstation met 2 opstelplaatsen

Verwijderen Fastned

- Gras
- Stoeprand
- Tegels

Verplaatsen

- Verkeersbord

Aanbrengen Fastned

- Klinkerverharding incl. ontgraven en aanbrengen fundering; 192,3 m²
- Voetpadverharding; 39,0 m²
- Luifel:
 - o 2 gebogen liggers, open zijwand a 12.0 meter incl. fundatie
 - o dragende kolom (op ladereiland)
 - o Overspanning a 8.4 x 8.0 meter
- Ladereiland a 6.0 x 1.6 meter incl. fundatie
- Laadapparatuur
- Kabelgoot
- Meterkast incl. fundatie
- 2 verkeersborden;
 - o 1 aan de invoegstrook van het laadstation
 - o 1 aan de uitrijstrook van het laadstation
- Prijspaal incl. fundatie
- 2 lantarenpalen
- 4 trottoirafritten
- Kleine bijkomende werken zoals verlichting en camera's als onderdeel van het laadstation

Aanbrengen RWS (taak wegbeheerder)

- 3 elektrisch-laden-verkeersborden
 - o 1 aan het begin van de verzorgingslocatie
 - o 1 op de verzorgingslocatie
 - o 1 nabij de invoegstrook van het laadstation

Aanbrengen Netbeheerder

- Netaansluiting