

## 306. Nijlanderveld

Wegendistrict: Groningen-Drenthe  
Werkzaamheden: Inpassing Fastned Laadstation  
Formaat: Laadstation met 2 opstelplaatsen

### Verwijderen Fastned

- Gras
- Stoeprand
- Riolput
- Paaltje

### Verplaatsen

- Infobord
- Vuilnisbak

### Aanbrengen Fastned

- Klinkerverharding incl. ontgraven en aanbrengen fundering; 217,5 m<sup>2</sup>
- Voetpadverharding; 41,2 m<sup>2</sup>
- Luifel:
  - o 2 gebogen liggers, open zijwand a 12.0 meter incl. fundatie
  - o dragende kolom (op ladereiland)
  - o Overspanning a 8.4 x 8.0 meter
- Ladereiland a 6.0 x 1.6 meter incl. fundatie
- Laadapparatuur
- Kabelgoot
- Meterkast incl. fundatie
- 2 verkeersborden;
  - o 1 aan de invoegstrook van het laadstation
  - o 1 aan de uitrijstrook van het laadstation
- Prijspaal incl. fundatie
- 2 lantarenpalen
- 2 trottoirafritten
- Kleine bijkomende werken zoals verlichting en camera's als onderdeel van het laadstation

### Aanbrengen RWS (taak wegbeheerder)

- 2 elektrisch-laden-verkeersborden
  - o 1 aan het begin van de verzorgingslocatie
  - o 1 nabij de invoegstrook van het laadstation
- Optioneel: voetpad

### Aanbrengen Netbeheerder

- Netaansluiting