

# 321. De panjerd

Wegendistrict: Groningen-Drenthe  
Werkzaamheden: Inpassing Fastned Laadstation  
Formaat: Laadstation met 4 opstelplaatsen

## Verwijderen Fastned

- Gras
- Stoeprand
- Riolput
- Bomen kappen

## Verplaatsen Fastned

- Verkeersbord

## Aanbrengen Fastned

- Klinkerverharding incl. ontgraven en aanbrengen fundering; 372,1 m<sup>2</sup>
- Voetpadverharding; 46,9 m<sup>2</sup>
- Luifel:
  - o 2 gebogen liggers, open zijwand a 12.0 meter incl. fundatie
  - o 2 dragende kolommen (op ladereilanden)
  - o Overspanning a 16.4 x 8.0 meter
- 2 ladereilanden a 6.0 x 1.6 meter incl. fundatie
- Laadapparatuur
- Kabelgoot
- Meterkast incl. fundatie
- 2 verkeersborden;
  - o 1 aan de invoegstrook van het laadstation
  - o 1 aan de uitrijstrook van het laadstation
- Prijspaal incl. fundatie
- 2 lantarenpalen
- 1 trottoirafrit
- Kleine bijkomende werken zoals verlichting en camera's als onderdeel van het laadstation

## Aanbrengen RWS (taak wegbeheerder)

- 2 elektrisch-laden-verkeersborden
  - o 1 aan het begin van de verzorgingslocatie
  - o 1 nabij de invoegstrook van het laadstation
- Optioneel: voetpad verleggen
- Picknickset verplaatsen

## Aanbrengen Netbeheerder

- Netaansluiting