

## 259. 't Haasje - 4.4-L → 4.6-L

**Regio:** Zuid-Nederland  
**Werkzaamheden:** Inpassing Fastned Laadstation  
**Formaat:** Laadstation expansion

### Verwijderen Fastned

- Gras
- 1-2 x boom, klein
- Stoeprand

### Verplaatsen Fastned

- 1 x betonblok
- AV laden Fastned
- 1 x lantaarnpaal
- 1 x lantaarnpaal incl. camera (eigendom Fastned)

### Aanbrengen Fastned

- Klinkerverharding incl. ontgraven en aanbrengen fundering; 191,8 m<sup>2</sup>
- Voetpadverharding; 45,3 m<sup>2</sup>
- Overkapping:
  - o 2 x houten kruiskolom, inclusief fundering, vrije hoogte 4,3 meter.
  - o 2 x houten dakconstructie, inclusief zonnepanelen semi-transparant, 6,0 x 10,0 meter.
  - o Totale overkapping bedraagt 12,0 x 10,0 meter
- 1 x laadeiland, betonelementen, met plaats voor 4 snelladers (10,0 x 1,0 meter)
- 2-4 x snellader, bestaande uit Userinterface (staat op het laadeiland) en Powercabinette (onderdeel van technische zone)
- Mantelbuizen
- Technische zone, 5,3 x 5,0 meter (uitbreidbaar tot 10,6 x 5,0 meter), tbv alle installaties voor het snelladen, waaronder de transformator, meterkast en powercabinettes.
- HWA aansluiten op meest passende wijze, op volgorde van wenselijkheid:
  - o Aansluiten op achterliggend oppervlaktewater (indien mogelijk)
  - o Aansluiten op bestaande HWA-structuur (indien mogelijk)
  - o Installatie van infiltratiekragen
- 1 verkeersbord;
  - o 1 aan de invoegstrook van het laadstation
- 1 x lantaarnpaal
- Totem bij entree laadstation
- Kleine bijkomende werken zoals verlichting en camera's als onderdeel van het laadstation

### Aanbrengen RWS (taak wegbeheerder, uitgevoerd door Fastned, zoals afgesproken)

- 2 elektrisch-laden-verkeersborden
  - o 1 aan het begin van de verzorgingslocatie
  - o 1 nabij de invoegstrook van het laadstation