

## 264. Akermaat - 4.4-S

**Regio:** West-Nederland Noord  
**Werkzaamheden:** Inpassing Fastned Laadstation  
**Formaat:** Laadstation type 4.4-S

### Verwijderen Fastned

- Gras
- Verharding voetpad
- Oude Fastned-station, incl. verharding en alle bijbehorende elementen

### Aanbrengen Fastned

- Klinkerverharding incl. ontgraven en aanbrengen fundering; 1165,4 m<sup>2</sup>
- Voetpadverharding; 83,5 m<sup>2</sup>
- Overkapping:
  - o 4 x houten kruiskolom, inclusief fundering, vrije hoogte 4,3 meter.
  - o 4 x houten dakconstructie, inclusief zonnepanelen semi-transparant, 6,0 x 10,0 meter.
  - o Totale overkapping bedraagt 12,0 x 20,0 meter
- 2 x laadeiland, betonelementen, met plaats voor 4 snelladers (10,0 x 1,0 meter)
- 4 x snellader, bestaande uit Userinterface (staat op het laadeiland) en Powercabinette (onderdeel van technische zone)
- Mantelbuizen
- Technische zone, 5,3 x 5,0 meter (uitbreidbaar tot 10,6 x 5,0 meter), tbv alle installaties voor het snelladen, waaronder de transformator, meterkast en powercabinettes.
- HWA aansluiten op meest passende wijze, op volgorde van wenselijkheid:
  - o Aansluiten op achterliggend oppervlaktewater (indien mogelijk)
  - o Aansluiten op bestaande HWA-structuur (indien mogelijk)
  - o Installatie van infiltratiekratten
- 2 verkeersborden;
  - o 1 aan de invoegstrook van het laadstation
  - o 1 aan de uitrijstrook van het laadstation
- 3 x lantarenpaal
- Totem bij entree laadstation
- Kleine bijkomende werken zoals verlichting en camera's als onderdeel van het laadstation

### Aanbrengen RWS (taak wegbeheerder, uitgevoerd door Fastned, zoals afgesproken)

- 2 elektrisch-laden-verkeersborden
  - o 1 aan het begin van de verzorgingslocatie
  - o 1 nabij de invoegstrook van het laadstation

### Aanbrengen Netbeheerder

- Inkomende netaansluiting naar Transformator; 2000 kVA
- Transformator, inclusief behuizing (huurt Fastned van netbeheerder)