

Werkzaamheden op RWS areaal in de nabijheid van diens houtopstanden en bomen.

1. Uitvoerder is verantwoordelijk voor het aantoonbaar<sup>1</sup> zorgvuldig werken ten aanzien van aanwezige houtopstanden en bomen.
  - a. Onderdeel hiervan is de aanwezige bomen en daarbij behorende kroonprojectie in kaart te brengen en te visualiseren op tekeningen.
2. Bomen binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden<sup>2</sup> dienen zodanig beschermd te worden zodat beschadigingen aan de wortelzone, stam en kroon uitgesloten zijn. Uitvoerder is verantwoordelijk voor treffen van beschermingsmaatregelen.
3. Bij beschadiging van wortels, takken en/of stam is uitvoerder verplicht dit direct te melden aan RWS.
4. Toegebrachte schade en mogelijke schade als gevolg van de aangebrachte schade dient de veroorzaker volledig te vergoeden. De hoogte van het schadebedrag wordt bepaald door de aard en omvang van de toegebrachte schade en de boomwaarde volgens de "Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen" (NVTB) voor de waardebepaling van de bomen. Gemaakte kosten bij deze taxatie en aanverwante kosten worden eveneens verhaald.
5. Machinaal graafwerk binnen de kroonprojectie<sup>3</sup> is verboden. Schade als gevolg van machinaal graafwerk zal verhaald worden.
  - a. Slechts bij hoge uitzondering en altijd in overleg en met toestemming van RWS zijn ontgravingen, in handkracht uit te voeren, binnen de wortelzone mogelijk, hier kunnen verdere voorschriften aan gebonden zijn.
  - b. Uitvoerder dient bij voorgestelde werkzaamheden een plan op te stellen hoe zij voorstelde werkzaamheden nabij boomwortels zal uitvoeren (hoe zij de wortels zal doorzagen, hoe zij omgaat met blootliggende wortels etc.). Dit plan dient door RWS te worden getoetst, zonder goedkeuring van dit plan vanuit RWS zijn werkzaamheden binnen kroonprojectie niet toegestaan.
6. Transport, opslag van materialen e.d. of anderzijds activiteiten die kunnen leiden tot bodem verdichting, onder de kroonprojectie<sup>3</sup> is verboden. Schade als gevolg van transport, opslag van materialen e.d. of anderzijds activiteiten die kunnen leiden tot bodem verdichting, zal verhaald worden.
  - a. Tijdelijk transport is uitsluitend toegestaan na overleg en toestemming van RWS, hier kunnen verdere voorschriften (zoals het toepassen van rijplaten) aan gebonden zijn.
7. Terreinophogingen en -afgravingen binnen de kroonprojectie zijn verboden. Schade als gevolg van terreinophoging en -afgraving, zal verhaald worden.
  - a. Terreinophogingen en -afgravingen zijn in uitzonderlijke situaties zoals het herstellen van berm (waterafvoer) of in het kader van waterveiligheid toegestaan, hier kunnen verdere voorschriften aan gebonden zijn.
8. Enig snoeien van takken en wortels die dikker zijn dan 5 cm, is verboden. Mocht dit in het kader van uitvoering noodzakelijk zijn mag dit uitsluitend na overleg en toestemming van RWS. Deze snoeiwerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door vakbekwame boomverzorgers (European Treeworkers).
9. Bij niet naleven van genoemde eisen of anderzijds onzorgvuldig uitvoeren van maatregelen en werkzaamheden in relatie tot de bomen, kan de eigenaar-, beheerder van de bomen of diens uitvoerende onderhoudspartij optreden jegens de uitvoerder van de werkzaamheden met als uitgangspunt dat verdere werkzaamheden worden gestaakt en uitgesteld totdat de juiste maatregelen voldoende effectief bevonden zijn.

---

<sup>1</sup> Als het noodzakelijk wordt geacht (bijvoorbeeld door RWS/beheerder houtopstanden en bomen) dat een Boom Effect Analyse (BEA) onderdeel is van het aantoonbaar zorgvuldig werken ten aanzien van aanwezige houtopstanden en bomen, zijn de kosten en verantwoordelijkheid als gevolg daarvan voor aanvrager.

<sup>2</sup> Bomen binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden dienen nader te worden bepaald en dient ter toetsing voorgelegd te worden aan RWS. Bomen binnen de invloedssfeer van de werksfeer betreffen minimaal alle bomen van twee maal de afstand kroonprojectie tot de werkzaamheden. Onder werkzaamheden worden alle bewegingen en activiteiten verstaan ten behoeve van de activiteit. Voor knotbomen geldt (ongeacht status onderhoud of leeftijd) als kroonprojectie een straal van 7 meter tot afstand buitenzijde stam.

<sup>3</sup> Onderhavig voorschriften zijn eveneens van toepassing voor kroonprojecties die buiten RWS areaal reiken.