

km - km	TE ONTGRAVEN OF TE BAGGEREN GROND ETC.			BENODIGDE HOEVEELHEDEN VOOR DIJKEN WEGEN KRIBBEN ENZ.		HOEVEELHEDEN BESTEMD VOOR OPHOOGING VAN INDUSTRIE- EN GRONDBERGINGSTERREINEN					OVER OF TEKORT (-)				OPMERKINGEN			
	te graven klei tot -0.50m N.A.P.	te baggeren klei beneden -0.50 m N.A.P.	zand	slibh. zand	veen en slechte grond	zand	klei	plaats	ophoogen tot	zand	slibh. zand	veen en slechte grond	gebaggerde klei	zand		slibh. zand	gegraven klei	gebaggerde klei
972 ⁵⁰⁰ -973.-	9000	27.000	-	-	84600	93000	22000							- 93.000	- 13.000	27.000	84600	
973 - 974-	-	-	-	-	-	338000	58.000							- 338.000	- 58.000	-	-	
974 - 975-	6500	76500	-	-	-	272000	79.000							- 272.000	- 72500	76500	-	
975 - 976-	55500	185500	74000	-	-	155000	73.000							- 81.000	- 17500	185500	-	
976 - 977-	87000	53000	203000	-	310850	143000	45.000							60000	42000	53000	310850	
977 - 978-	220000	-	748000	-	-	759.000	76.000	Slobbegors	200+NAP.		90000	150000		- 11.000	144000	- 154.000	- 86000	dikte kleiafdekking 1.00 m
978 - 979-	320000	100.000	1885000	-	-	206000	38.000							1679000	282000	100.000	-	
979 - 980-	235000	100.000	945000	-	-	235000	29.000	Sophiapolder	225+ "		228950	384550		710.000	206000	- 365.000	- 309450	dikte kleiafdekking 1.00 m
								gedeelte polder Het Nieuwland	200+ "		76500	85000						" " 1.00 m
980 - 981-	5000	57.550	24000	-	-	200000	34.000							- 176.000	- 29000	57.000	-	
981 - 981,220	2000	20.000	11.000	-	-	16.000	6.000							- 5.000	- 4.000	20.000	-	
	940000	619550	3890000		395450	2417000	460.000				395450	619550		1473000	480000	0.	0.	

ALLE HOEVEELHEDEN IN m³ EN IN PROFIEL GEMETEN WAARBU REKENING IS GEHOUDEN MET DE ZETTING DER DIKSAZATE EN MET DE DOORPERSING

BEHOORT BIJ BRIEF d.d. 13 October 1944 No. 1120
DE HOOFDINGENIEUR in het ARRONDISSEMENT DORDRECHT der DIRECTIE BENEDENRIVIEREN
(get.) P. Stelling

ZAND EN KLEI BALANS (ZEER GLOBAAL)
BEHOORT BIJ PLAN B

VAN km - km	TE ONTGRAVEN OF TE BAGGEREN GROND, ETC.			BENODIGDE HOEVEELHEDEN VOOR DIJKEN WEGEN KRIBBEN ENZ.		HOEVEELHEDEN BESTEMD VOOR OPHOOGING VAN GRONDBERGINGS- EN INDUSTRIETERREINEN						OVER OF TEKORT (-)				OPMERKINGEN						
	te graven klei tot -0.50 mNAP.	te baggerenkl. beneden -0.50 NAP.	zand	slibh. zand	veen en slechte grond	zand	klei	plaats	ophoogen tot	zand	slibh. zand	veen en slechte grond	gebaggerdeklei	zand	slibh. zand		gegraven klei	gebaggerde klei	veen en slechte grond			
972 ⁵⁰⁰ — 973	9000	27000	—	—	84600	140000	27000						—	—	—	140000	—	18000	27000	84600		
973 — 974	—	—	—	—	—	225000	52000	OOST MERWEDE POLDER.	1.20 ⁺ NA			561775	573725	—	225000	—	52000	—	573725	—	561775	DIKTE KLEIAFDEKKING 0.50 m.
974 — 975	17000	132000	34000	—	—	250000	70000					—	—	—	216000	—	53000	132000	—	—		
975 — 976	45000	130000	84000	—	—	155000	73000					—	—	—	71000	—	28000	130000	—	—		
976 — 977	77000	84000	613000	—	408675	228000	54000					—	—	—	385000	—	23000	84000	408675	—		
977 — 978	210000	65000	754000	—	386000	440000	95000	GALGEPLAAT EN STROOPPOT. SLOBBEGORS.	2.00 ⁺ 2.00 ⁺			26000	65000	314000	—	115000	—	83500	345000	—		
978 — 979	150000	350000	775000	—	160000	462000	53000	SOPHIA POLDER. NIEUWLAND POLDER.	3.00 ⁺ 2.00 ⁺			560000	400000	313000	—	97000	—	135000	—	476500	DIKTE KLEIAFDEKKING 1.00 m.	
979 — 980	200000	393225	800000	—	160000	260000	35000					—	—	—	540000	—	165000	393225	160000	—		
980 — 981	17000	26000	22000	—	40000	13000	11000					—	—	—	9000	—	6150	26000	40000	—		
	725000	1148725	3082000	—	1239275	2173000	470000					1239275	1148725	909000	—	255000	—	0	—	0		



BEHOORT BIJ BRIEF d.d. 13 October 1944 No. 1028
DE HOOFDINGENIEUR in het ARRONDISSEMENT
DORDRECHT der DIRECTIE BENEDENRIVIEREN.
(get.) P. Stelling

ALLE HOEVEELHEDEN IN m³ EN IN PROFIEL GEMETEN WAARBIJ REKENING IS
GEHOUDEN MET DE ZETTING DER DIJKSZATE EN MET DE DOORPERSING

ZAND EN KLEI BALANS (ZEER GLOBAAL)
BEHOORT BIJ PLAN C.

VAN Km-Km	TE ONTGRAVEN OF TE BAGGEREN GROND ETC.					BENODIGDE HOEVEELHEDEN VOOR DIJKEN WEGEN KRIBBEN ENZ.		HOEVEELHEDEN BESTEMD VOOR OPHOOGING VAN INDUSTRIE-EN GRONDBERGINGSTERREINNEN					OVER OF TEKORT (-)					OPMERKINGEN.	
	te graven klei tot 0.50 NAP	te baggeren klei beneden 0.50 NAP	zand	slibh.zand.	veen en slechte grond	zand	klei	plaats	ophoogen tot NAP	zand	slibh zand	veen en slechte grond	gebaggerde klei	zand	slibh zand	gegraven klei	gebaggerde klei		veen en slechte grond
972 ⁵⁰⁰ — 973	9000	27000	—	—	84600	100000	22000	OOSTMERWEDE POLDER.	3.00 ⁺	—	—	3750000	—	- 100000	—	- 13000	27000	-3665400	GEEN KLEI AFDEKKING.
973 — 974	—	—	—	—	—	530000	67000	NOORD POLDER (BAANHOEK)	3.00 ⁺	—	—	180000	150000	- 530000	—	- 67000	- 150000	- 180000	DIKTE KLEIAFDEKKING 1.00 m.
974 — 975	86500	—	221000	—	590000	280000	1000	KETEL EN SLIKPLAAT.	3.00 ⁺	—	—	252000	210000	- 59000	15500	- 210000	338000	—	DIKTE KLEIAFDEKKING 1.00 m.
975 — 976	70000	100000	—	—	2000000	1600000	64000	—	—	—	—	—	—	-1600000	6000	100000	2000000	—	—
976 — 977	70000	100000	—	—	1957500	1260000	56000	SLOBBEGORS.	3.40 ⁺	—	—	400000	200000	-1260000	14000	- 100000	1557500	—	DIKTE KLEIAFDEKKING 1.00 m.
977 — 978	79200	960000	—	—	512200	1100000	54000	GALGEPLAAT. STROOPPOT.	2.00 ⁺ 2.00 ⁺	—	—	186700	101300	-1100000	25200	858700	325500	—	DIKTE KLEIAFDEKKING 0.60 m.
978 — 979	84500	43500	120000	—	456500	800000	50000	NOORDPOLDER. SOPHIAPOLDER.	3.00 ⁺ 3.00 ⁺	—	—	842000	590000	- 680000	34500	- 546500	- 385500	—	DIKTE KLEIAFDEKKING 1.00 m.
979 — 980	59800	20800	23000	—	9900	179000	56000	—	—	—	—	—	—	- 156000	3800	20800	9900	—	—
	459000	1251300	364000	—	5610700	5849000	440000	—	—	—	—	5610700	1251300	-5485000	19000	0.	0.	—	—



BEHOORT BIJ BRIEF d.d. 13 October 1928 No. 1028
DE HOOFDINGENIEUR in het ARRONDISSEMENT
DORDRECHT der DIRECTIE BENEDENRIVIEREN
(get.) P. Stelling

ALLE HOEVEELHEDEN IN m³ EN IN PROFIEL GEMETEN WAARBIJ REKENING IS
GEHOUDEN MET DE ZETTING DER DIJKSZATE EN MET DE DOORPERSING

RIKSWATERSTAAT.

Raming van kosten voor het maken van rivier- en dijkwerken aan de Beneden-Merwede en de Noord tusschen de bruggen van Baanhoek en Alblasserdam volgens plan A, met inbegrip van wegen en kaden, doch met uitzondering van de schutsluizen.

Directie

District

Arrondissement

Afdeeling

Dienstjaar 19 -

Prijspeil zomer 1939.



Paragraaf Art. Volgn. van het bestek c.q. van de overeenkomst.	OMSCHRIJVING VAN DE LEVERINGEN EN WERKZAAMHEDEN.	Eenheid.	Hoeveelheid.	Eenheidsprijs in guldens.	Bedrag in guldens	
					per onderdeel.	totaal.
	Onteigening, enz.					4.200.000
	Diluviale klei uit het Hollandsch Diep baggeren, vervoeren en verwerken	m ³	109000	1.40	152.600	
	Zand baggeren, vervoeren en verwerken in de dijken en de wegen	m ³	2417000	0.35	845.950	
	Zand baggeren ter verwerking in andere dijkvakken (excl. vervoer)	m ³	1473000	0.15	220.950	
	Klei ontgraven, vervoeren en verwerken	m ³	460000	1.50	690.000	
	Klei ontgraven ter verwerking in andere dijkvakken (excl. vervoer)	m ³	480000	0.25	120.000	
	Veen, slihboudend zand en klei baggeren, vervoeren en oppersen	m ³	1015000	0.40	406.000	2.435.500
	Bezaaien, bezoden, bekrammen en beplanten					30.000
	Zinkstukken met 3 rijslagen	m ²	32500	1.80	58.500	
	Kraagstukken met 1 rijs- en 1 rietlaag	m ²	99600	1.50	149.400	
	Zink- of stortsteen (0.35 ton/m ² op de kraagstukken en 0.5 ton/m ² op de zinkstukken)	ton	51100	3.80	194.180	
	Steenbekleding van gesorteerde stortsteen op puin en krammat	m ²	70800	4.50	318.600	
	Perkoenpalen	st.	93000	0.40	37.200	
	Wegverharding van klinkers, klinkerkeien en beton	m ²	82000	gem. 3.-	246.000	
	Rijwielpad en voetpad	m ²	15000	1.80	27.000	
	Totaal					1.030.880
	Over te brengen					7.696.380

Paragraaf
Art. Volg-
n°. van
het
bestek c.q.
van de
overeen-
komst.

OMSCHRIJVING VAN DE LEVERINGEN EN
WERKZAAMHEDEN.

Een-
heid.

Hoe-
veel-
heid.

Een-
heids-
prijs in
gulden.

Bedrag in gulden

per
onderdeel.

totaal.

	Overgebracht				7.696.380
	Kadeaanleg bij Oostendam	m	150	160.-	24.000
	Kadeaanleg bij Dordrecht	m	480	160.-	76.800
	Oevervoorziening van rijspakwerk	m	350	20.-	7.000
	Veeraanlegplaatsen te Dordrecht en Papendrecht				180.000
	Inlaatsluis				50.000
	Keersluis met beweegbare brug				120.000
	Viaduct over den Zwijndrechtschen dijk				30.000
	Onvoorzien en afronding				815.820
	Totaal, behalve de schutsluizen				9.000.000

BEHOORT BIJ BRIEF d.d. 13 October 1944 No. 1020

DE HOOFDINGENIEUR in het ARRONDISSEMENT
DORDRECHT der DIRECTIE BENEDENRIVIEREN.

(get.) P. Stelling

Totaal

RIJKSWATERSTAAT.

Raming van kosten voor het maken van rivier- en dijkwerken aan de Beneden-Merwede en de Noord tusschen de bruggen van Baanhoek en Alblasterdam volgens plan B, met inbegrip van wegen, kaden, enz., doch met uitzondering van de schutsluizen.

Directie

District

Arrondissement

Afdeeling

Dienstjaar 19

Prijspeil zomer 1939.



Paragraaf Art. Volg- n°. van het bestek c.q. van de overeen- komst.	OMSCHRIJVING VAN DE LEVERINGEN EN WERKZAAMHEDEN.	Een- heid.	Hoe- veel- heid.	Een- heids- prijs in gulden.	Bedrag in gulden	
					per onderdeel.	totaal.
	Onteigening, enz.					4.800.000
	Diluviale klei uit het Hollandsch Diep baggeren, vervoeren en verwerken	m ³	77000	1.40	107.800	
	Zand baggeren, vervoeren en verwerken in de dijken en de wegen	m ³	2173000	0.35	760.550	
	Zand baggeren ter verwerking in andere dijkvakken (excl. vervoer)	m ³	909000	0.15	136.350	
	Klei ontgraven, vervoeren en verwerken	m ³	470000	1.50	705.000	
	Klei ontgraven ter verwerking in andere dijkvakken (excl. vervoer)	m ³	255000	0.25	63.750	
	Veen, slibhoudend zand en klei baggeren, vervoeren en oppersen	m ³	238000	0.40	955.200	2.728.650
	Bezaaien, bezoden, bekrammen en beplanten					30.000
	Zinkstukken met 3 rijlagen	m ²	18200	1.80	32.760	
	Kraagstukken met 1 rijs- en 1 rietlaag	m ²	114800	1.50	172.200	
	Zink- of stortsteen (0.35 ton/m ² op de kraagstukken en 0.5 ton/m ² op de zinkstukken)	ton	49300	3.80	187.340	
	Steenbekleding van gesorteerde stortsteen op puin en krammat	m ²	63000	4.50	283.500	
	Perkoenpalen	st.	75000	0.40	30.000	
	Wegverharding van klinkers, klinkerkeien en beton	m ²	87000	gem. 3.-	261.000	
	Rijwielpad en voetpad	m ²	14000	1.80	25.200	992.000
	Kadeaanleg bij Oostendam	m	150	160.-		24.000
	Kadeaanleg bij Dordrecht	m	200	160.-		32.000
	Totaal					992.000
	Over te brengen					8.606.650

Paragraaf
Art. Volg-
n°. van
her
bestek c.q.
van de
overeen-
komst.

OMSCHRIJVING VAN DE LEVERINGEN EN
WERKZAAMHEDEN.

Een-
heid.

Hoe-
veel-
heid.

Een-
heids-
prijs in
gulden.

Bedrag in gulden

per
onderdeel.

totaal.

Overgebracht . . .

8.606.650

Oevervoorziening van rijspakwerk

m

350

20.-

7.000

Vaeraanlegplaatsen Dordrecht en Pa-
pendrecht

180.000

Inlaatsluis

50.000

Keersluis met beweegbare brug

120.000

Onvoorzien en afronding

836.350

Totaal behalve de schutsluizen

9.800.000

BEHOORT BIJ BRIEF d.d. 13 October 1844
DE HOOFDINGENIEUR in het ARRONDISSEMENT
DORDRECHT der DIRECTIE BENEDENRIVIEREN.

(get.) P. Stelling

Totaal


Bijlage 8a

RIJKSWATERSTAAT.

Raming van kosten voor HET maken van rivier- en dijkwerken aan de Beneden-Merwede en de Noord tusschen de bruggen van Baanhoek en Alblasserdam volgens plan B', met inbegrip van wegen, kaden, enz., doch met uitzondering van de schutsluizen.

Directie Beneden-Rivieren
District
Arrondissement Dordrecht
Afdeling
Werken Merwede en Noord
Dienstjaar 19 --

prijspeil zomer 1939.



Paragraaf Art. Vol- n°. van het bestek e.g. van de overeen- komst.	OMSCHRIJVING VAN DE LEVERINGEN EN WERKZAAMHEDEN.	Een- heid.	Hoe- veel- heid.	Een- heids- prijs in gulden.	Bedrag in gulden	
					per onderdeel.	totaal.
	Onteigening, enz.					4.945.000
	Diluviale klei uit het Hollandsch Diep baggeren, vervoeren en verwerken	m ³	77000	1.40	107.800	
	Zand baggeren, vervoeren en verwer- ken in de dijken en de wegen	m ³	2170000	0.35	759.500	
	Zand baggeren ter verwerking in an- dere dijkvakken (excl. vervoer)	m ³	885000	0.15	132.750	
	Klei ontgraven, vervoeren en ver- werken	m ³	470000	1.50	705.000	
	Klei ontgraven ter verwerking in andere dijkvakken (excl. vervoer)	m ³	315000	0.25	78.750	
	Veen, slibhoudend zand en klei bag- geren, vervoeren en oppersen	m ³	2650000	0.40	1.060.000	2.843.800
	Bezaaien, bezoden, bekrammen en be- planten					30.000
	Zinkstukken met 3 rijslagen	m ²	18000	1.80	32.400	
	Kraagstukken met 1 rijs- en 1 riet- laag	m ²	114500	1.50	171.750	
	Zink- of stortsteen (0.35 ton/m ² op de kraagstukken en 0.5 ton/m ² op de zinkstukken)	ton	49000	3.80	186.200	
	Steenbekleding van gesorteerde stortsteen op puin en krammat	m ²	63500	4.50	285.750	
	Perkoenpalen		76000	0.40	30.400	
	Wegverharding van klinkers, klinker- keiën en beton	m ²	85000	3.--	255.000	
	Rijwielpad en voetpad	m ²	14000	1.80	25.200	986.700
	Kadeaanleg bij Oostendam	m	150	1.60		24.000
	Kadeaanleg bij Dordrecht	m	200	160.--		32.000
	Totaal					
	Over te brengen					8.861.500

Paragraaf
Art. Volg-
n°. van
het
bestek c.q.
van de
overeen-
komst.

**OMSCHRIJVING VAN DE LEVERINGEN EN
WERKZAAMHEDEN.**

Een-
heid.

Hoe-
veel-
heid.

Een-
heids-
prijs in
gulden.

Bedrag in gulden

per
onderdeel.

totaal.

Overgebracht . . .

8.861.500

Oevervoorziening van rijspakwerk
Veeraanlegplaatsen Dordrecht en
Papendrecht

m

300

20.-

7.000

Inlaatsluis

180.000

Keersluis met beweegbare brug

50.000

Onvoorzien en afronding

120.000

881.500

Totaal behalve de schutsluizen :

10.100.000

Totaal

101 1111

RIJKSWATERSTAAT.

Raming van kosten voor het maken van rivier- en

dijkwerken aan de Beneden-Merwede en de

Noord tusschen de bruggen van Baanhoek en

Alblasserdam volgens plan G met inbegrip van

wegen, kaden enz., doch met uitzondering

van de schutsluizen.

Directie

District

Arrondissement

Afdeeling

Dienstjaar 19

Prijspeil zomer 1939.



Paragraaf Art. Volg- n ^o . van het bestek c.q. van de overeen- komst.	OMSCHRIJVING VAN DE LEVERINGEN EN WERKZAAMHEDEN.	Een- heid.	Hoe- veel- heid.	Een- heids- prijs in gulden.	Bedrag in gulden	
					per onderdeel.	totaal.
	Onteigening enz.					2.700.000
	Diluviale klei uit het Hollandsch Diep baggeren, vervoeren en verwer- ken	m ³	54.000	1.40	75.600	
	Zand ter plaatse baggeren, vervoer- en en verwerken in de dijken en wegen	m ³	364000	0.35	127.400	
	Zand baggeren in het Hollandsch Diep en in den Sliedrechtschen Doorsteek vervoeren en verwerken in de dijken en wegen	m ³	5485000	0.45	2.468.250	
	Opgespoten zand omzetten naar de achterzijde van het dijksprofiel	m ³	750000	0.30	225.000	
	Klei ontgraven, vervoeren en ver- werken	m ³	440000	1.50	660.000	
	Klei ontgraven, ter verwerking in andere dijkvakken (exl. vervoer)	m ³	19000	0.25	4.750	
	Veen, slibhoudend zand en klei baggeren, vervoeren en oppersen	m ³	6862000	0.40	2.744.800	6.305.800
	Stalen damwand profiel No. II, lang 11.50 m, G = 122 kg/m ² in Papen- drechtschen polder	ton	6800	150.-		1.020.000
	Bezaaien, bezoden, bekrammen en beplanten					30.000
	Zinkstuk met 3 rijlagen	m ²	26000	1.80	46.800	
	Kraagstuk met 1 rij- en 1 rietlaag	m ²	218500	1.50	327.750	
	Zink- of stortsteen (0.35 ton/m ² op de kraagstukken en 0.5 ton/m ² op de zinkstukken)	ton	89500	3.80	340.100	
	Steenbekleding van gesorteerde stortsteen op puin en krammat	m ²	93600	4.50	421.200	
	Perkoenpalen	st.	79000	0.40	31.600	
	Wegverharding van klinkers, klinker- keien en beton	m ²	105000	3.-	315.000	
	Rijwiol- en voetpad	m ²	15000	1.80	27.000	1.509.450
	Totaal					11.565.250
	Over te brengen					

Paragraaf
Art. Volgn.
n°. van
het
bestek c.g.
van de
overeen-
komst.

OMSCHRIJVING VAN DE LEVERINGEN EN
WERKZAAMHEDEN.

Een-
heid.

Hoe-
veel-
heid.

Een-
heids-
prijs in
gulden.

Bedrag in gulden

per
onderdeel.

totaal.

	Overgebracht . .				11.565.250
	Kadeaanleg bij Oostendam	m	150	160.-	24.000
	Geveervoorziening van rijspakwerk	m	350	20.-	7.000
	Veeraanlegplaatsen over den Papen- drechtschen Doorsteek en aanvulling aanlegplaatsen in Dordrecht				200.000
	Inlaatsluis				50.000
	Onvoorzien en afronding				1.153.750
	Totaal, behalve de schutsluizen				13.000.000

luzen stijtoethoups 200.000
inlaatsluis bij de bevoering 700.000
mede 500.000
blyft 12.500.000

BEHOORT BIJ BRIEF VAN 13 October 1844 No. 1020
 DE HOOFDINGENIEUR In het ARRONDISSEMENT
 DORDRECHT der DIRECTIE BENEDENRIVIEREN.

(get.) P. Stelling

Totaal