



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Productspecificaties Deformatiemeting Kunstwerken

Inrichten, controleren van een meetnet, het uitvoeren en berekenen van metingen en het analyseren en presenteren van de resultaten van die metingen t.b.v. de constatering van een vervorming van een kunstwerk.



Versie: 1 maart 2012

Inhoudsopgave

.....

1	Productomschrijving	5
1.1	Leeswijzer	5
1.2	Nulmeting en herhalingsmeting	5
1.3	Typen deformatiemeting	6
2	Eisen	7
2.1	Nulmeting en herhalingsmeting	7
2.1.1	Uitvoering van de Nulmeting	7
2.1.2	Uitvoering van een herhalingsmeting	7
2.2	Producteisen	8
2.2.1	Bijlage B: Eisen ontwerp en inrichting meetnet	8
2.2.2	Bijlage C: Eisen Z-meting	8
2.2.3	Bijlage D: Eisen XY-meting	8
2.2.4	Bijlage E: Eisen t.a.v. verwerking en presentatie meetresultaten	8
2.3	Vastlegging meteogegevens	9
3	Aanlevering	10
4	Aflevering	11
4.1	Kwaliteitsrapportage	11
4.2	Ontwerp meetnet	11
4.3	Toetsing meetopzet	11
4.4	Eindproduct	11
Bijlage A	Eisen Kwaliteitsrapportage	13
Bijlage B	Inrichting Meetnet	14
B.1	Algemeen	14
B.2	Ontwerp meetnet	14
B.3	Plaatsing van deformatiemeetpunten	15
B.3.1	Algemeen	15
B.3.2	Plaatsing en type meting op vaste bruggen/viaducten met een betonnen bovenbouw.	15
B.3.3	Plaatsing en type meting bij tunnels en onderdoorgangen	17
B.3.4	Plaatsing en type meting bij open bakken	17
B.3.5	Plaatsing en type meting bij sluizen/stuwen	18
B.3.6	Plaatsing en type meting bij beweegbare constructies	18
B.3.7	Plaatsing en type meting bij geluidsschermen (optioneel)	18
B.3.8	Plaatsing deformatiemeetpunten bij overige beheerobjecten	19
B.4	Nummering deformatiemeetpunten	20
B.4.1	Algemeen	20
B.4.2	Bepalen nulpunt kunstwerk	20
B.4.3	Rasternet kunstwerk	22
B.4.4	Bijplaatsen van deformatiemeetpunten	22
B.4.5	Nummering reeksen op verschillende niveaus	22
B.4.6	Nummering deformatiemeetpunten in steunpunten	23
B.4.7	Afwijkende reeksrichting	23
B.4.8	Nummering van punten op geluidsschermen	23
B.5	Verzekering van de deformatiemeetpunten	24
B.5.1	Meetbouten voor horizontale vlakken	24

B.5.2	Meetbout voor plaatsing in verticale wanden	25
B.5.3	Deformatiemeetpunten in pijlers	26
B.6	Controle meetnet	27
B.6.1	Verstoring van een deformatiemeetpunt	27
B.6.2	Verstoring van een reeks deformatiemeetpunten	27
B.6.3	Wijziging van het meetnetontwerp en aanmaak Vastmeetschetsen	27
Bijlage C	Eisen Z-meting	28
C.1	Inleiding	28
C.1.1	Nadere toelichting doel hoogtemeting	28
C.2	Kwaliteit	28
C.2.1	Precisie	28
C.2.2	Betrouwbaarheid	28
C.3	Meetopzet	29
C.3.1	Algemeen	29
C.3.2	Aansluiting Nulmeting op N.A.P.	29
C.3.3	Meetopzet over het kunstwerk	29
C.4	Waterpassing	30
C.4.1	Algemeen	30
C.4.2	Specifiek	30
C.4.3	Dagrapport Z-meting	30
C.5	Berekening	31
C.5.1	Doorgaande waterpassing met aansluiting op N.A.P. peilmerken	31
C.5.2	Nulmeting	32
C.5.3	Herhalingsmeting	32
C.6	Analyse van berekeningen	33
Bijlage D	Eisen XY-meting	34
D.1	Inleiding	34
D.1.1	Nadere toelichting doel XY-meting	34
D.2	Kwaliteit	34
D.2.1	Precisie	34
D.2.2	Betrouwbaarheid	35
D.3	Meetopzet	35
D.3.1	Algemeen	35
D.3.2	Meetopzet voor relatieve XY-metingen	36
D.4	XY-Metingen	37
D.4.1	Nauwkeurigheidseisen instrumentarium	37
D.4.2	Uitvoering van de XY-meting	37
D.4.3	Dagrapport XY-meting	38
D.5	Berekening	39
D.5.1	Toetsing meetopzet	39
D.5.2	Netwerkvereffening	39
D.5.3	Verwerking relatieve XY-metingen	39
D.5.4	Voorwaarden basis- en uitgangspunten bij relatieve XY-meting	41
D.6	Meting voegafstanden	42
D.7	Analyse van berekeningen	42
Bijlage E	Verwerking/presentatie meetresultaten	43
E.1	Inleiding	43
E.2	Liggingsplan en Vastmeetschetsen	45
E.2.1	Algemeen	45
E.2.2	Liggingsplan	46
E.2.3	Legenda	47
E.2.4	Vastmeetschetsen	48
E.2.5	Titelblok	48
E.3	Excel-bestand	50

E.3.1	Tabbladen	50
E.3.2	Nulmeting, herhalingsmetingen en referentiecoördinaten	50
E.3.3	Coördinaatverschillen	55
E.3.4	Scheefstandcoördinaten:	56
E.3.5	Verschillen Scheefstandmetingen:	57
E.3.6	Voegafstanden Nul- en herhalingsmetingen	58
E.3.7	Verschillen voegafstanden	60
E.4	Zettingsgrafieken	63
E.4.1	Algemeen	63
E.4.2	Voorblad bij de deformatiegrafieken	64
E.4.3	Deformatiegrafieken	67
E.4.4	XY-deformatie laatste meting	70
E.5	Meetrapport	73
E.5.1	Algemeen	73
E.5.2	Indeling Meetrapport	73
E.5.3	Beschrijving onderdelen van het Meetrapport.	74
Bijlage F	Begrippenlijst	82
Bijlage G	Directorystructuur en bestandsnamen	87
Bijlage H	Liggingplan en Vastmeetschetsen	91
Bijlage I	Voorbeeld zettingsgrafieken	92
Bijlage J	Aanduiding DISK-gegevens	93

1 Productomschrijving

Het product deformatiemetingen [kunstwerken](#) bestaat uit het inrichten en controleren van een meetnet, het uitvoeren en berekenen van metingen en het analyseren en presenteren van de resultaten van die metingen t.b.v. de constatering van de vervorming van een kunstwerk.

Deformatiemetingen leveren informatie over de plaats en vorm van [beheerobjecten](#) door de tijd heen en zijn een instrument om de toestand van een beheerobject in de tijd te kunnen voorspellen. De meting begint met de vastlegging van de uitgangssituatie (nulmeting), waarna periodieke herhalingsmetingen volgen.

De deformatiemetingen van kunstwerken zijn voor de Dienst Infrastructuur (DI) van belang om te kunnen beoordelen of het kunstwerk zich gedraagt, zoals dat tijdens het ontwerp is berekend, dan wel om verplaatsingen van (delen van) het kunstwerk vast te kunnen stellen t.g.v. verticale of horizontale gronddeformaties. Op grond van (de ontwikkeling van) de meetresultaten, kan de DI tijdig maatregelen treffen om gevaarlijke situaties en schade te voorkomen. Deformatiemetingen ondersteunen de visuele inspecties en leveren de DI basisinformatie voor een zorgvuldig beheer en onderhoud van die kunstwerken.

Deformatiemetingen voor andere beheerobjecten of landschapselementen die buiten het monitoringsprogramma kunstwerken van de DI vallen, zijn afhankelijk van de opdracht van een regionale dienst.

1.1 Leeswijzer

Voor een eenduidige interpretatie van deze productspecificatie is het van belang om goed kennis te nemen van de begrippen die in deze instructie gehanteerd worden. De in [blauw](#) gemarkeerde woorden verwijzen naar de begrippenlijst, zie [bijlage F](#).

1.2 Nulmeting en herhalingsmeting

Deformatiemetingen worden uitgevoerd t.b.v. het vastleggen en gedurende een bepaalde periode controleren van een beheerobject ([kunstwerk](#)) in het één-, twee- of driedimensionale vlak.

Een deformatie-meetcyclus bestaat uit een [nulmeting](#) en één of meer [herhalingsmetingen](#).

Doorgaans wordt binnen een aanlegproject de nulmeting van een kunstwerk uitgevoerd. Deze nulmeting heeft tot doel om de beginsituatie vast te leggen.

Door middel van de eerste herhalingsmeting, waarbij in de meeste gevallen de Data-ICT-Dienst van Rijkswaterstaat de rol van Opdrachtgever vervult, wordt gecontroleerd of het kunstwerk onderhevig is geweest aan vervorming. Volgende herhalingsmetingen worden alleen uitgevoerd bij risicovolle constructies. Daarnaast kan worden besloten tot herhalingsmetingen indien daar op grond van inspectie van een constructie aanleiding toe is. De frequentie wordt nader bepaald.

In de projectspecificaties zal aangegeven zijn of er sprake is van een risicovolle constructie.

1.3 Typen deformatiemeting

Bij een deformatiemeting zal sprake zijn van een [absolute](#) of van een [relatieve](#) meting.

Bij de absolute deformatiemeting zal het beheerobject worden vastgelegd aan stabiel veronderstelde [referentiepunten](#) die zich buiten de invloedssfeer van het beheerobject bevinden. In de toetsing, vereffening en coördinaatbepaling van een dergelijke meting zullen voor de aansluiting twee of meer van deze referentiepunten dienen als [uitgangspunt](#).

Bij een relatieve meting gaat het om de vormverandering van het beheerobject. Er wordt geen gebruik gemaakt van buiten het kunstwerk gelegen punten. De meting wordt aangesloten op [deformatiemeetpunten](#) die aangewezen zijn als [uitgangspunt](#), omdat deze naar verwachting over de gehele meetcyclus stabiel zullen zijn.

De deformatiemetingen op kunstwerken zijn in beginsel **relatieve** metingen. Alleen bij de nulmeting wordt voor de Z aangesloten op externe N.A.P.-referentiepunten.

Indien een absolute deformatiemeting gewenst is, wordt dat in de projectspecificaties aangegeven.

2 Eisen

De onderhavige “Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken” beschrijft het standaardproduct. Indien in een project afgeweken wordt van de standaard is een nadere omschrijving van de betreffende wijziging opgenomen in de projectspecificaties. Voor deze onderdelen is het gestelde in de projectspecificatie leidend.

2.1 Nulmeting en herhalingsmeting

De eisen die aan het product worden gesteld zijn afhankelijk van het feit of het de uitvoering van de Nulmeting of een herhalingsmeting betreft.

2.1.1 Uitvoering van de Nulmeting

De wijze van uitvoering van nulmetingen is:

	Nulmeting
XY-meting	relatief
Z-meting	absoluut

Daarbij moeten de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

1. Inrichten van het meetnet;
2. Uitvoeren van een verkenningberekening (i.g.v. een complexe geometrische constructie);
3. Opzetten, uitvoeren en berekenen van:
 - o Z-meting;
 - o XY-metingen;
 - o voegmetingen;
 - o [scheefstandmetingen](#) (optioneel, indien dit in de projectspecificaties is aangegeven);
4. Levering van het Meetrapport met Liggingsplan en Vastmeetschetsen, alle meetgegevens, invoerbestanden en berekeningen.

2.1.2 Uitvoering van een herhalingsmeting

De wijze van uitvoering van herhalingsmetingen is:

	Herhalingsmeting
XY-meting	relatief
Z-meting	relatief

Daarbij moeten de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

1. Controle van het meetnet;
2. Uitvoeren en berekenen van een Z-meting;
3. Uitvoeren en berekenen van een XY-meting, voegmetingen en [scheefstandmetingen](#);

-
4. Levering van het Meetrapport met Liggingsplan en Vastmeetschetsen, deformatiegrafieken en het bovenaanzicht van de XY-deformatie. Daarnaast worden alle meetgegevens, invoerbestanden en berekeningen meegeleverd.

2.2 Producteisen

In de onderstaande paragrafen wordt in beknopte vorm beschreven aan welke eisen het meetnet, de meting, de berekening en de presentatie van de resultaten moeten voldoen. De volledige beschrijving van de eisen is vastgelegd in bijlagen.

2.2.1 Bijlage B: Eisen ontwerp en inrichting meetnet

In bijlage B wordt nader ingegaan op:

- Ontwerp van het meetnet;
- Het plaatsen van de [meetbouten](#), resp. meetreflectoren;
- Nummering van deformatiemeetpunten;
- Verzekering van deformatiemeetpunten;
- Controle van het meetnet (bij herhalingsmetingen);
- Meting Voegafstanden.

2.2.2 Bijlage C: Eisen Z-meting

In bijlage C wordt nader ingegaan op:

- Meetopzet voor deformatiewaterpassingen;
- Nauwkeurigheidseisen;
- Voorschrift voor uitvoering deformatiewaterpassingen;
- Digitaal waterpassen;
- Toetsing, berekening en analyse van de waterpassing;
- Kwaliteitscontrole;
- Analyse van berekende Z-verschillen.

2.2.3 Bijlage D: Eisen XY-meting

In bijlage D wordt nader ingegaan op:

- Meetopzet voor relatieve XY-metingen;
- Nauwkeurigheidseisen;
- Voorschrift voor uitvoering XY-metingen;
- Toetsing, berekening en analyse van de XY-meting;
- Kwaliteitscontrole;
- Analyse van berekende X- en Y-verschillen.

2.2.4 Bijlage E: Eisen t.a.v. verwerking en presentatie meetresultaten

In bijlage E staat beschreven hoe de resultaten van de deformatiemeting worden verwerkt en gepresenteerd. De presentatie van een deformatiemeting bestaat onder andere uit:

- Excel-bestand met resultaten;
- Meetrapport;
- Liggingsplan met de Vastmeetschetsen.

I.g.v. uitvoering van een herhalingsmeting:

- Voorblad bij de deformatiegrafieken;
- XY-deformatiegrafieken;
- Z-deformatiegrafieken;
- Bovenaanzicht van de XY-deformatie laatste meting.

2.3 Vastlegging meteogegevens

Voor een goede analyse van de voeg-, XY- en Z-metingen is het noodzakelijk dat gedurende de metingen meteogegevens worden bijgehouden. Hierbij gelden de volgende eisen:

- Als de meting bestaat uit meerdere opnamedagen of als tijdens de meting de meteo-omstandigheden aanmerkelijk veranderen, dan worden **per periode** de meteogegevens en de temperatuur van de constructie vastgelegd en tevens welke punten onder de betreffende omstandigheden zijn gemeten;
- Voor de temperatuur van de constructie kan 1 gemiddelde temperatuur per meetdag worden aangehouden;
- De temperatuur van de constructie is essentieel voor de analyse van de coördinaat- en voegverschillen tussen de Nul- en herhalingsmetingen. De temperatuur van de constructie kan aanzienlijk afwijken van de luchttemperatuur en is hier daarom niet direct van af te leiden. De opgegeven temperatuur van de constructie moet representatief zijn voor het binnenste van de constructie en kan op de volgende manieren worden bepaald:
 - Meet de constructietemperatuur op een één of meerdere plekken die representatief zijn voor het binnenste van de constructie bijvoorbeeld aan de noordzijde aan de onderzijde van het brugdek. In ieder geval dus uit de zon en de wind;
 - In geval van sluiskolken kan bijv. de temperatuur van het water representatief zijn;
 - Bij droge tunnels kan de grondtemperatuur maatgevend zijn.
- De gegevens worden als verklarende tekst toegevoegd aan de deformatiegrafieken; zie [bijlage E.4.2](#);
- De meteogegevens worden in paragraaf 5.3 “weersomstandigheden” van het Meetrapport beschreven; zie [bijlage E.5.3](#).

3 Aanlevering

Ten behoeve van de inrichting van het meetnet zal de Opdrachtgever (DID) enkele voorbereidingen treffen en (indien beschikbaar) de onderstaande benodigde basisgegevens en materialen aanleveren.

- Topdesknummer;
- Projectspecificaties;
- Kunstwerkgegevens:
 - Basisgegevens kunstwerk van opdrachtgevende instantie (Dienst Infrastructuur /Regionale Dienst);
 - Gegevens van het kunstwerk uit [DISK](#);
 - Bestekstekening;
 - Informatie van wegbeheerder m.b.t. wegafzetting;
 - Resultaten van veldverkenning en daarbij gemaakte digitale foto's (optioneel);
 - Gebruikersrecht.
- Landmeetkundige gegevens:
 - Basisgegevens, w.o. XY-gegevens, digitale ondergrond uit DTB, etc.;
 - Meetopzet (van voorgaande meting);
 - Formulieren dagrapportage;
 - Aanvullende specifieke informatie aangaande de uitvoering van de meting, bijvoorbeeld te gebruiken materiaal, toe te passen meetmethode, etc. (optioneel);
 - Ontheffing W.V.R. en vrijstelling R.V.V. 1990 (alleen voor rijkswegen).
- T.b.v. verwerking gegevens:
 - Ter ondersteuning van de inrichting van de eigen productieomgeving:
 - LISP-routine voor verwerking metingen tot XY- en Z-deformatiegrafieken;
 - Sjabloon t.b.v. opstellen meetrapport.
 - I.g.v. uitvoering van een herhalingsmeting;
 - AutoCAD-bestand van het Ligingsplan en Vastmeetschetsen;
 - Resultaten van alle voorgaande metingen (indien beschikbaar als Excel-bestand);
 - Meetrapporten van voorgaande metingen;
 - Invoerbestanden (*.csv en meteo-bestand) van voorgaande metingen t.b.v. het aanmaken van deformatiegrafieken.

Opmerkingen:

Voor informatie betreffende de toegestane, respectievelijk vereiste versie nummers van de in onderhavig document genoemde Microsoft-applicaties en toepassingssoftware wordt verwezen naar de projectspecificaties.

4 Aflevering

- Alle gegevens moeten digitaal worden geleverd;
- De te leveren bestanden dienen volgens vaste directorystructuur te worden aangeleverd. Daarbij moeten ook de bestandsnamen aan een aantal voorwaarden voldoen. In bijlage G wordt de directorystructuur en de bestandsnamen uiteengezet en is een voorbeeld gegeven;
- Voor de levering van bestanden uit de applicaties AutoCAD, Move3, Word en Excel is het vereist dat de Opdrachtnemer bestanden levert die met de versie van de software van de Opdrachtgever zijn in te lezen. In de projectspecificaties wordt voor elke applicatie het actuele versienummer aangegeven, eventueel aangevuld met vermelding van de toegestane oudere versies van de genoemde applicaties.

De Opdrachtnemer levert de volgende gegevens aan de Opdrachtgever.

4.1 Kwaliteitsrapportage

- Een kwaliteitsrapportage volgens bijlage A als Word- of PDF-bestand.

4.2 Ontwerp meetnet

Bij de nulmeting en bij een herhalingsmeting zonder historie wordt **voor** het plaatsen van deformatiemeetpunten een ontwerp van het meetnet ter beoordeling aangeleverd. De levering bestaat uit:

- DWG-bestand van het meetnetontwerp en Vastmeetschetsen;
- PDF-bestand van het meetnetontwerp en Vastmeetschetsen.

4.3 Toetsing meetopzet

Indien in de projectspecificaties is aangegeven dat er sprake is van een [geometrisch complexe constructie](#) moet voorafgaand aan de metingen het volgende worden geleverd:

- Invoerbestand voor Move3;
- de resultaten van de [verkenningberekening](#).

4.4 Eindproduct

Bij de eindaflevering moeten de volgende producten per beheerobject worden geleverd:

- Meetrapport als Word-document;
- Meetrapport als PDF-bestand;
- Liggingsplan en Vastmeetschetsen als DWG-bestand;
- Liggingsplan en Vastmeetschetsen als PDF-bestand;
- Deformatiegrafieken als DWG-bestand;
- Deformatiegrafieken als separate PDF-bestand(en);
- Aangepast Excel-bestand met de verzamelde metingen;

-
- Gecompleteerde set CSV-bestanden;
 - Gecompleteerd bestand met meteogegevens;
 - Invoer- en uitvoerbestanden Z-meting:
 - Originele meetdata zonder correcties, waarin opgenomen de controle op de hoofdvoorwaarde;
 - Move3 bestanden;
 - De rekenrapportages van de 1^e en 2^e fase vereffening van de Z-meting; aangevuld met een toelichting op de verworpen en gedeselecteerde waarnemingen;
 - Alle dagrapporten van de meetploeg.
 - Invoer- en uitvoerbestanden XY-meting:
 - I.g.v. complexe geometrische constructie: een verkenningsberekening;
 - Originele meetdata zonder correcties als:
 - systeembestanden van het instrument (bijv. bij Leica 1200 zijn dit de projectbestanden uit de DBX-directory);
 - ASCII-bestand (bijv. GSI-bestand);
 - Rapportage van de verwerking van de meetgegevens;
 - Move3 bestanden;
 - Alle dagrapporten van de meetploeg;
 - De rekenrapportages, aangevuld met een toelichting op de verworpen en gedeselecteerde waarnemingen en/of coördinaten, van:
 - de 1^e fase vereffening;
 - alleen bij herhalingsmetingen, de toetsing op de stabiliteit van de gekozen uitgangspunten van de XY-meting (2^e fase vereffening);
 - de definitieve coördinaatberekening van de XY-meting (2^e fase vereffening).

Bijlage A Eisen Kwaliteitsrapportage

De kwaliteitsrapportage beschrijft het resultaat van het doorlopen van het kwaliteitssysteem van de Opdrachtnemer en maakt richting de Opdrachtgever aantoonbaar dat het geleverde product voldoet aan de productspecificaties.

De kwaliteitsrapportage bevat ten minste de volgende onderdelen:

Inhoudsopgave;

- Afwijkingen ten opzichte van het project- en kwaliteitsplan, inclusief de beschrijving van de gevolgen en maatregelen;
- Kwaliteit van het geleverde product;
Een beschrijving in hoeverre het product voldoet aan de in de productspecificatie gespecificeerde eisen inclusief de onderbouwing. Ten aanzien van de wijze van rapporteren geldt dat voor elke eis uit de productspecificatie het volgende moet zijn aangegeven:
 - Een beknopte beschrijving van de product- en/of proceseis die is gecontroleerd;
 - Een beknopte beschrijving op welke wijze er op de betreffende eis is gecontroleerd (desgewenst mag worden volstaan met een gerichte verwijzing naar het kwaliteitsplan);
 - Een vermelding welke toetsingscriteria bij de beoordeling zijn gehanteerd (desgewenst mag worden volstaan met een gerichte verwijzing naar het kwaliteitsplan);
 - Een vermelding van hetgeen tijdens de controle is geconstateerd;
 - Een uitspraak of aan de betreffende product- of proceseis wordt voldaan;
 - Indien van toepassing, een vermelding van afwijkingen, inclusief argumentatie en een vermelding hoe hiermee is omgegaan.
- Een eindconclusie over de kwaliteit van het product.

De kwaliteitsrapportage wordt geleverd als een Word- of PDF-bestand. De bestandsnaam is: "<Topdesknnummer>-kwaliteitsrapportage.doc(pdf)"

Bijlage B Inrichting Meetnet

B.1 Algemeen

- Doel: - Opzetten / controleren van een netwerk van deformatiemeetpunten.
- Procedure: - Ontwerp / controle van het meetnet ter beoordeling aan de Opdrachtgever aanleveren.
- **Na goedkeuring van het ontwerp door de Opdrachtgever, volgt plaatsing van de deformatiemeetpunten.**
- Resultaat: - Netwerk van deformatiemeetpunten en evt. referentiepunten.

- De inrichting van het meetnet bestaat onder meer uit:
 - Het ontwerp van een meetnet van deformatiemeetpunten op voorgeschreven posities op het kunstwerk, waarmee een goed inzicht in de stabiliteit van het beheerobject wordt verkregen;
 - Het plaatsen van de deformatiemeetpunten.
- De deformatiemeetpunten mogen pas worden geplaatst wanneer:
 - het kunstwerk volledig gereed is;
 - geleiderail en geluidsschermen zijn geplaatst;
 - het ontwerp van het meetnet is goedgekeurd door de afdeling DSDR van de Data-ICT-Dienst van Rijkswaterstaat.

B.2 Ontwerp meetnet

Bij een nulmeting moet een meetnet worden ontworpen. In dit meetnetontwerp moet t.o.v. de onderliggende topografie en constructie duidelijk worden waar de deformatiemeetpunten moeten worden geplaatst.

Het meetnetontwerp moet worden gezien als een eerste ruwe versie van het Liggingsplan. Tegelijk moet met het meetnetontwerp een eerste versie van de Vastmeetschetsen worden geleverd. Hierop moet door middel van maatvoering duidelijk zijn waar de deformatiemeetpunten zijn gepland t.o.v. de onderliggende constructie.

- Het meetnetontwerp en Vastmeetschetsen wordt geleverd als een DWG-bestand en PDF-bestand. De bestandsnaam (zie bijlage G) is als volgt opgebouwd;

<complexcode>-<beheerobjectnummer>-<volgnr. meting>-
meetnetontwerp.<extensie> bijv.: 25A-305-01-02-meetnetontwerp.dwg

- De controle van het meetnet bij herhalingsmetingen wordt nader toegelicht in paragraaf B.6.

B.3 Plaatsing van deformatiemeetpunten

B.3.1 Algemeen

Bij de Nulmeting volgt na goedkeuring van het meetnetontwerp de plaatsing van de deformatiemeetpunten. Deformatiemeetpunten worden geplaatst conform de onderstaande eisen:

- Deformatiemeetpunten worden zodanig geplaatst, dat verwacht mag worden dat deze voor de levensduur van het kunstwerk gebruikt kunnen worden;
- Het is niet toegestaan deformatiemeetpunten aan de buitenzijde van de leuningen te plaatsen!
Afwijking van deze eis is alleen mogelijk na goedkeuring van de Opdrachtgever;
- Deformatiemeetpunten bij voorkeur niet plaatsen op/in onderdelen met een kortere levensduur dan die van de hoofdconstructie;
- In die gevallen dat plaatsing van deformatiemeetpunten in de middenberm bij latere metingen ontoelaatbare veiligheidsrisico's (zie ARBO-voorschriften) voor het uitvoerend personeel en/of de weggebruiker kunnen opleveren, wordt gezocht naar alternatieve plaatsen waar de eventueel optredende deformatie kan worden geconstateerd. Dit wordt in overleg met de Opdrachtgever uitgevoerd;
- Indien mogelijk moeten de deformatiemeetpunten van een reeks met een constante maat uit de schampkant worden geplaatst. Indien mogelijk minimaal 10 cm vanaf de rand;
- Deformatiemeetpunten worden geplaatst aan het begin en het eind van grondkerende muren bijv. landhoofd, vleugelmuren (Voor open bakken gelden de eisen onder B.3.4). Bij lange grondkerende constructies worden extra punten gekozen indien de afstand "d" tussen de deformatie-meetpunten in een reeks > 20 m.
Het aantal extra punten = $d / 20$, afronden naar beneden. De extra deformatiemeetpunten moeten evenredig ingedeeld over de afstand worden aangebracht. De genoemde punten worden in XY- en Z gemeten.
- Deformatiemeetpunten worden geplaatst aan beide zijden van aanwezige voegovergangen, deuvels, etc. Deze dienen wel representatief te zijn zoals:
 - alle voegovergangen die zichtbaar over het wegdek lopen;
 - daarnaast ook alle voegovergangen boven de pijlers. Ook indien deze niet zichtbaar zijn in het wegdek.


B.3.2 Plaatsing en type meting op vaste bruggen/viaducten met een betonnen bovenbouw.

XY- en Z-meting

Op [bruggen](#) en [viaducten](#) moeten voor de XY- en Z-meting deformatiemeetpunten worden geplaatst:

- voorbij de voegovergang, zodat aan beide zijden van de voegovergang een meetpunt aanwezig is, zie fig. B.1, B.3, B.4 en B.5.
- aan beide zijden van voegovergangen. Indien de pijler een oplegconstructie heeft waarbij 2 voegovergangen ontstaan, moeten 3 punten in X,Y en Z worden gemeten. zie figuur B.1

- De punten dienen aan beide zijden, van de voegovergang te worden geplaatst, op dusdanige afstand uit de voegovergang dat bij renovatie van de voegovergang de punten onbeschadigd blijven.



Figuur B.1

XY-meting

Op bruggen en viaducten moeten voor de XY-meting deformatiemeetpunten worden geplaatst:

- aan de kopse kant (buitenzijde) van steunpunten (pijlers), indien aanwezig. De punten dienen onderin maar wel zichtbaar (boven de geleiderail) te worden aangebracht. In het geval er een horizontaal betonvlak onder de pijlers zit, is het ook toegestaan dat er een deformatieboutje in het horizontale vlak wordt geplaatst.
- Er worden 4 punten aangebracht, 2 aan beide zijden van het beheerobject, in de pijlers (of het betonvlak) die het dichtst bij het landhoofd staan. Indien er alleen in het midden pijler(s) aanwezig zijn, dan 2 punten aanbrengen.

De bovengenoemde punten in de pijlers worden bij de nulmeting in x,y ingemeten, bij herhalingsmetingen gebeurt dit alleen op verzoek.

Z-meting

Op bruggen en viaducten moeten voor de Z-meting deformatiemeetpunten worden geplaatst:

- boven de steunpunten in de as van de opleglijn;
- in het midden tussen 2 steunpunten, ongeacht de lengte tussen de steunpunten.

Extra deformatiemeetpunten aanbrengen indien de afstand "d" tussen de deformatiemeetpunten in een reeks > 20 m.

Aantal extra punten = $d / 20$, afronden naar beneden. De extra deformatiemeetpunten moeten evenredig ingedeeld over de afstand worden aangebracht. zie figuur B.1

XYZ-meting /scheefstandmeting (optioneel)

[Scheefstandmetingen](#) worden uitgevoerd bij risicovolle constructies. Indien hiervan sprake is, zal dit in de projectspecificaties worden aangegeven.

In bruggen en viaducten moeten voor de XY- en Z-meting deformatiemeetpunten (meetreflectoren) worden geplaatst:

- aan beide buitenzijden (kopse kant) van de steunpunten zowel bovenin als onderin (loodrecht daaronder).

B.3.3 Plaatsing en type meting bij tunnels en onderdoorgangen

XY- en Z-meting


Bij tunnels en [onderdoorgangen](#) moeten voor de XY- en Z-meting deformatiemeetpunten worden geplaatst (zie figuur B.2):

- aan het begin en het eind van elk element;
- aan beide zijden van dilatatievoegen of zinkvoegen. De punten onderin aanbrengen, boven de barrier, in verband met afrijden bij aanrijdingen;
- op de vleugels boven de onderdoorgang evenwijdig aan de rijksweg in het begin, midden en einde een bout.

Z-meting

Bij tunnels en onderdoorgangen moeten voor de Z-meting deformatiemeetpunten worden geplaatst:

- indien de afstand "d" tussen de deformatiemeetpunten in een reeks > 50 m. Aantal extra punten = $d / 50$, afronden naar beneden. De extra deformatiemeetpunten moeten evenredig ingedeeld over de afstand worden aangebracht.



Figuur B.2

B.3.4 Plaatsing en type meting bij open bakken

XY- en Z-meting

Bij open bakken moeten voor de XY- en Z-meting deformatiemeetpunten worden geplaatst:

- aan het begin en het eind van elk element;

-
- aan beide zijden van dilatatievoegen, indien mogelijk en voor zover te bereiken, bovenop de wanden, zodat constatering van inwendige vervorming van de constructie mogelijk is.

Z-meting

Bij open bakken moeten voor de Z-meting deformatiemeetpunten worden geplaatst:

- indien de afstand "d" tussen de deformatiemeetpunten in een reeks > 50 m. Aantal extra punten = $d / 50$, afronden naar beneden. De extra deformatiemeetpunten moeten evenredig ingedeeld over de afstand worden aangebracht.

B.3.5 Plaatsing en type meting bij sluizen/stuwen

XY- en Z-meting

- Door het ontbreken van eenvormigheid bij genoemde kunstwerken een algemeen advies: De deformatiemeetpunten bij voorkeur plaatsen in de directe omgeving van vitale delen van genoemde beheerobjecten, zoals bewegingswerken, waarbij dan met name gedacht moet worden aan draaiassen van deuren en het begin en eind van (sluis)hoofden en in wanddelen aan weerszijden van de dilatatievoegen.

B.3.6 Plaatsing en type meting bij beweegbare constructies

Z-meting

- Bij de uiteinden (4 hoeken) van de val/klap, ter hoogte van de draaiassen, ter hoogte van de hameistijlen, heftoren;
- Alle vitale onderdelen van de beheerobjecten worden in de meting betrokken.

XYZ-meting /scheefstandmeting

- Meetreflector boven in hameistijl, heftoren e.d., deze afloden naar zo laag mogelijk niveau en onderin eveneens een meetreflector aanbrengen.

B.3.7 Plaatsing en type meting bij geluidsschermen (optioneel)

Deformatiemetingen voor geluidsschermen worden uitgevoerd bij risicovolle constructies. Indien hiervan sprake is, zal dit in de projectspecificaties worden aangegeven.

XYZ-meting

Op geluidsschermen moeten voor de XY- en Z-meting deformatiemeetpunten worden geplaatst:

- bij elke apart in de aardebaan gefundeerde stijl van het geluidsscherm op maaiveldhoogte;
- in geval van op een onderslagbalk of andere draagconstructie (bijv. portalen) geplaatste stijlen, boven de steunpunten en in het midden tussen twee steunpunten.

Extra deformatiemeetpunten aanbrengen indien de afstand d tussen de deformatiemeetpunten in een reeks > 20 m.

Aantal extra punten = $d / 20$, afronden naar beneden. De extra deformatiemeetpunten moeten evenredig ingedeeld over de afstand worden aangebracht.

B.3.8 Plaatsing deformatiemeetpunten bij overige beheerobjecten

- Bij deze categorie zijn de deformatiemeetpunten te kiezen, in overleg met de constructeur, aan de hand van de van vitaal belang zijnde delen van de beheerobjecten.

B.4 Nummering deformatiemeetpunten

B.4.1 Algemeen


- Bij de meeste kunstwerken wordt een rasternet van deformatiemeetpunten aangebracht. Op het kunstwerk wordt het nulpunt en de X- en Y-richting van dit rasternet bepaald. In de Y-richting worden de opeenvolgende deformatiemeetpunten beschouwd als een boutenreeks;
- Naast elkaar gelegen beheerobjecten (hetzelfde landhoofd) worden vaak in één deformatiemeting uitgevoerd en verwerkt. De verschillende boutenreeksen worden dan, beheerobject overstijgend, doorgenummerd (zie figuur B3);
- De deformatiemeetpunten worden volgens de hierna beschreven systematiek genummerd.

B.4.2 Bepalen nulpunt kunstwerk


Kunstwerken gelegen in de Rijksweg.

Het nulpunt van nummering wordt als volgt bepaald:

Aan de zijde van het kunstwerk met oplopende hectometrering in de rijrichting, ligt het nulpunt van het kunstwerk linksonder (zie figuur B.3 en B.4),



figuur B.3 Kunstwerk gelegen in de Rijksweg




figuur B.4 Kunstwerk gelegen in de Rijksweg

Kunstwerken gelegen over of onder de Rijksweg.

Het nulpunt wordt als volgt bepaald:

Op het kunstwerk met het gezicht in de richting van de oplopende hectometrerings van de Rijksweg, ligt het nulpunt linksboven, zie figuur B.5:



figuur B.5 Kunstwerk gelegen over de Rijksweg

B.4.3 Rasternet kunstwerk

- Als het nulpunt van het kunstwerk is bepaald, worden de deformatiemeetpunten genummerd;
- De twee hoofdrichtingen zijn de [schampkant](#) door het nulpunt (Y-richting) en de richting loodrecht op deze schampkant (X-richting);
- De Y-as ligt evenwijdig aan de lengterichting van het kunstwerk waarbij de Y-as oploopt in de richting van de oplopende puntnummering;
- Van links naar rechts bekeken wordt voor de nummering van de deformatiemeetpunten de volgende indeling toegepast:
 - de meest linkse boutenreeks is de "100"-reeks (100, 101, etc.);
 - de linkse boutenreeks op de middenberm is de "200"-reeks;
 - de rechtse boutenreeks op de middenberm is de "300"-reeks;
 - de meest rechtse boutenreeks is de "400"-reeks.
- Er wordt uitgegaan van een kunstwerk met 4 reeksen deformatiemeetpunten;
- Zijn er geen deformatiemeetpunten voorzien bij de middenberm, dan vervalt de "200"- en "300"-reeks;
- Zijn er meer dan 4 reeksen deformatiemeetpunten, dan is de meest linkse reeks de "100"-reeks en worden de andere reeksen oplopend naar rechts toe genummerd;
- In de X-richting krijgen de punten welke op één lijn zijn gelegen in hun reeks hetzelfde volgnummer. Bijvoorbeeld: De punten voor de voegconstructie uit figuur B.3 en B.4 krijgen de nummers 101, 201, 301 en 401.

B.4.4 Bijplaatsen van deformatiemeetpunten

- In incidentele gevallen kan het nodig zijn om (in de herhalingsmeting) deformatiemeetpunten bij te plaatsen;
- Een nieuw punt krijgt een nummer dat correspondeert met de betreffende reeks (honderdtal);
- Het volgnummer is uniek en correspondeert, gezien in de X-richting, met de volgnummers van overeenkomstige punten in andere reeksen;
- Indien het nieuwe punt niet overeenkomt met punten uit andere reeksen kan het volgnummer worden afgeleid uit het hoogste volgnummer uit de reeks + 1;
- Het puntnummer krijgt de toevoeging "T" bijv. 118T;
- De bijzondere voorwaarden m.b.t. verzamelde X-, Y- en Z-gegevens in [paragraaf E.3.2](#) zijn van toepassing.

B.4.5 Nummering reeksen op verschillende niveaus

- Bij het voorkomen van reeksen op verschillende niveaus wordt het onderscheid doorgevoerd in de reeksnummering;
- De nummering sluit aan op de nummering van het bovenste niveau en de nummering van steunpunten.
 - Het bovenste niveau heeft reeksnummers < 1000, zoals beschreven in de voorgaande paragrafen.
 - Voor (horizontale reeksen op) het eerstvolgend lagere niveau,

-
- worden de reeksnummers met 1000 opgehoogd.
 - De reeksrichting is vrij. Bijvoorbeeld de reeks over de eerste sloof krijgt reeksnummer 1100, de tweede sloof reeksnummer 1200, etc.
 - Voor elk volgend lager niveau worden de reeksnummers met 1000 opgehoogd. Het laagste mogelijke niveau is 9000.

B.4.6 Nummering deformatiemeetpunten in steunpunten

- Deformatiemeetpunten in steunpunten worden beschouwd als een aparte verticale reeks en krijgen een aangepaste nummering;
- Het puntnummer bestaat uit het op de bovenbouw gelegen meetpuntnummer, gevolgd door 01 (= bovenzijde pijler) of 02 (= onderzijde pijler);
- Gesteld dat in figuur B.5 sprake is van een risicovolle constructie dan wordt de scheefstand bepaald van de steunpunten; dit resulteert in de meting van de punten 10401 – 10402 en 40401 – 40402.

B.4.7 Afwijkende reeksrichting

- In beginsel loopt de reeksnummering langs de Y-as van het kunstwerk. Soms is dit principe niet hanteerbaar, bijvoorbeeld bij deformatiemeetpunten gelegen op een sloof in de fundering van het kunstwerk;
- In het geval dat deformatiemeetpunten in een onderdeel van het kunstwerk zijn aangebracht om de stabiliteit van dit specifieke onderdeel op deformatie te onderzoeken, worden deze punten in één over dit onderdeel lopende reeks opgenomen. In dergelijke situaties kan de reeksrichting anders zijn dan parallel aan de Y-as van het kunstwerk. Bij dergelijke reeksen is in de XY-deformatiegrafiek, de richting van X- en Y-verschillen anders dan die welke in de legenda is aangegeven.

B.4.8 Nummering van punten op geluidsschermen

- De meetpunten op geluidsschermen moeten per beheerobjectcode worden gezien als een aparte reeks;
- Bij lange geluidsschermen kan het voorkomen dat een reeks meer dan 100 meetpunten bevat;
- De nummering van een geluidsscherm moet per beheerobjectcode beginnen met 1000. Indien het geluidsscherm (beheerobject) bestaat uit meerdere objectdelen dan begint het eerste objectdeel met puntnummer 1000 het tweede en volgende objectdelen beginnen steeds met het opvolgende honderdtal vanaf het laatste puntnummer van het vorige objectdeel.


voorbeeld:

objectdeel 1 puntnummer 1000 t/m 1178
objectdeel 2 puntnummer 1200 t/m 1264
objectdeel 3 puntnummer 1300 t/m 1455
etc.

B.5 Verzekering van de deformatiemeetpunten


B.5.1 Meetbouten voor horizontale vlakken

- In horizontale vlakken wordt gebruik gemaakt van een messing meetbout met een lengte van 6 cm en een doorsnede van 10 mm, zie figuur B.6;



figuur B.6

- De meetbout is voorzien van een gefreesde ring ten behoeve van een goede hechting in de ondergrond en een centergat van 2 mm breed en minimaal 5 mm diep ten behoeve van plaatsing van de punt van een centreerstaf;
- In de ondergrond wordt een gat geboord waarin de meetbout of duurzaam wordt verlijmd met een watervaste lijmsort met een hoge temperatuurbestendigheid of met snelcement duurzaam wordt aangebracht;
- De meetbouten in het horizontale vlak zijn zo verticaal mogelijk geplaatst;
- De meetbouten steken **4 tot 8 mm** boven de ondergrond uit;



figuur B.7


- De Z-coördinaat van het deformatiemeetpunt betreft de kop, het cirkelvormige bovenvlak met een diameter van 10mm van de meetbout;
- De XY-coördinaten van het deformatiemeetpunt betreffen het hart van het centergat van de meetbout. zie figuur B.7
- Bij herhalingsmetingen wordt, in geval van herplaatsing van bouten, hetzelfde type bout als de al aanwezige bouten gebruikt.

B.5.2 Meetbout voor plaatsing in verticale wanden

- Gebruik wordt gemaakt van:
 - een roestvast (RVS) slaganker M8 met een lengte van minimaal 3 cm, zie figuur B.8A. Het slaganker dient afgesloten te worden met een afsluitschroef. Indien bij een herhalingsmeting wordt geconstateerd dat de afsluitschroef ontbreekt, moet na de meting een nieuwe afsluitschroef worden aangebracht;
 - een kunststof wandbout met messing kern (11r2-40w) figuur B.8B. De wandbout dient afgesloten te worden met bijbehorende **stalen** (RVS) afsluitschroef.
- Daarop komt een adapter M8, vb. zie figuur B.8A, zo dat de afstand van de aanslag van het RVS-slaganker tot het hart prisma 100 mm is;




figuur B.8A Meetbout voor verticale wanden



figuur B.8B Meetbout voor verticale wanden

- De aanslag van het RVS-slaganker moet samenvallen met het muurvlak of er een fractie uitsteken, zodat de adapter altijd goed aansluit op het RVS-slaganker (controleren bij monteren);
- De XY-coördinaten van een deformatiemeetpunt, dat op bovenstaande wijze is verzekerd, komen overeen met het hart van het prisma;
- Indien het deformatiemeetpunt niet is te waterpassen komt de Z-coördinaat van een deformatiemeetpunt, dat op bovenstaande wijze is verzekerd, overeen met het hart van het prisma; Indien het punt wel is te waterpassen komt de Z-coördinaat van een deformatiemeetpunt, dat op bovenstaande wijze is verzekerd, overeen met de bovenzijde van de prisma-adapter (lengte 40mm), zie figuur B.8 en B.9;
- Indien een deformatiemeetpunt in een verticale wand alleen een (verticale) Z-deformatie als doel heeft en dit punt is te waterpassen, dan moeten messing meetbouten (zie figuur B.6) worden gebruikt. De Z-coördinaat van het deformatiemeetpunt, dat op deze wijze is verzekerd, komt dan overeen met de bovenzijde van de meetbout, zie figuur B.9. De meetbout wordt zo geplaatst, dat het uiteinde van de meetbout enigszins omhoog is gericht, zodat bij waterpassen de baak op het uiteinde (=hoogste punt) staat.




Hoogte van het deformatiemeetpunt betreft bovenzijde uiteinde van de meetbout of prisma adapter.

figuur B.9

B.5.3 Deformatiemeetpunten in pijlers

In pijlers worden deformatiemeetpunten aangebracht voor:

- de bepaling van de scheefstand van pijlers (optioneel);
- de constatering van beweging van landhoofden.
- Bij [scheefstandmetingen](#) wordt voor de punten bovenin gebruik gemaakt van kunststof meetreflectoren;
- Bij gebruik van meetreflectoren wordt de XYZ-positie van het meetpunt bepaald door het hart van de roos, zie figuur B.10;



XY- en Z-maat betreft het hart van het richtmerk

figuur B.10

- De meetreflectoren moeten zo worden aangebracht dat deze niet makkelijk van de wand loslaten bij bijv. schoonmaakwerkzaamheden (vastschroeven);

-
- Er moeten maatregelen worden getroffen dat bij verstoring van de meetreflector, deze is terug te plaatsen (maatvoering, aftekenen, doorboren hart richtmerk, ...);
 - Voor de punten onderin de pijlers geldt dat RVS- slagankers of messing wandbouten worden gebruikt. In het geval er een horizontaal betonvlak onder de pijlers zit, is het ook toegestaan dat er een deformatieboutje (zie B.5.1) in het horizontale vlak wordt geplaatst.

B.6 Controle meetnet

Voorafgaand aan de uitvoering van de herhalingsmeting wordt gecontroleerd of het meetnet nog intact is. De Opdrachtnemer voert een terreinverkenning uit.

B.6.1 Verstoring van een deformatiemeetpunt

- Bij verstoring van een punt wordt een nieuw deformatiemeetpunt geplaatst in de directe nabijheid van het oorspronkelijke punt, zodanig dat het herplaatste punt op gelijkwaardige wijze representatief is voor het kunnen aantonen van deformatie;
- Dit punt krijgt het nummer van het oorspronkelijke punt, gevolgd door een lettercode. Bij verstoring van punt 402 krijgt het herplaatste punt het nummer 402A. Raakt dit punt wederom verstoord dan zal bij een volgende herplaatsing het puntnummer wijzigen in 402B;
- Als blijkt dat een in het verleden bijgeplaatst deformatiemeetpunt (paragraaf B.4.4) verstoord is, wordt de meetbout herplaatst. In dit geval krijgt het puntnummer van het oorspronkelijke punt de toevoeging U (volgende herplaatsing geeft toevoeging V). bijv. "118T" wordt "118U".

B.6.2 Verstoring van een reeks deformatiemeetpunten

- Wanneer een (reeks) punt(en) niet meer bereikbaar is, bijvoorbeeld door plaatsing van een barrier of een geluidsscherm, dan volgt overleg met de Opdrachtgever. De Opdrachtgever besluit welke aanpassingen volgen op de nieuw ontstane situatie.

B.6.3 Wijziging van het meetnetontwerp en aanmaak Vastmeetschetsen

- Correcties in het meetnet op grond van verstoring die tijdens de terreinverkenning zijn vastgesteld, worden vastgelegd door aanpassing van het meetnetontwerp / Liggingsplan en Vastmeetschetsen.

Bijlage C Eisen Z-meting

C.1 Inleiding

- Doel: - Bepalen van de meetopzet (nulmeting) en uitvoering van de hoogtemeting.
- Procedure: - Vanuit de gevraagde kwaliteit en het meetnetontwerp, de instrumentkeuze en de meetopzet vaststellen.
- Uitvoeren hoogtemeting.
- Resultaat: - Beschrijving van het instrument, de accessoires, de meetmethode en de meetopzet t.b.v. de uitvoering van de hoogtemeting.
- Hoogtemeting + meet- en rekenverslag.

C.1.1 Nadere toelichting doel hoogtemeting

De Z-meting is gericht op het vaststellen van relatieve deformatie. Met andere woorden: er wordt onderzoek gedaan naar vormveranderingen van het te monitoren beheerobject.

C.2 Kwaliteit

De kwaliteit van het eindproduct wordt onder meer beoordeeld naar [precisie](#) en rekenkundige [betrouwbaarheid](#). Het resultaat van de berekening van de deformatiemeting moet voldoen aan de onderstaande voorwaarden.

C.2.1 Precisie

Wanneer geen nadere nauwkeurigheidseisen ten aanzien van de deformatiemeting aangegeven worden, dan gelden de volgende algemene nauwkeurigheidseisen:

- Bij verticale deformatie geldt een [deformatiedrempel](#) van 5 mm;

De op te leveren coördinaten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

- precisie Z-coördinaat: $\sigma_Z \leq 1.25 \text{ mm}$;

C.2.2 Betrouwbaarheid

De Z-coördinaat van de deformatiemeetpunten moet betrouwbaar worden bepaald. Dat wil zeggen dat de meting zodanig moet worden opgezet dat bij verwerking meetfouten tot op zekere hoogte ontdekt kunnen worden. Daarvoor geldt het volgende:

- In de vereffening komen geen verwerpingen van waarnemingen meer voor;
- Redundantie: het percentage dat de redundantie aangeeft, is groter dan 25;

- BNR (Bias to Noise Ratio): de waarden voor BNR zijn van dezelfde orde van grootte;
- De BNR-waarde is niet groter dan 10;
- MDB (Minimal Detectable Bias): De grenswaarde is maximaal 10 maal de berekende standaardafwijking;
- In de meting komen geen slecht gecontroleerde of ongecontroleerde waarnemingen voor. (ook wel aangeduid als "[vrije waarnemingen](#)").


C.3 Meetopzet

C.3.1 Algemeen

- Mede gezien de bovenstaande kwaliteitseisen wordt geëist dat hoogtemetingen t.b.v. verticale deformatie worden uitgevoerd door middel van waterpassingen.
- Indien een punt niet is te waterpassen mag de hoogte tachymetrisch worden bepaald;
- Voor aanvang van de Nulmeting wordt de meetopzet bepaald;
- Indien er sprake is van tunnels waarbij tussendeuren aanwezig zijn, moeten verbindingen tussen de tunnelbuizen worden gelegd;
- De meetopzet geldt bij voorkeur voor alle navolgende herhalingsmetingen. Alleen voor de aansluiting van het meetnet gelden bij de herhalingsmetingen andere voorwaarden dan bij de nulmeting.

C.3.2 Aansluiting Nulmeting op N.A.P.

- Bij uitvoering van een Nulmeting wordt het meetnet over het kunstwerk middels een doorgaande waterpassing aangesloten op [N.A.P.-peilmerken](#) van het secundair netwerk van het N.A.P.;
- Van ieder beheerobject in een [kunstwerkcomplex](#) worden in de doorgaande waterpassing tussen 2 N.A.P.-peilmerken ([sectie](#)) 2 deformatiemeetpunten op de landhoofden gewaterpast.
- Bij waterbouwkundige constructies met een hoog veiligheidsrisico wordt t.b.v. een stabiele referentie in de directe nabijheid, gebruik gemaakt van een [ondergronds merk](#). De noodzaak tot het gebruik maken van, resp. het aanbrengen van een ondergronds merk staat aangegeven in de projectspecificaties.



figuur C.1

C.3.3 Meetopzet over het kunstwerk

- Per beheerobject wordt een kringwaterpassing van de deformatiemeetpunten zowel in heen- als teruggang uitgevoerd,

waarbij de punten uit de doorgaande waterpassing dienen als aansluitpunt en controlepunt voor de waterpassing van de objectkring.

- Ieder deformatiemeetpunt wordt minimaal 2 keer onafhankelijk aange-
meten;
- Heen- en teruggang dienen met 2 verschillende instrumentopstellingen
te worden uitgevoerd, waarbij eerst de volledige heengang en daarna
de volledige teruggang wordt gemeten;

C.4 Waterpassing

C.4.1 Algemeen

- Waterpassingen t.b.v. het aantonen van verticale deformatie worden
secundair uitgevoerd volgens de specificaties van Bijlage B van de
productspecificaties Grondslag.
- De Nulmeting mag pas aanvangen als het kunstwerk onder volledige
belasting is (toplaag aangebracht).

C.4.2 Specifiek

Aanvullend/afwijkend aan de specificaties van Bijlage B van de
productspecificaties Grondslag geldt voor deformatiemetingen het
volgende:

Instrumentarium

Het instrumentarium dat ingezet wordt voor de uitvoering van de
waterpassingen dient vooraf aantoonbaar gecontroleerd te zijn.

Voorwaarde secundair waterpassen

- Voor iedere meting, zowel de nul- als alle herhalingsmetingen, geldt
dat de X,Y- en de Z-meting binnen dezelfde aaneengesloten periode
moet worden uitgevoerd om temperatuursinvloeden te minimaliseren;
- De aflezingen worden geregistreerd in 0.1 mm en bij iedere aflezing
wordt, wanneer er sprake is van verschillen in nulpuntfouten groter
dan 0.2 mm, door middel van de identificatiecode aangegeven op
welke baak deze is verricht;
- Bij bruggen, gebouwd volgens de vrije uitbouwmethode, wordt het
uitbouwgedeelte zo vroeg mogelijk op de dag gewaterpast. Dit in
verband met temperatuursinvloeden.

C.4.3 Dagrapport Z-meting

- Tijdens de Z-meting wordt een dagrapport bijgehouden;
- In het dagrapport wordt alle aanvullende informatie vastgelegd die van
belang kan zijn voor de verwerking van de meetgegevens en de
interpretatie van de meet- en berekeningsresultaten;
- In het dagrapport wordt aangegeven welke apparatuur (merk en type)
en accessoires tijdens de meting zijn gebruikt en onder welke
weersomstandigheden de meting plaats vond;

- Indien de hoogtemeting tachymetrisch wordt bepaald en daarbij gebruik wordt gemaakt van RVS-slagankers, is het belangrijk dat de combinatie van adapter en prisma bij de nulmeting en herhalingsmetingen dezelfde zijn. Daarvoor moet in het dagrapport het prisma goed worden beschreven. Daarbij moet de afstand hart prisma tot de aanslag van de adapter worden gemeten en worden gerapporteerd. De beschrijving van het prisma moet met een foto worden aangevuld.
- Informatie wordt opgenomen over bijzondere omstandigheden m.b.t. verzekering van punten, wijze van centreren, storingen tijdens de meting, etc.;
- De gegevens worden vastgelegd in een PDF-bestand;
- De bestandsnaam (zie bijlage G) is als volgt opgebouwd:
`<complexcode>-<beheerobjectnummer>-<volgnummer meting>-dagrapport.*`
bijv.: 25A-305-01-02-WP-dagrapport.pdf

Opmerking: Het dagrapport is een bron voor hoofdstuk 3 en 5 van het Meetrapport.

C.5 Berekening

C.5.1 Doorgaande waterpassing met aansluiting op N.A.P. peilmerken

Bij de nulmeting wordt de doorgaande waterpassing met de aansluiting op N.A.P.-peilmerken als een aparte Move3-vereffening doorgerekend.

Voor de toetsing en vereffening van de meetgegevens gelden de volgende parameters:

- 1-Dimensionale toets: α_0 = 0.001 of 0.1 %
 α_0 = onbetrouwbaarheidsdrempel (Alpha_0)
 - Onderscheidingsvermogen: β = 0.80 of 80.0 %
 β = onderscheidingsvermogen (Bèta)
 - σ Enkel hoogteverschil absoluut = 0.0 mm
 - σ Enkel hoogteverschil relatief $\leq 1.41 \text{ mm}/\sqrt{\text{km}}$
 - σ hoogte aansluitcoördinaat = 1.0 mm
- Er wordt aangesloten op 2 N.A.P.-peilmerken (A en B);
 - Indien bovenstaande aansluiting leidt tot verwerpingen van de coördinatentoets, wordt nader onderzocht welk peilmerk uiteindelijk zal worden aangehouden. De vereffening wordt nogmaals uitgevoerd met alleen peilmerk A als aansluitpunt. Voor peilmerk B wordt in de vereffening een hoogte bepaald.
 - Als de berekende hoogte van peilmerk B lager is dan de hoogte uit NAP-info dan wordt aangenomen dat peilmerk B inderdaad verstoord is en peilmerk A het goede aansluitpunt is;
 - Als de berekende hoogte van peilmerk B hoger is dan de hoogte uit NAP-info dan wordt aangenomen dat peilmerk A verstoord is. De vereffening wordt opnieuw uitgevoerd waarbij peilmerk B als aansluitpunt wordt aangehouden en peilmerk A wordt herberekend;

Indien de berekende zakking van een losgelaten N.A.P.-peilmerk meer is

dan 15 mm wordt contact opgenomen met de Opdrachtgever om de historie (stabiliteit) van de betreffende peilmerken na te gaan. Er kan mogelijk besloten worden om een 3^e N.A.P.-peilmerk bij de meting te betrekken.

- De Move3 bestandsnamen (zie bijlage G) zijn als volgt opgebouwd:
<complexcode>-00-NAP.*
bijv.: 25A-305-00-NAP.prj

C.5.2 Nulmeting

Bij de nulmeting wordt na de berekening van de doorgaande waterpassing, de objectwaterpassing berekend.

Voor de toetsing en vereffening van de meetgegevens gelden de volgende parameters:


- 1-Dimensionale toets: α_0 = 0.001 of 0.1 %
 α_0 = onbetrouwbaarheidsdrempel (Alpha_0)
- Onderscheidingsvermogen: β = 0.80 of 80.0 %
 β = onderscheidingsvermogen (Bèta)
- σ Enkel hoogteverschil absoluut = 0.1 mm
- σ Enkel hoogteverschil relatief $\leq 1.41 \text{ mm}/\sqrt{\text{km}}$
- σ hoogte aansluitcoördinaat = 0.1 mm
- Bij de berekening van de objectwaterpassing wordt één van de deformatiemeetpunten uit de doorgaande waterpassing als aansluitpunt gebruikt, het 2^e punt dient als controlepunt;
- De MOVE3 bestandsnamen (zie bijlage G) zijn als volgt opgebouwd:
<Beheerobjectcode>-00-WP.*
bijv.: 25A-305-01-00-WP.prj

C.5.3 Herhalingsmeting

- Voor de toetsing en vereffening van de meetgegevens gelden dezelfde parameters als bij de nulmeting.

De **herhalingsmeting** is een relatieve meting. Bij herhalingsmetingen wordt nagegaan of het beheerobject onderhevig is aan verticale bewegingen t.o.v. de in de Nulmeting berekende hoogte van het uitgangspunt. Het N.A.P.-vlak wordt niet meer gebruikt als referentie. De onderstaande worden aangehouden:

- In de herhalingsmeting wordt een stabiel deformatiemeetpunt gekozen als uitgangspunt voor de aansluiting van het meetnet en de berekening van de overige deformatiemeetpunten. Indien voor het beheerobject tevens een XY-meting wordt uitgevoerd dan dient bij voorkeur één van de twee basispunten van de XY-meting ook als uitgangspunt voor de aansluiting van de hoogtemeting te worden gekozen; zie D.5.4
- Als blijkt dat bij een herhalingsmeting het Z-aansluitpunt niet stabiel is, mag ook een aansluitpunt voor de Z boven een pijler worden aangehouden;



- punten die als aansluitpunt mogen worden gebruikt
- punten die niet als aansluitpunt mogen worden gebruikt

figuur C.2

- De hoogte van het uitgangspunt komt voort uit de berekening van de Nulmeting. In alle navolgende herhalingsmetingen zal hetzelfde deformatiemeetpunt als uitgangspunt worden aangehouden;
- In de herhalingsmetingen worden geen actuele hoogtegegevens van [N.A.P-peilmerken](#) meer toegepast.
- De Move3 bestandsnamen (zie bijlage G) zijn als volgt opgebouwd:
<Beheerobjectcode>-<volgnummer meting>-WP.*
bijv.: 25A-305-01-02.prj

C.6 Analyse van berekeningen

De vergelijking van een herhalingsmeting t.o.v. de voorgaande meting(en) moet inzicht geven in het deformatiegedrag van het beheerobject. Aan de Opdrachtgever wordt informatie verstrekt over de aard en omvang van de deformatie en het deformatieverloop.

- Alle bijzonderheden die tijdens de meting en de verwerking zijn geconstateerd en die van invloed kunnen zijn op de grootte van de berekende verschillen en de beoordeling daarvan moeten worden vermeld in het Meetrapport;
- In het Meetrapport wordt een toelichting gegeven op de resultaten van de onderhavige deformatiemeting;
- Indien van toepassing wordt melding gemaakt van oorzakelijke verbanden, overeenkomstige patronen in reeksen bij vervormingen en verplaatsingen, trends en verwachtingen.

Bijlage D Eisen XY-meting

D.1 Inleiding

- Doel:
- Bepalen van de meetopzet en uitvoering van de XY-meting.
- Procedure:
- Vanuit het meetnetontwerp, de instrumentkeuze en de meetmethode wordt de meetopzet vastgesteld;
 - Toetsen van de meetopzet door uitvoering van een verkenningberekening;
 - Uitvoeren XY-meting.
- Resultaat:
- Beschrijving van het instrument, prisma's en overige accessoires, meetmethode en de meetopzet t.b.v. de uitvoering van de XY-meting;
 - Verkenningberekening;
 - Meting + dagrapport.

D.1.1 Nadere toelichting doel XY-meting

De XY-meting is gericht op het vaststellen van relatieve deformatie. Met andere woorden: er wordt onderzoek gedaan naar vormveranderingen van het te monitoren beheerobject. Tevens dient opgetreden scheefstand van pijlers te kunnen worden gesignaleerd.

De Nulmeting mag pas aanvangen als het kunstwerk onder volledige belasting is (toplaag aangebracht).

D.2 Kwaliteit

De kwaliteit van het eindproduct wordt onder meer beoordeeld naar [precisie](#) en rekenkundige [betrouwbaarheid](#). Het resultaat van de berekening van de deformatiemeting moet voldoen aan de onderstaande voorwaarden.

D.2.1 Precisie

In het algemeen geldt voor de deformatiedrempels:

- Bij horizontale deformatie (voor X of Y) een deformatiedrempel van 10 mm;
- Bij scheefstand een deformatiedrempel van 5 mm.

In het algemeen geldt voor de precisie van de op te leveren coördinaten:

- precisie X- en Y-coördinaat: σ_X en $\sigma_Y \leq 2.5$ mm. (in fase 1 berekening)

Indien uit de verkenningberekening van een [geometrisch complexe constructie](#) blijkt dat de deformatiedrempel en de bijbehorende standaardafwijking van de coördinaten niet worden gehaald, geldt in overleg met de Opdrachtgever voor:

- horizontale deformatie (X of Y) een deformatiedrempel van 4x de berekende standaardafwijking met een maximum van 20 mm;

- een voegafstand een deformatiedrempel van 10 mm;
- de precisie van een X- en Y-coördinaat: σ_X en $\sigma_Y \leq 5$ mm. (in fase 1 berekening)

D.2.2 Betrouwbaarheid

De coördinaten van de deformatiemeetpunten moeten betrouwbaar worden bepaald. Dat wil zeggen dat de meting zodanig moet worden opgezet dat bij verwerking meetfouten tot op zekere hoogte kunnen worden ontdekt. Daarvoor geldt het volgende:

- In de vereffening komen geen verwerpingen van waarnemingen meer voor;
- Redundantie: het percentage dat de redundantie aangeeft, is groter dan 25;
- BNR (Bias to Noise Ratio): de waarden voor BNR zijn van dezelfde orde van grootte;
- De BNR-waarde is niet groter dan 10;
- MDB (Minimal Detectable Bias): De grenswaarde is maximaal 10 maal de berekende standaardafwijking;
- In de meting komen geen slecht gecontroleerde of ongecontroleerde waarnemingen voor (ook wel aangeduid als "[vrije waarnemingen](#)");
- Een punt aangemeten vanuit 1 enkele instrument opstelling in 2 kijkerstanden wordt binnen deze specificaties ook gezien als een vrije waarneming, ondanks het feit dat dit in de vereffeningsssoftware niet als zodanig zal worden aangegeven.

D.3 Meetopzet


D.3.1 Algemeen

- Mede gezien bovenstaande kwaliteitseisen wordt geëist dat XY-metingen tachymetrisch worden uitgevoerd;
- Voor aanvang van de Nulmeting wordt de meetopzet bepaald. Indien in de projectspecificaties staat aangegeven dat er sprake is van een [geometrisch complexe constructie](#), dan wordt de meetopzet getoetst door het uitvoeren van een verkenningsberekening. De resultaten van de verkenningsberekeningen worden aan de Opdrachtgever geleverd;
- Indien er sprake is van tunnels waarbij tussendeuren aanwezig zijn, moeten verbindingen tussen de tunnelbuizen worden gelegd;
- Er wordt gebruik gemaakt van een plaatselijk coördinatenstelsel. De ligging van het assenstelsel is conform hetgeen in bijlage B is voorgeschreven;
- Wanneer de oorspronkelijke gegevens ontbreken wordt in de herhalingsmeting alsnog een meetopzet bepaald;
- In de herhalingsmetingen wordt, bij voorkeur, gebruik gemaakt van dezelfde meetopzet, meetmethode en van kwalitatief gelijkwaardig instrumentarium;
- De meetopzet uit de voorgaande meting behoort tot de aangeleverde gegevens;
- Indien wordt afgeweken van de aangeleverde meetopzet moet de Opdrachtnemer dit beargumenteren.

D.3.2 Meetopzet voor relatieve XY-metingen

- Bij relatieve deformatiemetingen zal het netwerk bestaan uit deformatiemeetpunten, al dan niet aangevuld met standplaatsen voor vrije opstellingen;
- Elk deformatiemeetpunt wordt vanuit tenminste 3 verschillende (vrije) opstellpunten in 2 kijkerstanden aangemeten;
- Aan de ligging van de opstellpunten worden de volgende eisen gesteld:
 - Opstellpunten worden zodanig gekozen dat vanuit een opstellpunt zoveel mogelijk in XY te bepalen deformatiemeetpunten kunnen worden ingemeten;
 - Vanaf de opstellpunten moeten de deformatiemeetpunten zo laag mogelijk kunnen worden ingemeten;
 - De ligging van 2 van de gebruikte opstellpunten, moet zodanig gekozen zijn dat ze het te meten beheerobject (gezien in lengterichting) zo goed mogelijk overspannen. Deze opstellpunten liggen zoveel mogelijk in de nabijheid van het uiteinde van het beheerobject of langs de diagonaal over het beheerobject, zie figuur D.1
 - Het derde opstellpunt moet, indien de situatie in het terrein dit toelaat, zo worden gekozen dat de deformatiemeetpunten zo goed mogelijk door de richtingen worden ingesneden.

Voorbeeld: Meetopzet relatieve XY-meting met vrije opstellingen



figuur D.1

Relatieve XY-meting met vrije opstellingen op de punten 1000, 2000 en 3000.

D.4 XY-Metingen

D.4.1 Nauwkeurigheidseisen instrumentarium

Het instrumentarium dat bij de XY-deformatiemeting wordt ingezet, voldoet aan de volgende nauwkeurigheidseisen:

- | | | |
|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| ○ Richtingen: | $\sigma_{R\text{-vast}}$ | $\leq 0.6 \text{ mg}$ |
| | $\sigma_{R\text{-variabel}}$ | $\leq 0.03 \text{ mg}\cdot\text{km}$ |
| ○ Afstanden: | $\sigma_{S\text{-vast}}$ | $\leq 0.2 \text{ cm}$ |
| | $\sigma_{S\text{-variabel}}$ | $\leq 0.2 \text{ cm/km}$ |

T.a.v. het positioneren van het instrument en het prisma geldt de nauwkeurigheidseis:

- | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------|
| ○ Centrerings:
(σ = standaardafwijking) | $\sigma_{\text{Centrerings}}$ | $\leq 0.1 \text{ cm}$ |
|--|-------------------------------|-----------------------|

D.4.2 Uitvoering van de XY-meting

Instrumentopstelling

- Bij de vrije opstellingen is vereist dat de instrumentopstellingen uitgevoerd worden volgens het principe van gedwongen centrering;
- Centrering van het instrument vindt gecontroleerd plaats. Bij voorkeur met een gecontroleerd draaibaar laserlood.

Voorwaarde Richting- en Afstandmeting

- Voor iedere meting, zowel de nul- als alle herhalingsmetingen, geldt dat de x,y- en de z-meting binnen dezelfde aaneengesloten periode moet worden uitgevoerd om temperatuursinvloeden te minimaliseren;
- De gemeten afstanden dienen te worden gecorrigeerd voor temperatuur en luchtdruk;
- Bij grote temperatuursverschillen tussen de temperatuur van de tachymeter en de buitentemperatuur dient het instrument eerst voldoende te zijn geacclimatiseerd;
- De richting- en afstandmeting vindt in 1 [dubbelserie](#) plaats;

Een Dubbelserie is het vanuit één standplaats achtereenvolgens aanmeten van meetpunten in kijkerstand 1 en aansluitend in omgekeerde volgorde aanmeten van de meetpunten in kijkerstand 2.

- Voor het meten van richtingen wordt gebruik gemaakt van het centesimale gradenstelsel (gon);
- Afstanden worden gepresenteerd in meters en in 4 decimalen;
- Wanneer een richtingsmeting op een opstelpunt later wordt uitgebreid, wordt voor elke extra richtingsmeting een aparte oriënteringsonbekende berekend;
- Bij gebruik van meerdere afstandsmeters (resp. tachymeters), moet de schaalonbekende per instrument worden berekend, met andere woorden: instrument 1 gebruikt voor de afstanden S0 en instrument 2 S1 etc.;
- Indien een meting van een object niet volledig binnen 1 werkdag kan worden uitgevoerd dan moet het object worden verdeeld in een hoofdnet en subnetten. Het hoofdnet moet binnen 1 werkdag

(dezelfde temperatuur van de constructie) worden gemeten. Het hoofdnet omvat alle [objectdelen](#) van het object. Per [objectdeel](#) moeten minimaal 2 deformatiemeetpunten verspreid over het objectdeel in het hoofdnet worden gemeten. Daarna kan het hoofdnet worden verdicht door per objectdeel alle punten van dit objectdeel als subnet te meten waarbij de standplaatsen en oriënteringspunten tot het betreffende objectdeel horen. In de berekening krijgen het hoofdnet en de subnetten aparte schaalfactoren. De schaalfactor van het hoofdnet dient in de definitieve vereffening op 1.0000000 te worden gezet. De schaalfactoren van de deelnetten van de verschillende objectdelen moeten vrij worden gelaten.

D.4.3 Dagrapport XY-meting

- Tijdens de XY-meting wordt een dagrapport bijgehouden. In dit dagrapport wordt alle aanvullende informatie vastgelegd die van belang kan zijn voor de verwerking van de meetgegevens en de interpretatie van de meet- en berekeningsresultaten;
- In het dagrapport wordt aangegeven welke apparatuur (merk en type), prisma's en overige accessoires tijdens de meting zijn gebruikt en onder welke weersomstandigheden de meting plaats vond;
- Bij het gebruik van RVS-slagankers is het belangrijk dat de combinatie van adapter en prisma bij de Nulmeting en herhalingsmetingen dezelfde zijn. Daarvoor moet in het dagrapport het prisma goed worden beschreven. Daarbij moet de afstand hart prisma tot de aanslag van de adapter worden gemeten en worden gerapporteerd. De beschrijving van het prisma moet met een foto worden aangevuld.
- Verder wordt informatie opgenomen over bijzondere omstandigheden m.b.t. verzekering van punten, wijze van centreren, storingen tijdens de meting, etc.
- De gegevens worden vastgelegd in een PDF-bestand;
- De bestandsnaam(zie bijlage G) is als volgt opgebouwd;
<complexcode>-<beheerobjectnummer>-<volgnummer meting>-XY-dagrapport.pdf
bijv: 25A-305-01-02-XY-dagrapport.pdf

Opmerking:

Het dagrapport is een bron voor hoofdstuk 3 en 5 van het Meetrapport.

D.5 Berekening

D.5.1 Toetsing meetopzet

- Indien het kunstwerk is aangemerkt als [geometrisch complexe constructie](#), dan wordt voorafgaand aan de Nulmeting de voorgenomen meetopzet getoetst door het uitvoeren van een verkenningberekening in een daartoe geschikt netwerk-vereffeningspakket (bij voorkeur Move3). Deze toetsing moet uitwijzen dat met de beoogde meetopzet, de meetmethode en het gekozen instrumentarium, de vereiste kwaliteit kan worden gehaald;
- Het resultaat van de verkenningberekening wordt ter beoordeling voorgelegd aan de Opdrachtgever.

D.5.2 Netwerkvereffening

De verkenning en de berekening van het meetnet worden uitgevoerd volgens de B-methode van toetsen.

Het kansmodel dat bij de toetsing en de vereffening wordt gebruikt, is opgebouwd uit het stochastisch karakter van de waarnemingen en de standaardafwijkingen m.b.t. het positioneren van de meetapparatuur en de prisma's.

Voor de toetsing en vereffening van het meetnet gelden de volgende parameters:

- 1-dimensionale toets: $\alpha_0 = 0.05$ of 5 %
 α_0 = onbetrouwbaarheidsdrempel (Alpha_0)
- Onderscheidingsvermogen: $\beta = 0.80$ of 80.0 %
 β = onderscheidingsvermogen (Bèta)
- σ richting absoluut ≤ 0.00060 gon
- σ richting relatief ≤ 0.00003 gon.km
- σ afstand absoluut ≤ 0.0020 m
- σ afstand relatief ≤ 2.0 ppm
- σ centreerafwijking ≤ 0.0010 m
- Idealisatieprecisie XY $= 0.0000$ m
- Idealisatieprecisie Hoogte $= 0.0000$ m

D.5.3 Verwerking relatieve XY-metingen

Algemeen:

- Per Meetdag moeten de afstanden herkenbaar zijn door een aparte afstaandaanduiding S_0, S_1, S_2, \dots te introduceren;

Verwerking Nulmeting bestaat uit:

- Het toekennen van coördinaten aan de deformatiemeetpunten van het rasternet van het kunstwerk (zie B.4.3):
 - Het nulpunt "100" krijgt de coördinaten: $X_0 = 2000.000$ en $Y_0 = 5000.000$ in het lokale stelsel;
 - De richting van de opeenvolgende deformatiemeetpunten in een boutenreeks, evenwijdig aan de lengterichting van het kunstwerk, wordt gekozen als de Y-richting. Daarbij loopt de Y-as op in de richting van de oplopende puntnummering;

- Uitvoeren van een vrije netwerkvereffening;
- Vaststellen van de coördinaten en precisie van de [basispunten](#) in de [rekenbasis](#) na eliminatie van de schaalfactor zo dat de schaalfactor de waarde 1.0000000 zo goed mogelijk benaderd;
- 2^e Fase vereffening aan rekenbasis volgens de pseudo kleinste kwadratenmethode, ook wel genoemd: berekeningsmethode "[aansluiting pseudo](#)". De basispunten fungeren als uitgangspunten voor de berekening van het meetnet;
- In de uiteindelijke berekening wordt de schaalfactor "vrij" gezet en voor de standaardafwijking basispunten 0.1 mm aangehouden.
- De Move3 bestandsnamen (zie bijlage G) zijn als volgt opgebouwd:
<Beheerobjectcode>-00-XY.*
bijv.: 25A-305-01-00-XY.prj

Verwerking herhalingsmetingen bestaat uit het:

Uitvoeren van een vrije netwerkvereffening, schaal vrij en standaardafwijking basispunten 0.1 mm. De berekende schaalfactor is een indicatie van het passen van de meting op de berekende coördinaten uit de Nulmeting. Deze zou 1.0000000 moeten zijn maar is dit vrijwel nooit. Indien de absolute waarde van $1 - \text{de berekende schaalfactor } S_0$ wordt vermenigvuldigd met de lengte van het kunstwerk in kilometers wordt een indruk verkregen van de verschillen tussen de coördinaten uit de Nulmeting van de basispunten en de herhalingsmeting. In principe geldt: $(1 - S_0) \times l_{\text{kunstwerk in m}} < 0.005 \text{ m}$. Indien het een 2^e of latere herhalingsmeting betreft kan de berekende schaalfactor ook worden vergeleken met de schaalfactor uit voorgaande herhalingsmetingen. Voor verdere analyse van de metingen op eventuele deformatie van de basispunten wordt de volgende toets uitgevoerd.


- Toetsen van de uitgangspunten op deformatie. Daarbij worden alle deformatiemeetpunten op niet vervormbare delen van de constructie als [uitgangspunt](#) voor de aansluiting en vereffening van de meting volgens de pseudo kleinste kwadratenmethode aangehouden, ook wel genoemd: berekeningsmethode "[aansluiting pseudo](#)". De schaalfactor wordt in deze berekening vast op 1 gezet. Indien in de voorgaande metingen nadrukkelijk een schaalfactor is geconstateerd, dan wordt deze nu vast ingevoerd in de huidige berekening. De XY-coördinaten van de uitgangspunten voor aansluiting krijgen allen een standaardafwijking van 1.5 mm. Indien bijv. bij grotere complexen de deformatiemeetpunten in voorgaande berekeningen en in de 1^e fase van de huidige meting berekend zijn met een standaardafwijking groter dan 1.5 mm dan kan in de toetsing ongeveer deze waarde voor de aansluitingspunten worden aangehouden. De uitgangspunten voor aansluiting, die als basispunten voor de definitieve berekening van de coördinaten van de deformatiemeetpunten gaan dienen, mogen in deze toetsing niet worden verworpen. Indien het de 1^e herhalingsmeting betreft kan in de definitieve berekening van de XY-coördinaten een basis worden gekozen uit de uitgangspunten met de kleinste toetswaarden. De gekozen punten mogen niet in deze toetsing zijn verworpen. Bij de keuze van de basispunten moeten tevens de voorwaarden van D.5.4 in acht worden genomen. Neem contact op met de Opdrachtgever indien in een 2^e of latere herhalingsmeting de basispunten, die in de nul- en 1^e herhalingsmeting zijn gebruikt, in de huidige toetsing worden verworpen.
- Bij het uitvoeren van een berekening van de XY-coördinaten van de deformatiemeetpunten in een 2^e fase vereffening aan een rekenbasis

volgens de pseudo kleinste kwadratenmethode wordt de schaalfactor in deze berekening vast op 1 gezet. Alleen indien in de voorgaande metingen nadrukkelijk een schaalfactor is geconstateerd, dan wordt deze nu vast ingevoerd in de huidige berekening. De X- en Y-coördinaat van de uitgangspunten die als basispunten dienen krijgen een standaardafwijking van 1.5 mm. Indien, bijv. bij grotere complexen, de deformatiemeetpunten in berekeningen van voorgaande metingen en in de eerste fase berekening van de huidige meting zijn berekend met een standaardafwijking groter dan 1.5 mm dan kan in de toetsing ongeveer deze waarde voor de aansluitingspunten worden aangehouden. De standaardafwijkingen van de berekende XY-coördinaten van de deformatiemeetpunten mogen de eis uit paragraaf D.2.1 en D.2.2 niet overschrijden.

- De Move3 bestandsnamen (zie bijlage G) zijn als volgt opgebouwd: <Beheerobjectcode>-<volgnummer meting>-XY.*
bijv.: 25A-305-01-02-XY.prj

D.5.4 Voorwaarden basis- en uitgangspunten bij relatieve XY-meting

- Bij relatieve XY-metingen worden 2 deformatiemeetpunten aangehouden als [uitgangspunt](#) voor de aansluiting en vereffening van de meting. In dit geval zijn de uitgangspunten tevens [basispunten](#);
- T.a.v. de ligging van basispunten bij een relatieve meting worden de volgende eisen gesteld:
 - De basispunten zijn 2 op de niet vervormbare delen van de constructie gelegen deformatiemeetpunten;
 - In een langwerpig gevormd meetnet liggen de basispunten op de niet vervormbare delen van de constructie;
 - In een rechthoekig gevormd meetnet liggen de basispunten op de uiteinden van de langste diagonaal over de niet vervormbare delen van de constructie. Voor de genoemde punten geldt dat de te gebruiken punten zo dicht mogelijk bij de voegovergangen moeten zitten zoals in onderstaande figuur D.3 schematisch is weergegeven;



- ○ punten die als basispunten mogen worden gebruikt
- punten die niet als basispunten mogen worden gebruikt

figuur D.3

- De Basispunten zijn de aansluitpunten voor de 2^e fase vereffening;

D.6 Meting voegafstanden

- De voegafstand (= de afstand tussen de 2 deformatiemeetpunten aan weerszijde van de voegovergang) moet met een schuifmaat of meetband rechtstreeks worden bepaald. Indien het niet mogelijk is deze afstand rechtstreeks te meten, is het na overleg met de Opdrachtgever toegestaan de voegafstand af te leiden uit de XY-gegevens. Vermeld in het Meetrapport welke voegen niet zijn gemeten en waarom.

In verticale wanden waar voor de verzekering RVS-slagankers zijn gebruikt, is het deformatiemeetpunt het hart van het prisma. (zie B.5.2)

De afstandsmeting hart prisma naar hart prisma is niet goed uit te voeren. In deze gevallen wordt de voegafstand gemeten tussen het hart van de kop van beide 40mm RVS-adapters. In het in [paragraaf E.3.6](#) genoemde tabblad "voegafstand" worden de berekende voegafstanden wel bepaald uit de coördinaten van de deformatiemeetpunten (hart prisma's) aan beide zijde van de voegovergang.

Indien de gemeten voegafstand niet de gemeten afstand is tussen de eigenlijke deformatiemeetpunten, dan moet in het meetrapport worden beschreven waartussen de voegafstand is gemeten.

D.7 Analyse van berekeningen

De vergelijking van een herhalingsmeting t.o.v. de voorgaande metingen moet inzicht geven in het deformatiegedrag van het beheerobject. Aan de Opdrachtgever wordt informatie verstrekt over de aard en omvang van de deformatie en het deformatieverloop.

- Alle bijzonderheden die tijdens de meting en de verwerking zijn geconstateerd en die van invloed kunnen zijn op de grootte van de berekende verschillen en de beoordeling daarvan moeten worden vermeld in het meetrapport;
- In het meetrapport wordt een toelichting gegeven op de resultaten van de onderhavige deformatiemeting.
Indien van toepassing wordt melding gemaakt van oorzakelijke verbanden, overeenkomstige patronen in reeksen bij vervormingen en verplaatsingen, trends en verwachtingen.

Bijlage E Verwerking/presentatie meetresultaten

E.1 Inleiding

- Doel: - Het verwerken van het ontwerp, de resultaten van berekeningen en analyses van de metingen tot het Meetrapport en Deformatiegrafieken.
- Procedure: - Aanmaken van een Liggingsplan en Vastmeetschetsen;
- Verwerking van de XY- en Z-coördinaten en voegafstanden in een Excel-bestand;
- Conversie van XY- en Z-gegevens tot CSV-bestanden;
- Verwerking CSV-bestanden in AutoCAD tot deformatiegrafieken en bovenaanzicht XY-deformatie;
- Aanmaken van een meetrapport.
- Resultaat: - Meetrapport met Liggingsplan en Deformatiegrafieken.

De verwerking en presentatie van een deformatiemeting bestaat uit:

- Het maken en controleren van een Liggingsplan en Vastmeetschetsen;
- Verwerking van coördinaten en voegafstanden in een Excel-bestand;
- Het maken van een Grafische weergave van zettingen (bij herhalingsmetingen);
- Het maken van het Meetrapport.

Opmerking: Bij risicovolle constructies kan gevraagd worden om een grafische weergave van de deformatie, afgezet tegen de tijd. Deze presentatievorm wordt gespecificeerd in de projectspecificaties en wordt hier niet verder uitgewerkt.

In de onderstaande paragrafen wordt beschreven hoe de verwerking van de meetresultaten en de presentatie ervan opgebouwd wordt. De onderstaande punten zijn in het algemeen hierbij van belang:

- Met name bij de grafische presentatie kunnen eisen mogelijk in strijd met elkaar zijn zoals bijv. de gevraagde schaal en het gewenste formaat. In deze gevallen worden alternatieven beschreven bijv. een grotere schaal of een groter formaat. In de regel geldt dat leesbaarheid en overzichtelijkheid van de presentaties altijd doorslaggevend zijn voor een te maken keuze;
- In de presentaties van de deformatiemeting (de producten) moeten administratieve gegevens van het kunstwerk uit **DISK** worden verwerkt. In de beschrijving van de producten (paragraaf E.2 t/m E.5) worden dezelfde benamingen van de administratieve gegevens gebruikt zoals deze ook worden gebruikt bij de veldbenamingen in **DISK**. In bijlage F is voor een aantal benamingen een omschrijving gegeven. In bijlage J is aan de hand van een deel van een paspoort van een kunstwerk uit **DISK** aangegeven in welke velden de gevraagde administratieve gegevens zijn terug te vinden;
- Bij aanduidingen van te gebruiken kleuren voor lijnen, teksten en symbolen wordt uitgegaan van de standaardkleuren van AutoCAD;
- Bij een aanduiding van een niet standaardkleur wordt bij de kleurnaam tussen () het kleurnummer vermeld, zoals dat in AutoCAD gebruikt wordt;

- Het is niet toegestaan gegevens van meerdere niet bij elkaar horende kunstwerken in één tekening te verwerken;
- Het kan voor een beheerobject voorkomen dat XY-metingen en Z-metingen niet altijd beiden worden uitgevoerd. Voor de naamgeving geldt dat de eerste keer dat een XY -meting of een Z-meting wordt uitgevoerd, dit altijd “de nulmeting” voor de XY of Z is. De herhalingsmetingen worden echter altijd doorgenummerd ongeacht of er XY, Z of XYZ is gemeten.

Voorbeeld:

	Datum	type meting	naam meting
1 ^e meting	31-3-2006	Z	nulmeting (Z)
2 ^e meting	31-3-2007	Z	1 ^e herhalingsmeting
3 ^e meting	31-3-2008	XY,Z	2 ^e herhalingsmeting (Z) en nulmeting (XY)
4 ^e meting	31-3-2009	XY,Z	3 ^e herhalingsmeting
5 ^e meting	30-9-2009	Z	4 ^e herhalingsmeting
6 ^e meting	31-3-2010	XY,Z	5 ^e herhalingsmeting

figuur E.1

In bovenstaand voorbeeld wordt bij de 1^e, 2^e en 5^e meting voor XY in tabellen en grafieken de tekst “n.g.” (niet gemeten) opgenomen.

E.2 Liggingsplan en Vastmeetschetsen

E.2.1 Algemeen

Bij een nulmeting moet een tekening met het Liggingsplan en Vastmeetschetsen volgens onderstaande eisen worden aangemaakt en geleverd. Voor het Liggingsplan en Vastmeetschetsen is een template en een voorbeeldkaart beschikbaar. Deze maken onderdeel uit van de productspecificaties.

- De lay-out, de indeling van de kaart, de lagen, lijntypes, titelblok en legenda zijn gedefinieerd in de meegeleverde template: "Template-Liggingsplan-Vastmeetschetsen.dwt" en moeten worden aangehouden;
- Twee voorbeelden van een Liggingsplan en Vastmeetschetsen met de daartoe behorende onderdelen, lay-out en indeling zijn als bijlage H toegevoegd. Deze voorbeeldtekeningen dienen ter illustratie van de tekst.
- Indien er tegenspraken worden geconstateerd in de tekst en de voorbeeldtekeningen is de tekst leidend. Neem bij twijfel contact op met de Opdrachtgever;
- Indien bepaalde specificaties in de tekst ontbreken, zijn de voorbeeldkaart en de template leidend. Dit geldt o.a. voor de grootte, lettertype en de kleur van de beschrijving, de lijndikte en kleur van de objecten en de grootte van de puntsymbolen.

Indien het een herhalingsmeting betreft wordt de tekening met het Liggingsplan en Vastmeetschetsen door de Opdrachtgever aangeleverd en moet op actualiteit worden gecontroleerd en indien nodig worden aangepast.

Voor het aanmaken en aanpassen van de tekening met het Liggingsplan en Vastmeetschetsen gelden de volgende eisen:

- In de tekening mogen geen bedrijfsnamen of logo's van de Opdrachtnemer worden opgenomen;
- De tekeningen moeten duidelijk leesbaar zijn. Dit houdt o.a. in dat kaartjes groot genoeg moeten zijn en dat puntnummers niet over elkaar heen geplaatst mogen worden. Indien mogelijk, afhankelijk van de grootte van het kunstwerk, schaal 1: 500 of groter;
- Indien details in het Liggingsplan en Vastmeetschetsen niet goed duidelijk worden, kunnen detailvergrotingen in de tekening worden opgenomen. Het is ook mogelijk om foto's van onoverzichtelijke situaties te maken. Deze foto's kunnen met uitleg in hoofdstuk 2 van het meetrapport worden opgenomen;
- De tekening van het Liggingsplan en Vastmeetschetsen moet op (bij voorkeur) A3-formaat als één tekening worden geleverd. Indien het de overzichtelijkheid ten goede komt mogen het Liggingsplan en de Vastmeetschetsen als een aparte tekening worden aangeleverd;
- De tekening bevat 4 te onderscheiden onderdelen te weten:
 - Liggingsplan;
 - Legenda;
 - Vastmeetschetsen;
 - Titelblok.

- De tekening dient geleverd te worden als een AutoCAD-bestand (*.dwg) en een *.pdf-bestand;
- De bestandsnamen (zie bijlage G) zijn als volgt opgebouwd;
 <complexcode>-<beheerobjectnummer>-<volgnummer meting>-LV.dwg
 <complexcode>-<beheerobjectnummer>-<volgnummer meting>-LV.pdf
 bijv: 32G-116-(01+02)-01-LV.dwg

E.2.2 Liggingsplan

- Het Liggingsplan moet de ligging van de deformatiemeetpunten t.o.v. van elkaar en t.o.v. van de onderliggende constructie duidelijk maken;
- Het Liggingsplan wordt opgemaakt vanuit DTB of de bestekstekening van het kunstwerk indien beschikbaar, die door Rijkswaterstaat wordt verstrekt. Hierbij kan eventueel ook gebruik worden gemaakt van het DTB waarvan het gebruiksrecht wordt gegeven na overleg met de Opdrachtgever;
- I.v.m. de grootte en handelbaarheid van de digitale tekening moet van het DTB een uitsnede van het benodigde gebied worden gemaakt;
- Het gebruik van referentietekeningen (x-refs) is niet toegestaan;
- De bestekstekening wordt tijdens de terreinwerkzaamheden getoetst op juistheid en volledigheid en eventueel schetsmatig aangepast;
- Indien de onderliggende infrastructuur niet vermeld staan op de bestekstekening, worden deze ook in de vorm van schetsen opgenomen;
- De langste zijde van het kunstwerk wordt in het Liggingsplan horizontaal gepositioneerd met de noordpijl naar boven (tussen de -100 en 100 gon) gericht;
- Op het Liggingsplan wordt de plaats van de deformatiemeetpunten op een uniforme manier aangeduid. (zie legenda E.1);
- De taluds, inclusief taludsymbolen, worden in het Liggingsplan opgenomen;
- De steunpuntnummering wordt in het Liggingsplan aangebracht. De steunpunten (pijlers en landhoofden) worden vanuit het nulpunt oplopend genummerd. Indien de steunpunten zijn genummerd op de besteks- of inspectietekening, dan wordt deze nummering overgenomen. De nummering van de steunpunten op de besteks- en inspectietekening is leidend.;
- Bij tunnels en onderdoorgangen wordt in plaats van "STP=steunpunt" de aanduiding "WA=wand" gebruikt;
- De hectometrering en de letters van de rijbaanaanduiding worden zo geplaatst dat hieruit is af te leiden in welke richting de hectometrering oploopt;
- Te tekenen lijnen (lijndikte ca 0.18 mm) in Liggingsplan:

kunstwerk	: zwart
omliggende infrastructuur	: groen
as steunpunten	: rood met lijnsymbool "streep punt streep" (lijntype center)

- Verder aan te brengen gegevens met respectievelijke lijnkleur en teksthogte zie tabel E.1:

object	kleur	tekst hoogte (mm)
linksboven in Liggingsplan de titel "LIGGINGSPLAN"	rood	5
onder titel de schaal	zwart	2
noordpijl	zwart	
assenstelsel (afbeelding)	zwart	
beheerobjectcode	zwart	2.5
rijkswegnummer	zwart	2.5
hectometrering + letters rijbaanaanduiding	zwart	2.5
as rijksweg met richtingsaanduidingen	zwart	2.5
info over vaste punten	zwart	2
deformatiemeetpunt	rood	
deformatiemeetpuntnummers	zwart	2
steunpuntnummer (binnen kader)	zwart	2
info kunstwerk onderdelen (voegovergangen, schamkant, randbalk, inspectiepad, etc.)	zwart	2
van de onderliggende wegen, rivieren en kanalen	zwart	2.5
de vermelding van de naam, nr, rij- en/of vaarrichting		
verhardingssymbolen	groen	
taludsymbolen	groen	
betonsymbolen op het kunstwerk	zwart	
watersymbool	groen	

tabel E.1

E.2.3 Legenda

In de tekening en de legenda moeten voor de onderstaande objecten de getoonde symbolen worden gehanteerd:

LEGENDA	
	meetpunt = messing bout met centerpunt t.b.v. XYZ-meting
	aanduiding steunpunt
	beton
	klinkerverharding
	asfalt
	water
HM1 18,3Re	hectometrering

legenda E.1

E.2.4 Vastmeetschetsen

- De Vastmeetschetsen worden hetzelfde georiënteerd als het Liggingsplan zodat de noordpijl bij het Liggingsplan en de Vastmeetschetsen dezelfde richting op wijzen;
- Met de Vastmeetschetsen moet het door maatvoering precies duidelijk worden waar de deformatiemeetpunten in het terrein zijn aangebracht. De punten moeten met behulp van deze schetsen makkelijk zijn terug te vinden;
- De Vastmeetschetsen van de verschillende deformatiemeetpunten worden onder het Liggingsplan van het kunstwerk geplaatst. Deze worden per reeks weergegeven;
- De maatvoering wordt gepresenteerd in meters met 2 decimalen;
- De deformatiemeetpunten worden aangemeten aan voegen, geleide-railstijlen, leuningstijlen, rand weg, etc.;
- De deformatiemeetpunten worden ook t.o.v. elkaar gemeten;
- Informatie over de plaats van de deformatiemeetpunten, zoals randbalk, schampkant en inspectiepad, worden in de Vastmeetschetsen vermeld;
- Verder aan te brengen gegevens met respectievelijke lijnkleur en teksthogte zie tabel E.2:

object	kleur	tekst hoogte (mm)
linksboven in Vastmeetschetsen de titel "VASTMEETSCHETSEN"	rood	5
onder titel de schaal	zwart	2
noordpijl	zwart	
kunstwerklijnen (0,18mm)	zwart	
kunstwerkmeubilair (0,18m)	zwart	
deformatiemeetpunt	rood	
deformatiemeetpuntnummers	rood	2
steunpuntnummer (binnen kader)	zwart	2
info kunstwerk onderdelen (voegovergangen, schampkant, randbalk, inspectiepad, etc.)	zwart	2
verhardingssymbolen	groen	
taludsymbolen	groen	
betonsymbolen op het kunstwerk	zwart	
watersymbool	groen	
maatvoering	groen	2

tabel E.2

E.2.5 Titelblok

De tekening van het Liggingsplan en Vastmeetschetsen moet worden voorzien van een titelblok conform de RWS-stijl. Voor een aantal velden gelden vaste waarden zie bijlage H. Voor de volgende velden moeten onderstaande variabelen worden ingevuld.

- dienst
- wegendistrict
- BEHEEROBJECTCODE+VOLGNUMMER METING
- COMPLEXNAAM
- BEHEEROBJECTNAAM

- BEHEEROBJECTOMSCHRIJVING

De waarde voor bovengenoemde velden moeten worden overgenomen uit het Paspoort van DISK.

- getekend
- gecontroleerd
- vrijgegeven

Voor de velden "getekend", "gecontroleerd" en "vrijgegeven" worden de namen van de medewerkers van de Opdrachtnemer en de datum (jjjj-mm-dd) ingevuld.

- projectcode, dossiercode en dienstcode hoeven niet te worden ingevuld.
- status
Vermeld de status van de tekening bijv. Concept of Definitief
- versie
Vermeld het versienummer
- laatst gewijzigd
Vermeld de datum (jjjj-mm-dd) van de wijziging.
- in <x> bladen
Voor het veld "in <x> bladen" wordt voor x het totaal aantal bladen van het Liggingsplan +Vastmeetschetsen en de grafieken ingevuld.
- bladnr.
Voor het veld "bladnr." wordt een 1 ingevuld. Indien het Liggingsplan en Vastmeetschetsen voor de overzichtelijkheid als 2 tekeningen worden geleverd dan worden de waarden 1A en 1B gebruikt.
- tekening formaat
Vermeld hier het gekozen formaat. bijv. A3
- schaal
Vermeld hier de schaal van het Liggingsplan
- reg.nr.
Voor het veld "reg.nr." wordt de naam van het AutoCAD-bestand ingevuld.

Voor een voorbeeld van het titelblok zie bijlage H "Voorbeeldtekeningen Liggingsplan en Vastmeetschetsen".

E.3 Excel-bestand

De coördinaten van de deformatiemeetpunten, de voegafstanden en de verschillen tussen de nul- en herhalingsmetingen moeten worden opgeslagen in een Excel-bestand.

Bij nul- en herhalingsmetingen waarvoor nog geen Excel-bestand beschikbaar is moet het bestand worden aangemaakt. Hiervoor is een sjabloon "DFM-Excel-sjabloon.xlt" beschikbaar. In de overige gevallen wordt het Excel-bestand van de voorgaande meting aangeleverd en moet worden aangevuld.

Hieronder volgt een verdere beschrijving van de verschillende tabbladen van het bestand.

E.3.1 Tabbladen

In het Excel-bestand kunnen de volgende tabbladen voorkomen:

- Een tabblad voor de coördinaten van de Nulmeting;
 - Een tabblad voor referentiecoördinaten, in eerste instantie zijn dit de coördinaten van de Nulmeting, na toevoeging van of herplaatsen van deformatiemeetpunten wordt dit tabblad aangevuld met een nieuwe set referentiecoördinaten;
 - Tabbladen voor de coördinaten van iedere herhalingsmeting;
 - Een tabblad met de verschillen van de coördinaten van de herhalingsmetingen t.o.v. de referentiecoördinaten;
 - Een tabblad met de coördinaten van de Nul- en herhalingsmetingen van deformatiemeetpunten (5-cijferige puntnummers) t.b.v. van de scheefstandmeting;
 - Een tabblad met de verschillen van de coördinaten tussen de herhalingsmetingen en de Nulmeting van deformatiemeetpunten (5-cijferige puntnummers) t.b.v. van de scheefstandmeting;
 - Een tabblad met de voegafstanden van de nul- en de herhalingsmetingen;
 - Een tabblad met de verschillen van de voegafstanden tussen de herhalingsmetingen en de Nulmeting.
- De naam van het Excel-bestand is als volgt opgebouwd;
<complexcode>-<beheerobjectnummer>-<volgnummer meting>-resultaten.xls
bijv: 32G-116-(01+02)-01-resultaten.xls

E.3.2 Nulmeting, herhalingsmetingen en referentiecoördinaten

Opbouw tabblad Nulmeting en herhalingsmetingen:

De naam van het tabblad is bij de:

- Nulmeting: nulmeting
- herhalingsmeting: herh-<nr>, bijv. herh-01

Regel 1: Kolom A: leeg.
Kolom B: Beheerobjectcode uit DISK
- (bijv 32G-116-(01+02)). De beheerobjectcode is opgebouwd uit de complexcode (bijv. 32G-116) en het beheerobjectnummer (bijv. 01).

Regel 2: Kolom A: leeg.

- Kolom B: Beheerobjectnaam uit DISK
- (bijv De Fliert). Indien dit niet bekend is vul dan in "naam onbekend".
- Kolom C: Beheerobjectomschrijving uit DISK
- (bijv. Oostelijk en Westelijk viaduct over de Klomperweg).
- Regel 3: Kolom A: leeg.
Kolom B: het type meting in de vorm Nulmeting, 1^e Herhalingsmeting, etc.
- Regel 4: Kolom A: leeg.
Kolom B: de tekst Meetdatum.
Kolom C: de datum in de vorm jjjjmmdd bijv. 20071217.
- Regel 5: Lege regel.
- Regel 6: Kolom A t/m D respectievelijk de teksten Pnr, X, Y en Z.
- Regel 7: Lege regel.
- Regel 8: Kolom A: het puntnummer.
Kolom B: de X-coördinaat.
Kolom C: de Y-coördinaat.
Kolom D: de Z-coördinaat.
- Regel 9: Idem, etc.

Opmerking: Voor de aansluitpunten in X,Y moet het puntnummer **vet** in het tabblad van de herhalingsmeting worden opgenomen.
Voor het aansluitpunt in Z moet het puntnummer worden onderstreept.

Zie het voorbeeld van een tabblad nulmeting in figuur E.2

Zie het voorbeeld van een tabblad herhalingsmeting in figuur E.3

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		32G-116-(01+02)							
2		De Fliert	Oostelijk en westelijk viaduct over de Klomperweg						
3		Nulmeting							
4		Meetdatum:	20040626						
5									
6	Pnr	X	Y	Z					
7									
8	100	2000.0000	5000.0000	15.9528					
9	101	1999.9833	5003.0113	15.9605					
10	102	1999.9990	5003.9070	15.9545					
11	103	1999.9955	5009.0917	15.9566					
12	104	1999.9992	5015.8577	15.9552					
13	105	2000.0034	5019.8405	15.9501					
14	106	2000.0001	5023.8537	15.9554					
15	107	1999.9937	5029.1510	15.9538					
16	108	2000.0089	5035.9352	15.9597					
17	109	2000.0124	5037.5759	15.9448					
18	110	2000.0253	5040.0827	15.9411					
19	201	2015.7729	5001.3862	16.3026					
nulmeting / herh-01 / herh-02 / herh-03 / ref-XYZ / verschillen / sst-coor / sst-verschil / voegafstand / voegverschil									

figuur E.2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		32G-116-(01+02)							
2		De Fliert	Oostelijk en westelijk viaduct over de Klomperweg						
3		2e herhalingsmeting							
4		Meetdatum:	20110517						
5									
6	Pnr	X	Y	Z					
7									
8	100	2000.0035	5000.0128	15.9456					
9	101	1999.9864	5003.0248	15.9564					
10	102	2000.0014	5003.9067	15.9523					
11	103	1999.9987	5009.0921	15.9541					
12	104	2000.0021	5015.8580	15.9535					
13	105A	1999.9694	5020.5047	15.9485					
14	106	2000.0062	5023.8537	15.9538					
15	107	1999.9973	5029.1511	15.9516					
16	108	2000.0122	5035.9341	15.9579					
17	109	2000.0124	5037.5759	15.9448					
18	110	2000.0278	5040.0827	15.9392					
19	201	2015.7737	5001.3869	16.3014					

figuur E.3

CSV-bestanden t.b.v. de LISP-routine

- De tabbladen met de coördinaten van de Nul- en herhalingsmetingen moeten per tabblad als een *.csv-bestand worden opgeslagen;
- Van het tabblad ref-XYZ hoeft geen *.csv-bestand te worden gemaakt;
- Bij de conversie van een Excel-blad naar een *.csv-bestand moet ervoor worden gezorgd dat het puntkomma-teken of het komma-teken ingesteld staat als kolom-scheidingsteken;
- Door bewerkingen in het xls-bestand kan het voorkomen dat bij het aanmaken van een *.csv-bestand na de laatste regel met coördinaten nog regels met scheidingstekens worden toegevoegd. Deze regels moeten uit het *.csv-bestand worden verwijderd;
- De bestandsnaam (zie bijlage G) van een *.csv-bestand is als volgt opgebouwd;
 <complexcode>-<beheerobjectnummer>-<volgnummer meting>.csv
 bijv: 32G-116-(01+02)-01.csv

De *.csv-bestanden dienen als invoer voor een LISP-routine ([zie paragraaf E.4.1](#)) die deformatiegrafieken aanmaakt. Bij herplaatste coördinaten voert de routine de berekening geschetst in het voorbeeld zelf uit. Nieuwe referentiecoördinaten zijn voor de LISP-routine dus niet nodig.

Opbouw tabblad Referentiecoördinaten:

De naam van het tabblad is: ref-XYZ

- Regel 1: Kolom A: leeg.
 Kolom B: Beheerobjectcode uit DISK.
 - (bijv 32G-116-(01+02)). De beheerobjectcode is opgebouwd uit de complexcode (bijv. 32G-116) en het beheerobjectnummer (bijv. 01).
- Regel 2: Kolom A: leeg.
 Kolom B: Beheerobjectnaam uit DISK
 - (bijv De Fliert). Indien dit niet bekend is vul dan in "naam onbekend".
 Kolom C: Beheerobjectomschrijving uit DISK.
 - (bijv. Oostelijk en Westelijk viaduct over de Klomperweg).
- Regel 3: Lege regel.

- Regel 4 Kolom A t/m D samenvoegen, de tekst "Nulmeting".
Kolom E t/m H samenvoegen, de tekst "n° Herhaling", etc.
- Regel 5: Kolom A t/m D samenvoegen, de tekst "Meetdatum:"
gevolgd door de datum van de Nulmeting in de vorm
jjjjmmdd bijv. Meetdatum: 20040626
Kolom E t/m H samenvoegen, de tekst "Meetdatum:"
gevolgd door de datum van de n° herhalingsmeting in de
vorm jjjjmmdd bijv. Meetdatum: 20110517 , etc
- Regel 6: Kolom A t/m D respectievelijk de teksten Pnr, X, Y en Z.
Kolom E t/m H respectievelijk de teksten Pnr, X, Y en Z, etc
- Regel 7: Lege regel.
- Regel 8: Kolom A: het puntnummer.
Kolom B: de X-coördinaat.
Kolom C : de Y-coördinaat.
Kolom D: de Z-coördinaat.
In kolom E, F, G en H het puntnummer, de X, Y en Z van
herhalingsmeting n, etc
- Regel 9: Idem, etc..

Zie het voorbeeld van een tabblad ref-XYZ in figuur E.4

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		32G-116-(01+02)										
2		De Fliert	Oostelijk en westelijk viaduct over de Klompenweg									
3												
4		Nulmeting			2e Herhalingsmeting				5e Herhalingsmeting			
5		Meetdatum: 20040626			Meetdatum: 20110517				Meetdatum: 20220707			
6	Pnr	X	Y	Z	Pnr	X	Y	Z	Pnr	X	Y	Z
7												
8	100	2000.0000	5000.0000	15.9528	100	2000.0000	5000.0000	15.9528	100	2000.0000	5000.0000	15.9528
9	101	1999.9833	5003.0113	15.9605	101	1999.9833	5003.0113	15.9605	101	1999.9833	5003.0113	15.9605
10	102	1999.9990	5003.9070	15.9545	102	1999.9990	5003.9070	15.9545	102	1999.9990	5003.9070	15.9545
11	103	1999.9965	5009.0917	15.9566	103	1999.9965	5009.0917	15.9566	103	1999.9965	5009.0917	15.9566
12	104	1999.9992	5015.8577	15.9562	104	1999.9992	5015.8577	15.9562	104	1999.9992	5015.8577	15.9562
13	105	2000.0034	5019.8405	15.9501	105A	1999.9883	5020.5057	15.9481	105A	1999.9883	5020.5057	15.9481
14	106	2000.0001	5023.8537	15.9554	106	2000.0001	5023.8537	15.9554	106	2000.0001	5023.8537	15.9554
15	107	1999.9937	5029.1510	15.9538	107	1999.9937	5029.1510	15.9538	107	1999.9937	5029.1510	15.9538
16	108	2000.0089	5035.9352	15.9597	108	2000.0089	5035.9352	15.9597	108	2000.0089	5035.9352	15.9597
17	109	2000.0124	5037.5759	15.9448	109	2000.0124	5037.5759	15.9448	109	2000.0124	5037.5759	15.9448
18	110	2000.0253	5040.0827	15.9411	110	2000.0253	5040.0827	15.9411	110	2000.0253	5040.0827	15.9411
19	201	2015.7729	5001.3862	16.3026	201	2015.7729	5001.3862	16.3026	201	2015.7729	5001.3862	16.3026
20	202	2015.7692	5002.6839	16.2937	202	2015.7692	5002.6839	16.2937	202	2015.7692	5002.6839	16.2937
21	203	2015.7593	5009.3400	16.3026	203	2015.7593	5009.3400	16.3026	203	2015.7593	5009.3400	16.3026
22	204	2015.7600	5013.4015	16.3011	204	2015.7600	5013.4015	16.3011	204	2015.7600	5013.4015	16.3011
23	205	2015.7673	5019.9686	16.3002	205	2015.7673	5019.9686	16.3002	205	2015.7673	5019.9686	16.3002
24	206	2015.7705	5025.6029	16.2990	206	2015.7705	5025.6029	16.2990	206	2015.7705	5025.6029	16.2990
25	207	2015.7616	5030.8992	16.2968	207	2015.7616	5030.8992	16.2968	207A	2016.7916	5031.3935	16.3333
26	208	2015.7602	5033.9253	16.3015	208	2015.7602	5033.9253	16.3015	208	2015.7602	5033.9253	16.3015

figuur E.4

Opmerkingen:

- De eerste 2 regels in alle tabbladen van het Excel-bestand zijn identiek;
- De notatie van X-, Y-, en Z-waarden van de coördinaten zijn in meters met een punt als decimaalteken en op 4 decimalen nauwkeurig;

Bijzonderheden:

- Indien bij een herhalingsmeting van een deformatiemeetpunt één of meerdere coördinaten niet zijn gemeten wordt in de betreffende velden i.p.v de coördinaten de tekst "n.g." ingevuld.

Toelichting bijgeplaatst punt:

- Wordt een extra deformatiemeetpunt bijgeplaatst, dan moet in het Excel-bestand voor de betreffende tabbladen het puntnummer worden geplaatst tussen de direct aansluitende punten in die reeks;
- Het nieuwe punt moet ook tussengevoegd worden in de Nulmeting en referentiecoördinatenlijst;

- In de Nulmeting en in kolom A van de referentiecoördinatenlijst moet als toevoeging aan het puntnummer een “#” worden toegevoegd. De toevoeging “T” van het puntnummer wordt weggelaten. Het “#” geeft aan dat puntnummer niet in de Nulmeting is ontstaan;
- In de Nulmeting en referentiecoördinatenlijst krijgt dit punt de coördinaten van de eerste keer dat het punt gemeten is;
- In het meetrapport en in de zettingsgrafieken boven het titelblok moet duidelijk worden bijschreven dat het punt is bijgeplaatst per <datum>;
- In het tabblad “verschillen” wordt in de kolom “datum nulmeting” de datum waarop het punt voor het eerst is gemeten ingevuld.

Toelichting herplaatst punt:

- Indien punten zijn herplaatst is deformatie t.o.v. de vorige meting niet te bepalen. In dat geval wordt verondersteld dat er t.o.v. de vorige meting geen deformatie is opgetreden. In de deformatiegrafieken wordt bij de betreffende herhalingsmeting in de kolom met verschilwaarden de tekst “NULM” geplaatst;
- De coördinaten van de nieuwe meetbout zijn niet meer te vergelijken met de coördinaten van de Nulmeting van de oorspronkelijke meetbout. Om voor de nieuwe meetbout coördinaatverschillen te kunnen berekenen moeten nieuwe referentiecoördinaten worden bepaald;
- Deze nieuwe referentiecoördinaten worden bepaald uit de coördinaten van de eerste meting van de nieuwe bout, gecorrigeerd met de berekende coördinaatverschillen van de laatste herhalingsmeting van de oude meetbout t.o.v. de Nulmeting;
- In het Excel-bestand wordt in het tabblad ref-XYZ voor het herplaatste punt een nieuwe set referentiecoördinaten aangemaakt. zie: **figuur E.4** Deze nieuwe set coördinaten bevat de ongewijzigde punten uit de Nulmeting en het herplaatste punt met gecorrigeerde coördinaten;
- In het tabblad “Verschillen” (paragraaf E.3.3) moeten de verschillen van deze en volgende herhalingsmetingen worden bepaald t.o.v. dit vernieuwde referentietabblad;
- In het tabblad “Verschillen” moet in de kolom “Datum herplaatst” de datum van de herplaatsing worden ingevuld.

Voorbeeld:

Stel: In de 2^e herhalingsmeting blijkt in de reeks 100-110, punt 105 verstoord en dientengevolge wordt het punt herplaatst. Het nieuwe deformatiemeetpunt krijgt puntnummer 105A.

Punt 105A krijgt nieuwe X, Y en Z referentiecoördinaten. De nieuwe referentiecoördinaten zijn de coördinaten van het nieuw geplaatste punt gecorrigeerd met het berekende coördinaatverschil van de voorgaande deformatiemeting t.o.v. de Nulmeting.

In formule met de X-waarde als voorbeeld:

$$X_{refnw} = X(105A) - [X(n-1) - X(refoud)].$$

Met de gegevens uit de (op elkaar aansluitende) figuren E.2, E.3 en E.4 wordt dat: $X_{refnw} = 1968.4000 - (1968.4351 - 1968.4340) = 1968.3989$

Dezelfde bewerking wordt vervolgens uitgevoerd voor de Y-waarde en Z-waarde van het herplaatste punt 105A.

Het X-, Y- en Z-verschil wordt berekend tussen de waarden van de 2^e herhalingsmeting en de geactualiseerde referentiecoördinaten. Voor punt 105A geldt dan dat de berekende verschilwaarden gelijk moeten zijn aan de

verschilwaarden uit de 1^e herhalingsmeting, omdat de omvang van de deformatie door het herplaatsen onbepaald is. zie figuur E.5.

E.3.3 Coördinaatverschillen

Opbouw Tabblad:

De naam van het tabblad is: verschillen

- Regel 1: Kolom A: leeg.
Kolom B: Beheerobjectcode uit DISK
-(bijv 32G-116-(01+02)). De beheerobjectcode is opgebouwd uit de complexcode (bijv. 32G-116) en het beheerobjectnummer (bijv. 01).
- Regel 2: Kolom A: leeg.
Kolom B: Beheerobjectnaam uit DISK.
- (bijv De Fliert). Indien dit niet bekend is vul dan in "naam onbekend".
Kolom C: Beheerobjectomschrijving uit DISK
- (bijv. Oostelijk en Westelijk viaduct over de Klomperweg).
- Regel 3: Lege Regel
- Regel 4: Kolom D t/m F samenvoegen, de tekst "1^e herhalingsmeting".
Kolom G t/m I samenvoegen, de tekst "2^e herhalingsmeting", etc..
- Regel 5: Kolom B en C de tekst "Meetdatum"
Kolom D t/m F samenvoegen, de tekst "Meetdatum:" gevolgd door de datum van de 1^e herhalingsmeting in de vorm jjjjmmdd bijv. Meetdatum: 20080920.
Kolom G t/m I samenvoegen, de tekst "Meetdatum:" gevolgd door de Meetdatum van de 2^e herhalingsmeting in de vorm jjjjmmdd bijv. Meetdatum: 20110517, etc..
- Regel 6: Kolom A de tekst "Puntnummer"
Kolom B de tekst "Nulmeting"
Kolom C de tekst "Herplaatst"
In kolom D t/m F de teksten " ΔX in mm", " ΔY in mm", " ΔZ in mm"
In kolom G t/m I de teksten " ΔX in mm", " ΔY in mm", " ΔZ in mm", etc
- Regel 7: Lege regel.

Volgende regels:

- Kolom A: het puntnummer
- Opmerking: Voor de aansluitpunten in X,Y moet het puntnummer **vet** in het tabblad van de herhalingsmeting worden opgenomen. Voor het aansluitpunt in Z moet het puntnummer worden onderstreept.
- Kolom B: de datum van de Nulmeting in de vorm jjjjmmdd bijv. 20040626
- Kolom C: de datum van de herplaatsing in de vorm jjjjmmdd.
- Kolom D en E: X-, Y-verschillen tussen 1e herhalingsmeting en Nulmeting in millimeters, geen decimaal.
- Kolom F: Z-verschillen tussen 1e herhalingsmeting en de Nulmeting in millimeters, met één decimaal.
- Kolom G en H: X-, Y-verschillen tussen 2e herhalingsmeting en de

Kolom I: Nulmeting in millimeters, geen decimaal.
Z-verschillen tussen 1e herhalingsmeting en de Nulmeting in millimeters, met één decimaal.

etc.

Opmerking:

Verschillen groter dan de deformatiedrempel dienen in rood en **vet** te worden weergegeven.

Zie het voorbeeld van een tabblad verschillen in figuur E.5

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		32G-116-(01+02)							
2		De Fliert	Oostelijk en westelijk viaduct over de Klomperweg						
3									
4				1e herhalingsmeting			2e herhalingsmeting		
5		Datum	Datum	datum: 20080920			datum: 20110517		
6	Puntnummer	Nulmeting	Herplaatst	ΔX in mm	ΔY in mm	ΔZ in mm	ΔX in mm	ΔY in mm	ΔZ in mm
7									
8	100	20040626		2	6	-4.2	4	13	-7.2
9	101	20040626		1	5	-2.1	3	14	-4.1
10	102	20040626		1	-2	-0.2	2	0	-2.2
11	103	20040626		1	-2	-0.5	3	0	-2.5
12	104	20040626		1	-2	0.3	3	0	-1.7
13	105A	20040626	20110517	1	-1	0.4	1	-1	0.4
14	106	20040626		1	-2	0.4	6	0	-1.6
15	107	20040626		2	-2	-0.2	4	0	-2.2
16	108	20040626		1	-3	0.2	3	-1	-1.8
17	109	20040626		0	0	0.0	0	0	0.0
18	110	20040626		1	-2	0.1	3	0	-1.9
19	201	20040626		-1	-1	0.8	1	1	-1.2

figuur E.5

E.3.4 Scheefstandcoördinaten:

Opbouw Tabblad:


De naam van het tabblad is: sst-coor

- Regel 1: Kolom A: leeg.
Kolom B: Beheerobjectcode uit DISK worden ingevuld - (bijv 32G-116-(01+02)). De beheerobjectcode is opgebouwd uit de complexcode (bijv. 32G-116) en het beheerobjectnummer (bijv. 01).
- Regel 2: Kolom A: leeg.
Kolom B: Beheerobjectnaam uit DISK.
- (bijv De Fliert). Indien dit niet bekend is vul dan in "naam onbekend".
Kolom C: Beheerobjectomschrijving uit DISK.
- (bijv. Oostelijk en Westelijk viaduct over de Klomperweg).
- Regel 3: Lege regel.
- Regel 4: Kolom B t/m D samenvoegen, de tekst "Nulmeting".
Kolom E t/m G samenvoegen, de tekst "1e Herhaling", etc.
- Regel 5: Kolom B t/m D samenvoegen, de tekst "Meetdatum:"
gevolgd door de meetdatum van de Nulmeting in de vorm jjjjmmdd bijv. Meetdatum: 20040626
Kolom E t/m G samenvoegen, de tekst "Meetdatum:"
gevolgd door de Meetdatum van de 1e herhalingsmeting in de vorm jjjjmmdd bijv. Meetdatum: 20110517 , etc
- Regel 6: Kolom A t/m D respectievelijk de teksten Pnr, X, Y en Z.
Kolom E t/m G respectievelijk de teksten X, Y en Z, etc
- Regel 7: Lege regel.
- Regel 8: Kolom A: het puntnummer.

Kolom B: de X-coördinaat.
 Kolom C: de Y-coördinaat.
 Kolom D: de Z-coördinaat.
 In kolom E, F, en G het puntnummer, de X, Y en Z van herhalingsmeting 1, etc

Regel 9: Idem, etc..

Zie het voorbeeld van een tabblad sst-coor in figuur E.6

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		32G-116-(01+02)								
2		De Fliert	Oostelijk en westelijk viaduct over de Klomperweg							
3										
4		Nulmeting			1e Herhalingsmeting			2e Herhalingsmeting		
5		Meetdatum: 20040626			Meetdatum: 20080920			Meetdatum: 20110517		
6	Pnr	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z
7										
8	10401	1999.9694	5015.8047	15.0000	1999.9704	5015.8049	15.0003	1999.9708	5015.8046	14.9997
9	10402	1999.9694	5015.8047	10.5000	1999.9684	5015.8050	10.5002	1999.9689	5015.8048	10.4993
10	10601	1999.9694	5023.8547	15.1000	1999.9694	5023.8552	15.0996	1999.9703	5023.8549	15.0996
11	10602	1999.9694	5023.8547	10.6000	1999.9704	5023.8543	10.5993	1999.9707	5023.8545	10.5990
12	40401	2031.5194	5010.5047	15.1500	2031.5214	5010.5037	15.1498	2031.5216	5010.5036	15.1489
13	40402	2031.5194	5010.5047	10.6500	2031.5184	5010.5054	10.6495	2031.5190	5010.5059	10.6490
14	40601	2031.5194	5022.6047	15.0500	2031.5214	5022.6050	15.0499	2031.5208	5022.6064	15.0499
15	40602	2031.5194	5022.6047	10.5500	2031.5174	5022.6059	10.5501	2031.5168	5022.6057	10.5503
16										
										

figuur E.6

E.3.5 Verschillen Scheefstandmetingen:

Opbouw Tabblad:

De naam van het tabblad is: sst-verschil

- Regel 1: Kolom A: leeg.
 Kolom B: Beheerobjectcode uit DISK.
 - (bijv 32G-116-(01+02)). De beheerobjectcode is opgebouwd uit de complexcode (bijv. 32G-116) en het beheerobjectnummer (bijv. 01).
- Regel 2: Kolom A: leeg.
 Kolom B: Beheerobjectnaam uit DISK.
 - (bijv De Fliert). Indien dit niet bekend is vul dan in "naam onbekend".
 Kolom C : Beheerobjectomschrijving uit DISK.
 - (bijv. Oostelijk en Westelijk viaduct over de Klomperweg).
- Regel 3: Lege Regel
- Regel 4: In kolom A de tekst "Nulmeting".
 Kolom B t/m D samenvoegen, de tekst "1^e herhalingsmeting".
 Kolom E t/m G samenvoegen, de tekst "2^e herhalingsmeting", etc..
- Regel 5: Kolom A, de tekst "Meetdatum:" gevolgd door de meetdatum van de Nulmeting in de vorm jjjjmmdd bijv. Meetdatum: 20040626.
 Kolom B t/m D samenvoegen, de tekst "Meetdatum:" gevolgd door de meetdatum van de 1^e herhalingsmeting in de vorm jjjjmmdd bijv. datum: 20080920.
 Kolom E t/m G samenvoegen, de tekst "Meetdatum:" gevolgd door de meetdatum van de 2^e herhalingsmeting in de vorm jjjjmmdd bijv. 20110517, etc.

- Regel 6: Kolom A de tekst "Puntnummer".
In kolom B t/m D de teksten " ΔX in mm", " ΔY in mm", " ΔZ in mm"
In kolom E t/m G de teksten " ΔX in mm", " ΔY in mm", " ΔZ in mm", etc
- Regel 7: Lege regel.

Volgende regels:

- Kolom A: het puntnummer
- Kolom B en C: X-, Y-verschillen tussen 1e herhalingsmeting en Nulmeting in millimeters, geen decimaal.
- Kolom D: Z-verschillen tussen 1e herhalingsmeting en de Nulmeting in millimeters, met één decimaal.
- Kolom E en F: X-, Y-verschillen tussen 2e herhalingsmeting en de Nulmeting in millimeters, geen decimaal.
- Kolom G: Z-verschillen tussen 1e herhalingsmeting en de Nulmeting in millimeters, met één decimaal. etc.

Opmerking:

Verschillen groter dan de deformatiedrempel dienen in rood en **vet** te worden weergegeven.

Zie het voorbeeld van een tabblad sst-verschil in figuur E.7

	A	B	C	D	E	F	G
1		32G-116-(01+02)					
2		De Fliert	Oostelijk en westelijk viaduct over de Klomperweg				
3							
4	Nulmeting	1e herhalingsmeting			2e herhalingsmeting		
5	datum: 20040626	datum: 20080920			datum: 20110517		
6	Puntnummer	ΔX in mm	ΔY in mm	ΔZ in mm	ΔX in mm	ΔY in mm	ΔZ in mm
7							
8	10401	1	0	0.3	1	0	-0.3
9	10402	-1	0	0.2	-1	0	-0.7
10	10601	0	0	-0.4	1	0	-0.4
11	10602	1	0	-0.7	1	0	-1.0
12	40401	2	-1	-0.2	2	-1	-1.1
13	40402	-1	1	-0.5	0	1	-1.0
14	40601	2	0	-0.1	1	2	-0.1
15	40602	-2	1	0.1	-3	1	0.3
16							

figuur E.7

E.3.6 Voegafstanden Nul- en herhalingsmetingen

Opbouw Tabblad:

De naam van het tabblad is: voegafstand

- Regel 1: Kolom A: leeg.
Kolom B: Beheerobjectcode uit DISK.
- (bijv 32G-116-(01+02)). De beheerobjectcode is opgebouwd uit de complexcode (bijv. 32G-116) en het beheerobjectnummer (bijv. 01).
- Regel 2: Kolom A: leeg.
Kolom B: Beheerobjectnaam uit DISK.

-
- (bijv De Fliert). Indien dit niet bekend is vul dan in "naam onbekend".
 - Kolom C: Beheerobjectomschrijving uit DISK.
 - (bijv. Oostelijk en Westelijk viaduct over de Klomperweg).
 - Regel 3: Lege regel.
 - Regel 4: Kolom A is leeg. In kolom B de tekst "Nulmeting". In kolom C de tekst "1^e Herhaling", etc..
 - Regel 5: In kolom A de tekst "Meetdatum:". In kolom B de datum van de Nulmeting in de vorm jjjjmmdd bijv. 20071217. In kolom C de meetdatum van de 1^e herhalingsmeting in de vorm jjjjmmdd bijv. 20071217, etc.
 - Regel 6: Lege regel.
 - Regel 7: Kolom A: leeg.
Kolom B, C, D, etc de tekst "gemeten afstand"
 - Regel 8: Kolom A: de tekst Voegnr.
Kolom B: de tekst "d0 in m"
Kolom C: de tekst "d1 in m", etc
 - Regel 9: Lege regel.
 - Regel 10 en verder voor alle voegen:
 - Kolom A: de voegnaam als <puntnr 1>-<puntnr 2> bijv: 104-105
 - Kolom B: de gemeten voegafstand van de Nulmeting in meters. Indien de voegafstand niet is gemeten wordt de tekst "n.g." geplaatst.
 - Kolom C: de gemeten voegafstand van de 1^e herh. meting in meters.
etc.
 - Na het laatste voegnummer:
 - Regel x: Lege regel.
 - Regel x+1 Lege regel.
 - Regel x+2 Lege regel.
 - Regel x+3 Kolom A is leeg. In kolom B, C, D, etc de tekst "afstand berekend uit XY-coördinaten"
 - Regel x+4 Kolom A: "Voegnr.";
Kolom B de tekst "d0 in m";
Kolom C de tekst "d1 in m";
Kolom D de tekst "d2 in m"; etc.
 - Regel x+5 Lege regel.
 - Regel x+6 en verder voor alle voegen
 - Kolom A: de voegnaam als <puntnr 1>-<puntnr 2> bijv: 104-105
 - Kolom B: de berekende voegafstand uit coördinaten van de Nulmeting in meters
 - Kolom C: de berekende voegafstand uit coördinaten van de 1^e herh. meting in meters.
etc
-

Zie het voorbeeld van een tabblad voegafstand in figuur E.8

	A	B	C	D	E	F	G
1		32G-116-(01+02)					
2		De Fliert	Oostelijk en westelijk viaduct over de Klomperweg				
3							
4		Nulmeting	1e herhalingsmeting	2e herhalingsmeting	3e herhalingsmeting		
5	meetdatum:	20040626	20080920	20110517	20150115		
6							
7		gemeten afstand	gemeten afstand	gemeten afstand	gemeten afstand		
8	Voegnr.	d0 in m	d1 in m	d2 in m	d3 in m		
9							
10	101-102	0.895	0.892	0.884	0.879		
11	108-109	1.640	1.642	1.638	1.643		
12	201-202	1.297	1.298	1.297	1.302		
13	208-209	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.		
14	301-302	1.313	1.315	1.310	1.317		
15	308-309	1.280	1.283				
16	308-309A	1.331		1.331	1.334		
17	401-402	1.598	1.598	1.597	1.603		
18	408-409	1.617	1.619	1.616	1.620		
19							
20							
21							
22		afstand berekend uit XY-coördinaten	afstand berekend uit XY-coördinaten	afstand berekend uit XY-coördinaten	afstand berekend uit XY-coördinaten		
23	Voegnr.	d0 in m	d1 in m	d2 in m	d3 in m		
24							
25	101-102	0.896	0.890	0.882	0.878		
26	108-109	1.641	1.644	1.642	1.642		
27	201-202	1.298	1.298	1.301	1.304		
28	208-209	1.311	1.313	1.313	1.313		
29	301-302	1.313	1.315	1.313	1.314		
30	308-309	1.281	1.283				
31	308-309A	1.330		1.330	1.332		
32	401-402	1.599	1.601	1.603	1.604		
33	408-409	1.618	1.619	1.618	1.622		
34							
35							

figuur E.8

- Wanneer bij een herhalingsmeting een punt dat deel uitmaakt van een voegafstand is verplaatst, wordt de voegafstand t.o.v. het herplaatste punt gemeten;
- De voeg met het herplaatste punt wordt gezien als nieuwe voeg, in de tabel wordt een regel tussengevoegd;
- De gemeten afstand in de betreffende herhalingsmeting wordt ook de voegafstand van de nulmeting, met voegverschillen uit het verleden wordt geen rekening gehouden.

E.3.7 Verschillen voegafstanden

Opbouw Tabblad:

De naam van het tabblad is: voegverschil

- Regel 1: Kolom A: leeg.
Kolom B: Beheerobjectcode uit DISK.
- (bijv 32G-116-(01+02)). De beheerobjectcode is opgebouwd uit de complexcode (bijv. 32G-116) en **het** beheerobjectnummer (bijv. 01).
- Regel 2: Kolom A: leeg.
Kolom B: Beheerobjectnaam uit DISK.
- (bijv De Fliert). Indien dit niet bekend is vul dan in "naam onbekend".
Kolom C: Beheerobjectomschrijving uit DISK.
- (bijv. Oostelijk en Westelijk viaduct over de Klomperweg).

Regel 3: Lege regel.

Regel 4: Kolom A: leeg.
Kolom B: de tekst "Nulmeting".
Kolom C: de tekst "1^e Herhaling", etc..

Regel 5: Kolom A: de tekst "Meetdatum:".
Kolom B: de datum van de Nulmeting in de vorm jjjjmmdd
- bijv. 20071217.
Kolom C; de datum van de 1^e herhalingsmeting in de vorm
jjjjmmdd bijv. 20071217, etc.

Regel 6: Lege regel.

Regel 7: Kolom A: leeg.
kolom B: de tekst "gemeten afstand".
Kolom C, D, etc de tekst "verschil tussen gemeten afstanden"

Regel 8: Kolom A: de tekst Voegnr.
Kolom B: de tekst "d0 in m".
Kolom C: de tekst "d1-d0 in mm".
Kolom D: de tekst "d2-d0 in mm", etc

Regel 9: Lege regel.

Regel 10 en verder voor alle voegen:

Kolom A: de voegnaam als <puntnr 1>-<puntnr 2> bijv: 104-105

Kolom B: de gemeten voegafstand van de Nulmeting in meters. Is de
voegafstand niet is gemeten wordt de tekst "n.g." geplaatst.

Kolom C: het berekende voegverschil tussen de 1^e herhalingsmeting en
de Nulmeting in millimeters.

Kolom D: het berekende voegverschil tussen de 2^e herhalingsmeting en
de Nulmeting in millimeters.

etc.

Na het laatste voegnummer:

Regel x: Lege regel.

Regel x+1 Lege regel.

Regel x+2 Kolom A: leeg.
kolom B: de tekst "berekende afstand".
kolom C, D, etc de tekst "verschil tussen berekende
afstanden"

Regel x+3 Kolom A: de tekst Voegnr.
kolom B de tekst "in m".
kolom C de tekst "in mm".
kolom D de tekst "in mm", etc

Regel x+4 Lege regel.

Regel x+5 en verder voor alle voegen

Kolom A: de voegnaam als <puntnr 1>-<puntnr 2> bijv: 104-105

Kolom B: de berekende voegafstand uit coördinaten van de Nulmeting
in meters


Kolom C: het verschil tussen de berekende voegafstand uit coördinaten
van de 1^e herhalingsmeting en de berekende voegafstand uit
coördinaten van de Nulmeting in millimeters.

Kolom D: het verschil tussen de berekende voegafstand uit coördinaten
van de 2^e herhalingsmeting en de berekende voegafstand uit
coördinaten van de Nulmeting in millimeters, etc.

Opmerking:

Verschillen groter dan de deformatiedrempel dienen in rood en **vet** te
worden weergegeven.

Zie het voorbeeld van een tabblad voegafstand in figuur E.9

	A	B	C	D	E	F
1		32G-116-(01+02)				
2		De Fliert	Oostelijk en westelijk viaduct over de Klomperweg			
3						
4		Referentie	1e herhalingsmeting	2e herhalingsmeting	3e herhalingsmeting	
5	meetdatum:	20040626	20080920	20110517	20150115	
6						
7		gemeten afstand	verschil tussen	verschil tussen	verschil tussen	
8	Voegnr.	d0 in m	d1-d0 in mm	d2-d0 in mm	d3-d0 in mm	
9						
10	101-102	0.895	-3	-11	-16	
11	108-109	1.640	2	-2	3	
12	201-202	1.297	1	0	5	
13	208-209	n.g.	n.g.	n.g.	n.g.	
14	301-302	1.313	2	-3	4	
15	308-309	1.280	3			
16	308-309A	1.331		0	3	
17	401-402	1.598	0	-1	5	
18	408-409	1.617	2	-1	4	
19						
20						
21		berekende	verschil tussen	verschil tussen	verschil tussen	
22	Voegnr.	afstand	berekende afstanden	berekende afstanden	berekende afstanden	
23		in m	in mm	in mm	in mm	
24	101-102	0.896	-6	-14	-18	
25	108-109	1.641	3	1	1	
26	201-202	1.298	0	3	6	
27	208-209	1.311	2	2	2	
28	301-302	1.313	2	-1	1	
29	308-309	1.281	2			
30	308-309A	1.330		0	2	
31	401-402	1.599	2	4	5	
32	408-409	1.618	1	1	4	
33						
 nulmeting / herh-01 / herh-02 / herh-03 / ref-XYZ / verschillen / sst-coor / sst-verschil / voegafstand / voegverschil						

figuur E.9

E.4 Zettingsgrafieken

E.4.1 Algemeen

Indien de meting een herhalingsmeting betreft moeten de coördinaatverschillen t.o.v. de Nulmeting grafisch als zettingsgrafieken worden gepresenteerd.

Voor het aanmaken van de zettingsgrafieken is een LISP-routine en een template beschikbaar.

LISP-routine

Voor het aanmaken van bovengenoemde grafische presentaties heeft de DID een AutoCAD LISP-routine en een bijbehorende template beschikbaar gesteld. De invoer voor deze routine zijn de csv-bestanden van de tabbladen met de coördinaten van de Nul- en herhalingsmetingen uit het in [paragraaf E.3.2](#) genoemde Excel-bestand en de meteogegevens. Gebruik van deze LISP-routine is niet verplicht. De LISP-routine bevat nog enkele onvolkomenheden. Het blijft de verantwoording van de Opdrachtnemer de tekeningen, als resultaat van de LISP-routine, verder aan te passen aan de genoemde specificaties.

Een voorbeeld van de zettingsgrafieken met de daartoe behorende onderdelen, lay-out en indeling is als bijlage I toegevoegd. Deze voorbeeldtekening dient ter illustratie van de tekst.

- Indien er tegenspraken worden geconstateerd in de tekst en de voorbeeldtekening is de tekst leidend. Neem bij twijfel contact op met de Opdrachtgever;
- Indien bepaalde specificaties in de tekst ontbreken, is de voorbeeldkaart leidend. Dit geldt o.a. voor de grootte, lettertype en de kleur van de teksten, de lijndikte en kleur van de objecten en de grootte van de puntsymbolen.

Voor het aanmaken van de zettingsgrafieken gelden de volgende eisen:

- In de tekening mogen geen bedrijfsnamen of logo's van de Opdrachtnemer worden opgenomen;
- De grafische presentatie van de verschillen bestaat uit:
 - Voorblad bij de deformatiegrafieken;
 - XY-deformatiegrafieken bestaande uit XY-deformatieprofielen;
 - Z-deformatiegrafieken bestaande uit Z-deformatieprofielen;
 - Bovenanzicht XY-deformatie laatste meting.
- De tekening dient geleverd te worden als een AutoCAD-bestand (*.dwg);
- De bestandsnaam (zie bijlage G) is als volgt opgebouwd;
<complexcode>-<beheerobjectnummer>-<volgnummer meting>-ZG.dwg
bijv: 32G-116-(01+02)-01-LV.dwg
- De bladen van de tekeningen dienen ook als aparte pdf-bestanden te worden geleverd;
- De bestandsnaam (zie bijlage G) is als volgt opgebouwd;
<complexcode>-<beheerobjectnummer>-<volgnummer meting>-ZG-<bladnr>.pdf
bijv: 32G-116-(01+02)-01-ZG-02.pdf

E.4.2 Voorblad bij de deformatiegrafieken

De tekeningen van de deformatiegrafieken worden voorafgegaan door een tekening met informatie over de deformatiegrafieken. Deze tekening bevat t.b.v. de deformatiegrafieken de volgende onderdelen:

- Legenda;
- Weertabel;
- Verklaring van de grafieken;
- Titelblok.

Legenda:

Van alle in de deformatiegrafieken voorkomende metingen wordt voor het aanduiden van de punten van een meting het toegepaste puntsymbool en de kleur van de bijbehorende meting aangegeven.

LEGENDA BIJ DEFORMATIEPROFIELEN

○	Symbool Nulmeting	△	Symbool 4e herhalingsmeting
□	Symbool 1e herhalingsmeting	▽	Symbool 5e herhalingsmeting
◇	Symbool 2e herhalingsmeting	○	Symbool Hersteld punt In de kleur van de nieuwe nulmeting
✚	Symbool 3e herhalingsmeting		

legenda E.2

Weertabel:

In de weertabel wordt beschreven onder welke weersomstandigheden een meting is uitgevoerd. Waarbij in de kopregel van de weertabel de rubrieken staan genoteerd en in de kolommen staan de daarbij behorende waarden.

Nummer	Datum	Windrichting	Windsterkte	Bewolking	Temp. Constr.	Temp Lucht
0	19990914	noordnoordoost	zwak	bewolkt	+18°C	+18°C
1	20000107	zuidzuidwest	matig	bewolkt	+6°C	+6°C
2	20041015	zuid	zwak	half bewolkt	+13°C	+13°C
3	20051027	zuid	matig	onbewolkt	+17°C	+18°C
4	20081114	zuidwest	matig	bewolkt	+11°C	+11°C
5	20101125	zuid	zwak	bewolkt	+3°C	+3°C

tabel E.2

De tabel is als volgt opgebouwd.

Rubriek:	Kolomwaarde (-bereik):
Nummer	Metingnummer aangegeven als: 0 of 1, 2, etc.
Datum	Meetdatum in de vorm: jjjjmdd
Windrichting	N, NO, O, ZO, Z, ZW, W of NW
Windsterkte	Windstil, zwak, matig of hard
Bewolking	Onbewolkt, half bewolkt, bewolkt, e.d.
Temp. Constr.	Temperatuur in °C
Temp. Lucht	Temperatuur in °C

ASCII-bestand t.b.v. LISP-routine

De meteogegevens worden vastgelegd in een ASCII-bestand volgens het formaat van onderstaand voorbeeld;

Meting: 0
Datum: 19830913
Windrichting: NO
Windsterkte: 5 bft
Bewolking: regen
Temp. constr.: +15
Temp. lucht: +15

Meting: 1
Datum: 19840914
Windrichting: Z
Windsterkte: 3 bft
Bewolking: regen
Temp. constr.: +15
Temp. lucht: +16

Meting: 2
Datum: 19850710
Windrichting: NW
Windsterkte: 3 bft
Bewolking: bewolkt
Temp. constr.: +15
Temp. lucht: +17


Meting: 3
Datum: 19860611
Windrichting: W
Windsterkte: 3 bft
Bewolking: onbewolkt
Temp. constr.: +15
Temp. lucht: +15

Elke set weersgegevens bestaat uit 8 regels. De laatste regel is een 'lege' regel. Voor de juist werking van de LISP-routine is het noodzakelijk dat de teksten voorafgaand aan de waarden ongewijzigd blijven. De waarden van de variabelen beginnen op een bepaalde positie te weten:

Meting	vanaf positie 8
Datum	vanaf positie 8
Windrichting	vanaf positie 15
Windsterkte	vanaf positie 14
Bewolking	vanaf positie 12
Temp. constr.	vanaf positie 16
Temp. Lucht	vanaf positie 14

De bestandsnaam (zie bijlage G) is als volgt opgebouwd;
<complexcode>-<beheerobjectnummer>-<volgnummer meting>-
weertabel.txt
bijv: 25A-305-01-02-weertabel.txt

Voor een voorbeeld van een titelblok van het voorblad van deformatiegrafieken zie figuur E.10 en voorbeeldtekening bijlage I.

 Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu		dienst : IJsselmeergebied Wegendistrict : Flevoland en Afsluitdijk	Rijkswaterstaat Data-ICT-Dienst Team DSDR Derde Werelddreef 1 Postbus 5023 2600 GA Delft
BEHEEROBJECTCODE+VOLGNUMMER METING : 26A-002-01-05			laatst gewijzigd : datum 20101123
COMPLEXNAAM : Buitenhout Zuid BEHEEROBJECTNAAM : Buitenhout-Noord BEHEEROBJECTOMSCHRIJVING : Viadukt in de verbindingsweg rijksweg 27 naar rijksweg 6			Onderwerp: Deformatieprofielen XY Deformatieprofielen Z Deformatieschaal 1:1
getekend	A. Tekenaar	datum 2010-11-23	projectcode
gecontroleerd	B. Controleur	datum 2010-11-25	dossiercode
vrijgegeven		datum	dienstcode
status	DEFINITIEF		reg.nr. 26A-002-01-05-ZG
		versie 1.0	

figuur E.10

E.4.3 Deformatiegrafieken

Algemeen

Van elke reeks deformatiemeetpunten wordt een tekening van de XY-verschillen en een tekening van de Z-verschillen vervaardigd. De deformatiemeetpunten die tot dezelfde reeks behoren (zie B.3) worden in één tekening als deformatieprofiel-XY of als deformatieprofiel-Z afgebeeld. Iedere tekening wordt voorzien van een kader en titelblok. Daarbij geldt:

- De lengte van een reeks deformatiemeetpunten wordt zodanig geschaald dat ze (bij voorkeur) past op een A4-formaat. Voorwaarde hierbij is dat de grafieken op het gekozen formaat goed leesbaar moeten zijn. Waar de leesbaarheid onvoldoende is, wordt gekozen voor een groter formaat;
- In één grafiek worden per reeks de verschillen van alle herhalingsmetingen ten opzichte van de Nulmeting zowel grafisch als numeriek weergegeven;
- Elke herhalingsmeting wordt met een afzonderlijke kleur en puntsymbool afgebeeld;
- De afwijkingen worden in de schaal 1:1 weergegeven;
- De tekening wordt voorzien van een kader. Kaderlijn in zwart;
- De ondergrond van de deformatiegrafiek bestaat uit horizontale lijnen met een tussenafstand van 10 mm voor de grafische weergave van de XY- en Z-verschillen (grafische gedeelte). Daaronder horizontale lijnen met een tussenafstand van 4 mm voor de notatie van puntnummers en de afzonderlijke X- en Y- verschilwaarden, gescheiden door een / (tekst gedeelte). De ondergrond is in grijs (nr. 252);
- Links en rechts van de grafiek wordt een open marge van 1 cm vanaf de kaderrand aangehouden;
- De tekeningen van de grafieken worden voorzien van een "titelblok deformatiegrafiek" als volgt:

Titelblok deformatiegrafieken

De tekeningen van de deformatiegrafieken moeten worden voorzien van een titelblok conform de RWS-stijl. Voor een aantal velden gelden vaste waarden zie bijlage I. Voor de volgende velden moeten onderstaande variabelen worden ingevuld.

Rijkslogo en Data-ICT-Dienst.

- Schaal Schaal waarop profiellijn is ingepast in tekenruimte.
- Formaat: Bladformaat.
- Datum: Datum van aanmaak tekening in de vorm jjjjmmdd
bijv. 20071217
- Blad: Blad 3 en verder zijn de deformatiegrafieken.
- <Complexcode uit DISK>-<Beheerobjectnummer uit DISK>-
<volnummer meting>
- <Naam beheerobject uit DISK>
- Onderwerp: Deformatieprofiel XY (of Z)
- Profiel <puntnummer begin> - <puntnummer eind>

Voor een voorbeeld van een titelblok XY-deformatiegrafieken zie figuur E.11 en voorbeeldtekening bijlage I.

 Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu		Data-ICT-Dienst Derde Werelddreef 1 Postbus 5023 2600 GA Delft
Schaal 1: 1000	Formaat : A3	Onderwerp : Deformatieprofiel XY Profiel 101 – 119
Datum : 20120111	Blad : 3 van 7	
26A-002-01-05	Buitenhout-Noord	

figuur E.11

Verdere opbouw XY-deformatiegrafieken en Z-deformatiegrafieken

Nulmeting

- De deformatiemeetpunten worden uitgezet op een van de horizontale lijnen met een interval van 10 mm. De ruimte tussen de deformatiemeetpunten mag dus niet kleiner zijn dan 10 mm. De deformatiemeetpunten in een reeks worden evenredig met hun tussenafstand verdeeld over een maximaal beschikbare ruimte van 20 cm (A4 liggend). Voor deze inpassing moet gekozen worden voor schaal 1:100, 250, 400, 500, 1000 of 2000. De gekozen schaal geldt voor alle reeksen deformatiemeetpunten;
- Voor de inpassing van de Z-deformatiegrafiek wordt dezelfde schaal gebruikt als bij de XY-deformatiegrafiek;
- Ter hoogte van een deformatiemeetpunt wordt een verticale lijn aangebracht over het grafische gedeelte. Verticale lijn in grijs (nr. 252);
- De horizontale lijn waarop de deformatiemeetpunten zijn uitgezet, geldt als afbeelding van de Nulmeting. Lijnkleur is zwart (nr. 7);
- Het symbool voor de weergave van deformatiemeetpunten is een cirkel. Symboolkleur is rood (nr. 1);
- Links van de lijn met deformatiemeetpunten komt de tekst "Nulmeting", gevolgd door de datum van de Nulmeting (in de vorm jjjjmmdd). Tekstkleur is rood (nr. 1);

- Op de eerste regel van het tekstgedeelte worden de deformatiemeetpuntnummers genoteerd. Links van die regel komt de tekst "Puntnummers". Tekst en puntnummers in rood (nr. 1);
- Boven de XY-deformatiegrafiek (of Z-deformatiegrafiek) komt een aanduiding van de steunpuntnummering en oriëntering d.m.v. plaatsnamen. Steunpuntnrs. en oriëntering in zwart (nr. 7).

Herhalingsmetingen

- Voor elke herhalingsmeting worden een afzonderlijk puntsymbool en kleur gebruikt. In het onderstaand overzicht worden de te gebruiken symbolen en kleuren beschreven;
- Indien er meer dan 8 herhalingsmetingen zijn uitgevoerd wordt in de projectspecificaties aangegeven hoe hier mee om moet worden gegaan;
- De laatste herhalingsmeting (de actuele meting) wordt altijd in zwart (nr. 7) gepresenteerd;
- Van elk deformatiemeetpunt worden de X- en Y-verschillen (of Z-verschillen) in het grafische gedeelte afgebeeld in de schaal 1:1.
- De X/Y-verschuiving wordt gemarkeerd met een symbool. Er wordt een verbindingsslijn getrokken tussen dit punt en de markering van de vorige meting;
- De Z-verschuiving wordt gemarkeerd met een symbool. De punten die de Z-verschuivingen van de opeenvolgende deformatiemeetpunten uit de betreffende herhalingsmeting weergeven worden met elkaar verbonden;
- Op de eerstvolgende regel van het tekstgedeelte worden de X/Y-verschilwaarden in millimeters zonder decimalen en de Z-verschilwaarden in millimeters met 1 decimaal ten opzichte van de Nulmeting beschreven. Het X-verschil en het Y-verschil wordt, gescheiden door het /-teken en onder het nummer van het deformatiemeetpunt geplaatst. Het Z-verschil wordt onder het nummer van het deformatiemeetpunt geplaatst. Links van de regel komt de tekst "<n>° Herhalingsmeting", gevolgd door de datum van de meting.

Voor symbolen, kleuren en teksthogten van de verschillende metingen zie onderstaande tabel E.3.

	symbool	kleur	kleur nr	symbool hoogte	tekst hoogte
nulmeting	cirkel	rood	1	1.5 mm	2.0 mm
1 ^e herh.	vierkant	oranje	30	1.5 mm	2.0 mm
2 ^e herh.	ruit	blauw	5	1.5 mm	2.0 mm
3 ^e herh.	zandloper (schuin)	groen	3	1.5 mm	2.0 mm
4 ^e herh.	driehoek, punt boven	cyaan	4	1.5 mm	2.0 mm
5 ^e herh.	driehoek, punt onder	magenta	6	1.5 mm	2.0 mm
6 ^e herh.	zandloper	bruin	24	1.5 mm	2.0 mm
7 ^e herh.	cirkel	groen	95	1.5 mm	2.0 mm
8 ^e herh.	zandloper liggend	okergeel	52	1.5 mm	2.0 mm
9 ^e herh.	driehoek, punt links	blauw	126	1.5 mm	2.0 mm
10 ^e herh.	driehoek, punt rechts	lila	191	1.5 mm	2.0 mm
actuele meting	symbool herhalingsnr.	zwart	7	1.5 mm	2.0 mm

tabel E.3

Bijzonderheden in deformatiegrafieken

- Als een deformatiemeetpunt in de herhalingsmeting niet is gemeten, dan wordt:
 - in de kolommen met de verschilwaarden t.o.v. de Nulmeting de tekst "n.g." geplaatst;
 - in de XY-deformatiegrafiek bij het betreffende deformatiemeetpunt geen puntsymbool en verbindingslijn met de voorgaande meting weergegeven;
 - in de Z-deformatiegrafiek bij het betreffende deformatiemeetpunt het puntsymbool en de verbindingslijnen naar de Z-verschilmarkering van het voorliggende en het achterliggende deformatiemeetpunt niet getekend;
- Is in de actuele meting sprake van herplaatsing van een deformatiemeetpunt (bijv. punt 403 is vervangen door punt 403A), dan wordt:
 - in de grafiek het puntnummer 403 gewijzigd in 403A;
 - in de deformatiegrafieken bij de betreffende herhalingsmeting in de kolom met verschilwaarden de tekst "NULM" toegevoegd;
 - aangenomen dat er géén deformatie op dit deformatiemeetpunt is opgetreden t.o.v. de voorgaande meting;
 - in de XY-deformatiegrafiek het XY-verschil van het herplaatste punt gemarkeerd met een cirkel; symboolgrootte = 3 mm. Deze markering heeft dus dezelfde positie als het XY-verschil uit de voorgaande meting; In de Z-deformatiegrafiek wordt het Z-verschil eveneens gemarkeerd met een cirkel; symboolgrootte = 3 mm. Deze markering heeft dezelfde positie als het Z-verschil uit de voorgaande meting;
- Is in de actuele meting sprake van bijplaatsing van een deformatiemeetpunt, dan wordt:
 - in de grafiek het betreffende punt op de juiste locatie toegevoegd;
 - in de deformatiegrafieken bij de betreffende herhalingsmeting in plaats van de verschilwaarden de tekst "NULM" toegevoegd.
- XY-verschillen en Z-verschillen worden in de schaal 1:1 weergegeven. Als de verschillen zodanig groot zijn dat de deformatiegrafiek niet op een A4-formaat past, dan moet een A3-formaat of groter worden gebruikt.

E.4.4 XY-deformatie laatste meting

Bij een herhalingsmeting moet een tekening worden gemaakt van de XY-deformatie van de betreffende meting t.o.v. de Nulmeting. Deze tekening wordt voorzien van een kader en titelblok. Daarbij geldt dat:

- in deze tekening alleen de vectoren van de XY-coördinaatverschillen van de actuele herhalingsmeting ten opzichte van de Nulmeting worden weergegeven;
- de tekening op het gekozen formaat goed leesbaar moet zijn. De tekening wordt afgebeeld op A4-formaat. Daar waar de leesbaarheid onvoldoende is, wordt gekozen voor een groter formaat bijv. A3;
- indien het de duidelijkheid ten goede komt de series ten opzichte van

- elkaar mogen worden verschoven in de X-richting;
- de tekening wordt voorzien van een kader in zwart;
- de vectoren in de schaal 1:1 worden weergegeven;
- links en rechts van de grafiek een open marge van 1 cm vanaf de kaderrand wordt aangehouden. Links van de grafiek wordt tevens een ruimte van 5 cm. gereserveerd voor administratie;
- de tekening moet worden voorzien van een noordpijl en lokale assenstelsel aanduiding;
- de tekeningen van de XY-deformatie worden voorzien van een titelblok als volgt:

Titelblok

De tekening van de XY-deformatie moet worden voorzien van een titelblok conform de RWS-stijl. Met voor de verschillende velden onderstaande teksten en variabelen.

Rijkslogo en Data-ICT-Dienst.

Schaal: Schaal waarop het bovenaanzicht is ingepast in de tekenruimte.
 Formaat: Bladformaat.
 Datum: Datum van aanmaak tekening in de vorm jjjjmmdd
 bijv. 20071217
 Blad: Blad N van N is het Overzicht XY-deformatie
 laatste meting.

<Complexcode uit DISK>-<Beheerobjectnummer uit DISK>-<volgnummer meting> bijv. 32G-116-(01+02)-01

<Naam beheerobject uit DISK>

Onderwerp: Overzicht XY Laatste deformatie

Voor een voorbeeld van een titelblok "Overzicht XY Laatste deformatie" zie figuur E.12 en voorbeeldtekening bijlage I.

 Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu		Data-ICT-Dienst Derde Werelddreef 1 Postbus 5023 2600 GA Delft
Schaal 1: 1000	Formaat : A3	Onderwerp : Overzicht XY Laatste deformatie
Datum : 20120111	Blad : 7 van 7	
26A-002-01-05	Buitenhout-Noord	

figuur E.12

Verdere opbouw

Nulmeting

- Het rasternet van deformatiemeetpunten wordt (zo goed mogelijk) gecentreerd op de tekening. De Y-as van dit rasternet ligt parallel aan de hoogterichting van het A4-formaat (staand) en de X-as parallel aan de breedterichting. Zie voor de bepaling van de X- en Y-richting van de deformatiemeetpunten [paragraaf 3](#) van bijlage B;

-
- Het rasternet wordt afgebeeld op dezelfde schaal als die gebruikt is voor de indeling van deformatiemeetpunten bij de deformatiegrafieken;
 - Het symbool voor de weergave van de oorspronkelijke ligging van de deformatiemeetpunten, zoals is bepaald in de Nulmeting, is een cirkel. Symboolkleur is grijs (nr. 8);
 - De puntnummers worden rechts van het puntsymbool bijgeschreven. Puntnummering in zwart (nr. 7). De puntnummers moeten worden verschoven wanneer dit de leesbaarheid ten goede komt.

Herhalingsmeting

- Van elk deformatiemeetpunt worden de X- en Y-verschillen, zoals bepaald in het resultaat van de laatste herhalingsmeting, als vectorgrootte afgebeeld in de schaal 1:1. De ligging van het punt wordt daarbij gemarkeerd met het aan die herhalingsmeting toegekende symbool. Er wordt een verbindingslijn getrokken tussen dit punt en de markering van de oorspronkelijke ligging uit de Nulmeting. Symbool en verbindingslijn in zwart (nr. 7).
- Puntsymbolen zijn identiek aan de corresponderende XY-deformatiegrafieken. Symbool en verbindingslijn in zwart (nr. 7);
- Voor alle symbolen geldt: symboolgrootte = 1,5 mm;
- Voor alle puntnummers geldt: teksthooft = 2 mm.

Bijzonderheden in het bovenaanzicht XY-deformatie

- Als een deformatiemeetpunt in de laatste herhalingsmeting niet gemeten is, dan wordt in de tekening alleen de ligging van het punt weergegeven, zoals dat is bepaald in de Nulmeting. Het punt wordt getekend met het cirkelsymbool en het puntnummer;
- Als in de actuele meting een deformatiemeetpunt is vervangen door een ander deformatiemeetpunt (bijv. punt 403 is vervangen door punt 403A), dan wordt geen correctie toegepast op het berekende coördinaatverschil. Het punt wordt gemarkeerd met het voor die herhalingsmeting geldende puntsymbool; er wordt dus geen bijzondere markering toegepast;
- X/Y-coördinaatverschillen worden in de schaal 1:1 weergegeven. Als die verschillen zodanig groot zijn dat het bovenaanzicht niet op het A4-formaat past, dan moet een A3-formaat of groter worden toegepast.

E.5 Meetrapport

E.5.1 Algemeen

Het eindresultaat van een deformatiemeting is het Meetrapport. Het Meetrapport heeft een vaste indeling en lay-out. Voor het meetrapport is een sjablonen beschikbaar.

Per kunstwerk moet het volgende worden geleverd:

- Meetrapport als Word-document zonder de tekeningen als bijlagen;
- Meetrapport als PDF-bestand zonder de tekeningen als bijlagen.

De bestandsnamen (zie bijlage G) zijn als volgt opgebouwd:

```
<complexcode>-<beheerobjectnummer>-<volgnummer meting>-  
meetrapport.doc  
<complexcode>-<beheerobjectnummer>-<volgnummer meting>-  
meetrapport.pdf  
bijv: 32G-116-(01+02)-01-meetrapport.pdf
```

E.5.2 Indeling Meetrapport

In het Meetrapport worden, naast het titelblad en de inhoudsopgave, een aantal vaste rubrieken opgenomen. De indeling van het meetrapport wordt bepaald door het sjablonen en moet worden gebruikt, de hoofdstuknummering mag niet worden gewijzigd.

Kop en Voettekst

Op alle pagina's van de rapportage met uitzondering van het titelblad en de bijlagen wordt een kop- en voettekst opgenomen.

Hoofdstukindeling

Hieronder volgt een overzicht van de indeling van het Meetrapport. De daarin op te nemen rubrieken worden daarna afzonderlijk beschreven.

Overzicht samenstelling Meetrapport:

Titelblad Meetrapport.

INHOUDSOPGAVE:

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIE
2. TOELICHTING
3. MEETINSTRUMENTARIUM en MEETNAUWKEURIGHEID, MEETMETHODIEK
 - 3.1. Meetinstrumentarium en Meetnauwkeurigheid
 - 3.2. Meetmethodiek
4. UITGANGSPUNTEN
5. UITVOERING METING
 - 5.1. Opmerkingen
 - 5.2. Wijzigingen in het meetnet
 - 5.3. Weersomstandigheden

-
- 5.4 Verkeersmaatregelen
 - 6. VERWERKING METING
 - 6.1. Opmerkingen
 - 6.2. Nauwkeurigheid coördinaatberekening
 - 6.3. Resultaten van de Nulmeting en de <n^e> herhalingsmeting
 - 7. ANALYSE VAN COÖRDINAATVERSCHILLEN
 - 7.1. Opmerkingen
 - 7.2. Analyse van de <n^e> herhalingsmeting
 - 8. TOETSING EN VEREFFENING
 - 8.1. Overzicht gebruikte parameters toetsing en vereffening.
 - 8.2. Aanwijzingen t.b.v. volgende herhalingsmetingen

BIJLAGEN: Grafische presentatie, bestaande uit:

- Liggingsplan en de Vastmeetschetsen;
- Voorblad bij de deformatiegrafieken;
- XY-deformatiegrafieken;
- Z-deformatiegrafieken;
- Bovenaanzicht XY-deformatie.

E.5.3 Beschrijving onderdelen van het Meetrapport.

- **Koptekst:** De koptekst, links uitgelijnd, bestaat uit
 - Beheerobjectcode en volgnummer meting: <Complexcode uit DISK>-<Beheerobjectnummer uit DISK>-<volgnummer meting> bijv. 32G-116-(01+02)-01
 - Beheerobjectnaam: <Naam beheerobject uit DISK> bijv. De Fliert

Zie voorbeeld van de koptekst in figuur E.13.

32G-116-(01+02)-01
De Fliert

figuur E.13

- **Voettekst:** De voettekst bestaat uit
 - De tekst, links uitgelijnd: "RWS Data-ICT-Dienst"
 - pagina nr, rechts uitgelijnd

Zie voorbeeld van een voettekst in figuur E.14.

RWS Data-ICT Dienst

Pag 2

figuur E.14

- Het Meetrapport is voorzien van een titelblad met het opschrift:

**MEETRAPPOR
DEFORMATIEMETING**

<Complexnaam uit DISK>
<Complexcode uit DISK>-<Beheerobjectnummer uit DISK>-
<volgnummer meting>
<Naam beheerobject uit DISK>
<Omschrijving beheerobject uit DISK>
Opnamedatum: JJJJMMDD

Zie voorbeeld van een opschrift van het titelblad in figuur E.15.

MEETRAPPOR

DEFORMATIEMETING

DE FLIERT

32G-116-(01+02)-01

DE FLIERT OOST EN WEST

Oostelijk en Westelijk Viaduct over de Klomperweg

OPNAMEDATUM : 20080920

figuur E.15

- Verder wordt onderaan op het titelblad een titelblok geplaatst. In dit titelblok worden de volgende gegevens opgenomen:

Titelblok Meetrapport:

- Opdrachtgever: Rijkswaterstaat <naam regionale dienst of wegen district> bijv. Rijkswaterstaat Dienst Zuid-Holland
- Beheerder: Naam van het betreffende District. bijv. Wegendistrict Haaglanden
- Complexnaam: Complexnaam uit DISK
- Rijkswegnummer: Nummer Rijksweg uit DISK
- Hectometrerig: Hectometrerig uit DISK
- Opgesteld door: Naam van de opsteller van het meetrapport;

bedrijfsnaam

- Opdrachtnr.: Topdesnummer (Opdrachtgever).
- Projectleider DID: Naam projectverantwoordelijke DID'er.
- Vrijgegeven: Datum jjjjmmdd in te vullen door projectleider DID
- DID-gegevens

Voor een voorbeeld van een titelblok Meetrapport zie figuur E.16 en het sjablone van het meetrapport.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Dienst Oost Nederland		
Beheerder:	Wegendistrict Veluwe	
Complexnaam:	De Fliert	
Rijkswegnummer:	4	HM 0.0
Opgesteld door:	A. Landmeter; Piket bv.	Opdr.nr. <Topdesknr>
Projectleider DID:	ing D. Formatie	Vrijgegeven: 20110211
Data-ICT-Dienst		
Team DSDR		
Derde Werelddreef 1 Postbus 5023, 2600 GA Delft		

figuur E.16

- **Beschrijving van de Hoofdstukken**

- 1. Samenvatting en conclusie**

- Ten behoeve van een snelle beoordeling door de Opdrachtgever wordt hier een korte samenvatting van de meetopdracht gegeven;
- In geval van herhalingsmetingen volgt een conclusie waarbij ten aanzien van de XY-verschillen of de Z-verschillen vastgesteld is of er significante deformatie is opgetreden. Benoem bij welke punten er deformatie is opgetreden en de grootste deformatie.

- 2. Toelichting**

- Hier wordt een beschrijving gegeven van de uitgevoerde werkzaamheden (zie projectspecificaties). Tevens wanneer en waar deze werkzaamheden zijn uitgevoerd;
- Verder wordt een opsomming gegeven van alle af te leveren resultaten;
- In dit hoofdstuk wordt een foto van het betreffende beheerobject toegevoegd. Deze foto moet een beeld (zijaanzicht) geven om wat voor soort beheerobject het gaat. De resolutie van de foto mag niet te hoog zijn, zodat het Word-bestand niet onnodig groot wordt. (1 mb) Belangrijk is ook dat de steunpunten te zien zijn.
- In dit hoofdstuk worden tevens detailfoto's opgenomen van situaties waar voor de duidelijkheid aanvullingen op het Liggingsplan en de Vastmeetschetsen nodig zijn;
- Alle bijzonderheden die betrekking hebben op de meting en de verwerking, evenals bijzonderheden t.a.v. de beoordeling van de af te leveren resultaten worden hier

-
- toegelicht. Daartoe behoren onder andere de nadere afspraken welke met de Opdrachtgever zijn gemaakt;
 - Tenslotte wordt in de toelichting gerefereerd aan de van toepassing zijnde documenten.

3. Meetinstrumentarium en meetnauwkeurigheid, meetmethodiek

3.1 Meetinstrumentarium en Meetnauwkeurigheid.

- Hier wordt beschreven welke instrumenten (merk en type) en toebehoren zijn gebruikt bij de XY-meting, de Z-meting, de voegafstanden en de meting van de scheefstand van pijlers;
- Van het instrumentarium wordt de meetnauwkeurigheid aangegeven.
- Bij het gebruik van RVS-slagankers is het belangrijk dat de combinatie van adapter en prisma bij de Nulmeting en herhalingsmetingen dezelfde zijn. Daarvoor moet in het meetrapport het prisma goed worden beschreven. Daarbij moet de afstand hart prisma tot de aanslag van de adapter worden gemeten en worden gerapporteerd. De beschrijving van het prisma moet met een foto worden aangevuld.

3.2 Meetmethodiek

- Van de XY-meting, de Z-meting, de voegafstanden en de meting van de scheefstand van pijlers wordt toegelicht hoe deze zijn uitgevoerd. Van belang zijn onder meer het vermelden van de wijze van opstellen van het instrument, het centreren op richtpunten, uitvoering van overgangsmetingen en bijzonderheden in de hoogteoverdracht.

4. Uitgangspunten

- Alle in de XY-meting en Z-meting gebruikte uitgangspunten worden beschreven;
- De XY-uitgangspunten worden beschreven met het puntnummer en de coördinaten;
- Van de hoogte-uitgangspunten wordt het nummer, de hoogte, de plaats en de historie beschreven.

5. Uitvoering meting

5.1 Opmerkingen

- Indien tijdens de uitvoering van de meting zaken aan het licht zijn gekomen die mogelijk van invloed waren op de toestand van het kunstwerk worden die in deze paragraaf benoemd;
- Indien er geen opmerkingen zijn, dan de tekst "Geen opmerkingen".

5.2 Wijzigingen in het meetnet

- Vermeld hier of punten zijn komen te vervallen en vervolgens zijn herplaatst. In het geval dat punten niet in de meting zijn opgenomen, of voegmaten niet zijn gemeten wordt hier beschreven om welke punten of

voegen het gaat en waarom ze niet konden worden gemeten;

- Indien er geen opmerkingen zijn, dan de tekst “Geen opmerkingen” of “Het betreft hier de Nulmeting.”

5.3 Weersomstandigheden

- Hier worden de weersomstandigheden beschreven.
- De meteogegevens bestaan uit:
 - Meting: <datum van de meting>
 - Windrichting: <N, NO, O, ZO, Z, ZW, W of NW>
 - Windsterkte: <Windstil, zwak, matig of hard>
 - Bewolking: <Onbewolkt, half bewolkt, bewolkt, ...>
 - Temp. Constr.: <Temperatuur in °C>
 - Temp. Lucht: <Temperatuur in °C>
- Als de meting bestaat uit meerdere opnamedagen of als tijdens de meting de meteo-omstandigheden op een dag aanmerkelijk veranderen, dan worden in deze paragraaf **per periode** de meteogegevens beschreven en tevens wat (XY en/of Z) van welke punten onder de betreffende omstandigheden zijn gemeten;

5.4 Verkeersmaatregelen

- Hier worden per beheerobject de genomen verkeersmaatregelen beschreven.

6. Verwerking meting

6.1 Opmerkingen

- Geef hier aan welke aspecten van belang zijn geweest bij de verwerking van de meting. Dit kunnen bijzonderheden zijn m.b.t. de meetgegevens, de coördinaten, de toetsing en de vereffening.
- Indien er geen opmerkingen zijn, dan de tekst “Geen opmerkingen”.

6.2 Nauwkeurigheid coördinaatberekening

- Geef een kwaliteitsbeschrijving van de onderhavige meting. Vermeld de maximale standaardafwijking voor de XY-coördinaten en voor de Z-coördinaten en zet deze af tegen de voor het project geldende kwaliteitseis.
- Vermeld de gebruikte schaafactor bij de berekening.

6.3 Resultaten van de Nulmeting en de <n> herhalingsmeting

- De resultaten van de Nulmeting en van de actuele herhalingsmeting worden samen met de verschillen tussen de herhalingsmeting en de Nulmeting in tabelvorm weergegeven;
- Verschillen groter dan de deformatiedrempel dienen in rood en **vet** te worden weergegeven;
- Bijzonderheden die van belang zijn bij de interpretatie van de tabelgegevens worden onder de betreffende tabel beschreven;
- X-, Y-verschillen tussen een herhalingsmeting en de Nulmeting worden gepresenteerd in millimeters, geen decimaal;

- Z-verschillen tussen een herhalingsmeting en de Nulmeting worden gepresenteerd in millimeters, met één decimaal.

De tabel van de XYZ-meting bestaat uit:

Puntnr. X₀-meting Y₀-meting Z₀-meting X n^e herh. Y n^e herh. Z n^e herh
Delta-X Delta-Y Delta-Z

Pnr	Referentiemeting			2e Herhalingsmeting Meetdatum 20110517			Verschillen t.o.v. Referentiemeting		
	X	Y	Z	X	Y	Z	ΔX in mm	ΔY in mm	ΔZ in mm
100	2000.0000	5000.0000	15.9528	2000.0035	5000.0128	15.9456	4	13	-7.2
101	1999.9833	5003.0113	15.9605	1999.9864	5003.0248	15.9564	3	14	-4.1
102	1999.9990	5003.9070	15.9545	2000.0014	5003.9067	15.9523	2	0	-2.2
103	1999.9955	5009.0917	15.9566	1999.9987	5009.0921	15.9541	3	0	-2.5
104	1999.9992	5015.8577	15.9552	2000.0021	5015.8580	15.9535	3	0	-1.7
105A	1999.9683	5020.5057	15.9481	1999.9694	5020.5047	15.9485	1	-1	0.4
106	2000.0001	5023.8537	15.9554	2000.0062	5023.8537	15.9538	6	0	-1.6
107	1999.9937	5029.1510	15.9538	1999.9973	5029.1511	15.9516	4	0	-2.2
108	2000.0089	5035.9352	15.9597	2000.0122	5035.9341	15.9579	3	-1	-1.8
109	2000.0124	5037.5759	15.9448	2000.0124	5037.5759	15.9448	0	0	0.0
110	2000.0253	5040.0827	15.9411	2000.0278	5040.0827	15.9392	3	0	-1.9
201	2015.7729	5001.3862	16.3026	2015.7737	5001.3869	16.3014	1	1	-1.2

figuur E.17

- In het geval dat een deformatiemeetpunt niet gemeten is wordt in de tabel in het betreffende veld de tekst "n.g." geschreven;

De tabel van de voegafstand bestaat uit:

Voegnr. Voegafst.0-meting Voegafst. n^e herhaling afstandsverschillen

Voegnr.	Referentiemeting	2e herhalings- meting	verschil d2-d0 in mm
	gemeten afstanden d0 in m	gemeten afstanden d2 in m	
101-102	0.895	0.884	-11
108-109	1.640	1.638	-2
201-202	1.297	1.297	0
208-209	1.311	1.313	2
301-302	1.313	1.310	-3
308-309	1.280	n.g.	
308-309A	1.331	1.331	0
401-402	1.598	1.597	-1
408-409	1.617	1.616	-1

figuur E.18

- de verschillen in voegafstanden worden gepresenteerd in mm, geen decimalen;
- Indien de voegafstanden niet zijn gemeten, moet een berekende voegafstand uit coördinaten worden gebruikt. In de tabel moet dit duidelijk worden, door bijv. een afwijkende kleur van de voegmaten;
- Indien de voegafstand niet is gemeten en ook niet uit coördinaten berekend kan worden omdat één van de punten niet is gemeten moet "n.g." worden ingevuld;

- In het Meetrapport moet verder worden beschreven welke voegafstanden zijn berekend en waarom deze niet zijn gemeten.

In geval van het meten van de scheefstand van een pijler wordt dit als volgt in een tabel weergegeven:

Pnr X,Y,Z 0-meting X,Y,Z n^e herhaling ΔX,ΔY,ΔZ n^e herhaling

Pnr	Nulmeting			1e Herhalingsmeting			Verschil		
	Meetdatum: 20040626			Meetdatum: 20080920			Herhalingsmeting - Nulmeting		
	X	Y	Z	X	Y	Z	ΔX in mm	ΔY in mm	ΔZ in mm
10401	1999.9694	5015.8047	15.0000	1999.9704	5015.8049	15.0003	1	0	0.3
10402	1999.9694	5015.8047	10.5000	1999.9684	5015.8050	10.5002	-1	0	0.2
10601	1999.9694	5023.8547	15.1000	1999.9694	5023.8552	15.0996	0	0	-0.4
10602	1999.9694	5023.8547	10.6000	1999.9704	5023.8543	10.5993	1	0	-0.7
40401	2031.5194	5010.5047	15.1500	2031.5214	5010.5037	15.1498	2	-1	-0.2
40402	2031.5194	5010.5047	10.6500	2031.5184	5010.5054	10.6495	-1	1	-0.5
40601	2031.5194	5022.6047	15.0500	2031.5214	5022.6050	15.0499	2	0	-0.1
40602	2031.5194	5022.6047	10.5500	2031.5174	5022.6059	10.5501	-2	1	0.1

figuur E.19

In de begeleidende tekst moet de richting en de mate van scheefstand en zakking nader worden verklaard.

7. Analyse van coördinaatverschillen

- Dit hoofdstuk is alleen van toepassing op herhalingsmetingen;
- In geval dat het de Nulmeting betreft, moet de tekst "Het betreft hier de Nulmeting." worden geplaatst.

7.1 Opmerkingen.

- Alle bijzonderheden met betrekking tot de analyse van coördinaatverschillen tussen herhalingsmeting en de Nulmeting worden beschreven.
- Indien er geen opmerkingen zijn, dan de tekst "Geen opmerkingen".

7.2 Analyse van de <n^e> herhalingsmeting.

- De resultaten van de toetsing en de vereffening worden met de resultaten van de berekening van deformatie afgezet tegen de producteisen. Deze producteisen staan beschreven in de paragrafen C.2 en D.2. Indien in een project afgeweken wordt van de producteisen, dan is een nadere omschrijving van deze producteisen opgenomen in de projectspecificaties;
- Van zowel de XY- als Z-verschillen wordt in een conclusie beschreven of er al dan niet sprake is van significante deformatie. Ieder punt, waarvan gebleken is dat in XY-richting of in Z-richting de deformatiedrempel is overschreden, wordt hier expliciet genoemd.

8. Toetsing en vereffening

8.1 Overzicht gebruikte parameters toetsing en vereffening.

- In deze paragraaf wordt een opsomming gegeven van de in de actuele meting gebruikte standaardafwijkingen en parameters voor toetsing en vereffening;

-
- Voor zowel de XY- als de Z-berekening worden aangegeven:
 - Het kansmodel voor de gebruikte stations;
 - Het kansmodel voor de waarnemingen;
 - De standaardafwijkingen voor de centrering;
 - De parameters voor toetsing en vereffening;
 - De norm waaraan de coördinaatberekening moet voldoen.

8.2 Aanwijzingen t.b.v. volgende herhalingsmetingen.

- Wanneer er belangrijke verschillen blijken te bestaan tussen de wijze van meten en/of verwerken van de onderhavige herhalingsmeting en de Nulmeting kan dit van invloed zijn op volgende metingen. Indien dit van toepassing is, worden hier aandachtspunten beschreven die van belang zijn voor de uitvoering van de volgende herhalingsmeting(en).
- Indien er geen opmerkingen zijn, dan de tekst "Geen opmerkingen".

Bijlage F Begrippenlijst

Absolute deformatie

Bij een absolute deformatiemeting wordt onderzoek gedaan naar vervorming en verplaatsing van het te monitoren beheerobject. Om absolute deformatie te kunnen vaststellen, wordt het meetnet aangesloten op stabiele uitgangspunten die buiten het beheerobject gelegen zijn, ook wel referentiepunten genoemd.

Basispunt

Een punt dat het beginpunt of het eindpunt vormt van de gekozen rekenbasis. Bij relatieve XY-metingen zal een basispunt tevens een deformatiemeetpunt zijn. Bij absolute XY-metingen zullen 2 referentiepunten de basispunten van de rekenbasis zijn.

Beheerobject

Een beheerobject is:

- een geografisch afgebakende functionele eenheid die één of meerdere functies verzorgt.
- een samenhangende verzameling van onderdelen, die een functionele eenheid vormen.

Berekeningsmethode aansluiting pseudo

Voor een pseudo kleinste kwadraten vereffening met pseudo kleinste kwadraten precisie (coördinaten en standaardafwijkingen van de bekende punten blijven onveranderd na de vereffening).

Betrouwbaarheid

Controleerbaarheid van metingen en de gevoeligheid van het eindproduct voor onontdekte fouten.

B-Methode

Een door Baarda ontwikkelde toetsingsmethode, waarbij fouten ter grootte van de grenswaarde met eenzelfde kans (β) gevonden kunnen worden.

Bovenbouw

Gedeelte van het kunstwerk dat ligt boven op de fundering van het kunstwerk. Fundering bestaat bijv. uit landhoofden en pijlers; ook wel onderbouw genoemd.

BNR (Bias to Noise Ratio)

Eenheid waarmee de externe betrouwbaarheid wordt aangegeven bij de toetsing en berekening van een netwerk. Ook wel genoemd: 10 Wortel-Lambda-Streep.

Brug

Beweegbare of vaste verbinding voor het verkeer tussen 2 punten die door water (bijvoorbeeld: kanaal of rivier) gescheiden zijn. Beweegbare bruggen bestaan onder andere uit een stalen hoofddraagconstructie en een stalen/houten val of rijvloer. Een vaste brug bestaat o.a. uit een hoofddraagconstructie van beton en/of staal.

Constructieve eenheid

Een constructieve eenheid is een starre massa die eindigt bij bijv. een voegovergang en geen stijve verbinding vormt met de naast of onder gelegen constructieve eenheid.

Deformatiedrempel

De deformatiedrempel is een maat voor het aantonen van deformatie. Deze deformatie wordt vastgesteld door het bepalen van een coördinaatverschil tussen de Nulmeting en herhalingsmeting. Is dit coördinaatverschil groter dan de waarde die voor de deformatiedrempel is gesteld, dan wordt aangenomen dat er sprake is van deformatie.

Deformatiemeetpunt

Duurzaam verzekerd en goed identificeerbaar punt in een object dat wordt gebruikt om verzakking of vervorming van dat object te kunnen signaleren.

DISK

Digitaal Informatie Systeem Kunstwerken

Dubbelserie

Aanduiding voor het vanuit één standplaats achtereenvolgens aanmeten van meetpunten in kijkerstand 1 en aansluitend in omgekeerde volgorde aanmeten van de meetpunten in kijkerstand 2.

Externe betrouwbaarheid

Invloed van niet ontdekte fouten op de coördinaten. In de netwerkvereffening wordt de grootte BNR gebruikt als maat voor de externe betrouwbaarheid.

Voorwaarden bij toetsing / vereffening:

- in het netwerk moet de waarde van BNR min of meer gelijk zijn.
- de waarde van BNR mag niet groter zijn dan 10.

Geometrisch complexe constructie

Kunstwerk dat vanwege de lengte, omvang, bouwkundige complexiteit, slechte bereikbaarheid, specifieke nauwkeurigheidseisen, etc. bijzondere voorzieningen vergt bij het opzetten en uitvoeren van een deformatiemeting.

Grenswaarde

De grenswaarde, ook wel interne betrouwbaarheid genoemd, is de waarde die de grootte van een eventuele fout aangeeft die bij toetsing nog net gevonden zal worden.

Voorwaarde bij toetsing / vereffening:

- de grenswaarde mag maximaal 5 x de berekende standaardafwijking zijn.

HIS-database

Een database met gegevens van N.A.P.-peilmerken, waaronder o.m. gegevens over de hoogte, locatie, wijze van verzekering, wijze van aanmeting, datum van meting / berekening, stabiliteitscode. Deze database wordt beheerd door de afdeling DSDH van de Data-ICT-Dienst (DID). Deze N.A.P.-gegevens worden door de Servicedesk van DID verstrekt, alsmede informatie over toegang tot dergelijke gegevens via Internet.

Kunstwerk

Kunstwerk= beheerobject

Samenhangende verzameling onderdelen die een functionele eenheid vormen. Een civieltechnische constructie of installatie in de infrastructuur die een of meer functies vervult.

Voorbeelden: bruggen, tunnels, sluizen en stormvloedkeringen.

Kunstwerkcomplex

Een complex is een verzameling van een of meer bouwwerken die tezamen een eenheid vormen. Een complex wordt opgedeeld in een of meerdere beheerobjecten (kunstwerken). Kan ook een solitair beheerobject zijn.

MDB (Minimal Detectable Bias)

Eenheid waarmee de grenswaarde wordt aangegeven bij de toetsing en berekening van een netwerk.

Meetbout

Bout waarmee een deformatiemeetpunt duurzaam verzekerd wordt en waardoor het deformatiemeetpunt goed identificeerbaar blijft.

N.A.P.

Normaal Amsterdams Peil; hoogte-referentievlak voor Nederland.

N.A.P.-bout

Bronzen bout met op de kop het opschrift N.A.P.; wordt gebruikt om een N.A.P.-peilmerk te verzekeren.

N.A.P.-peilmerk

Duurzaam verzekerd punt dat opgenomen is in de administratie van het peilmerkennet.

Nulmeting

Eerste meting van een reeks van deformatiemetingen ter vaststelling van de oorspronkelijke toestand (vorm / ligging). De resultaten van de Nulmeting en de resultaten van de daarop volgende **herhalingsmetingen** worden met elkaar vergeleken om na te gaan of sprake is van deformatie.

Objectdeel

Objectdelen zijn:

- een technische opdeling van beheerobject;
- constructief samenhangende eenheden.

Objectkring

Een gesloten kring van waterpasmetingen van deformatiemeetpunt naar deformatiemeetpunt om een object heen.

Onbetrouwbaarheidsdrempel (Alpha_0)

Deze waarde is de onbetrouwbaarheidsdrempel van de 1-dimensionale W-toets. Hij wordt tevens gebruikt om de onbetrouwbaarheidsdrempel van de 2- en 3-dimensionale T-toets en de meerdimensionale F-toets te berekenen.

Onderbouw

Fundering van het kunstwerk die dient ter ondersteuning van het liggende gedeelte (bovenbouw). De fundering bestaat bijv. uit landhoofden en pijlers.

Onderdoorgang

Een verbinding voor het verkeer onder een weg of spoorlijn niet zijnde een viaduct of brug aan weerszijden begrensd door een grondlichaam, bestaande uit een betonnen bovenbouw en eventueel een betonnen onderbouw.

Ondergronds Merk

Is een bijzondere uitvoering van een robuust N.A.P.-peilmerk dat onder het maaiveld wordt aangebracht en zeer duurzaam wordt verzekerd. Het dient als stabiele referentie voor hoogtemetingen op objecten met een hoge kwaliteitseis of hoog veiligheidskenmerk. Er wordt uitgegaan van een lange levensduur (ongeveer 50 jaar) en een geringe zetting (max. 3 cm.). Een ondergronds merk kan op aangeven van de Opdrachtgever bij de DID opgenomen worden in het bijhoudingsprogramma.

Onderscheidingsvermogen (Bèta)

Dit is het onderscheidingsvermogen van alle toetsen.

Oriënteringsonbekende

Begrip in de waarnemingsrekening; onbekende voor de richtingsmeting in het functiemodel, welke moet worden opgelost t.b.v. de vereffening van het vrije net, de toetsing van de uitgangspunten en coördinaatberekening.

Precisie

Spreiding van een stochastische grootheid ten opzichte van het te verwachten gemiddelde. Een maat voor de precisie van een enkele grootheid is de standaardafwijking (σ).

Redundantie

Maat voor overtalligheid in het netwerk. Het redundantiegetal (in %) geeft aan welk deel van een waarnemingsfout naar de correcties gaat. Voorwaarde bij toetsing / vereffening:

- het redundantiegetal moet groter zijn dan 25%.

Referentiepunt

Punt in de omgeving van het te bestuderen object, dat verondersteld wordt niet onder invloed van eventuele deformatie te staan. Dergelijke punten fungeren veelal als opstelpunten voor het instrumentarium, waarmee de geometrie van het object wordt vastgelegd. Referentiepunten worden gebruikt bij absolute XY-metingen.

Rekenbasis

Verbinding tussen 2 punten van waaruit het meetnet rekenkundig wordt opgebouwd. De rekenbasis wordt gebruikt om de meting op interne samenhang te toetsen door middel van een vrije vereffening.

Relatieve deformatie

Bij een relatieve deformatiemeting wordt onderzoek gedaan naar vervorming van het te monitoren object. Bij herhalingsmetingen wordt

voor de berekening van het meetnet gebruik gemaakt van uitgangspunten die zich op of aan het object bevinden.

Risicovolle constructie

Van sommige constructies is vooraf bekend of ze als risicovol worden beschouwd. Bijvoorbeeld een uitbouwbrug geldt als risicovolle constructie. Hier zal met name het uitbouwdeel langer worden gemonitord.

Onder een risicovolle constructie wordt óók verstaan een object waarbij de geconstateerde afwijkingen groter zijn dan de deformatieverwachting.

Constructies waarbij naar aanleiding van een inspectie aanvullende metingen moeten worden uitgevoerd gelden eveneens als risicovol.

Schamkant

Onderdeel van een kunstwerk, bestaande uit een opstaande rand, die o.a. dient ter voorkoming van het van de weg raken van voertuigen.

Scheefstandmetingen

Metingen t.b.v. de controle van pijlers e.d. op verdraaiing of scheefstand (ook wel "controle te lood staan");

Sectie

Een gewaterpaste verbinding tussen twee N.A.P.-peilmerken.

Uitgangspunt

Een uitgangspunt, ook wel aansluitbout of aansluithoogte genoemd, is een duurzaam verzekerd punt waarvan aangenomen wordt dat de ligging en de hoogte niet verandert in de loop van de tijd en waarvan de X-Y en/of Z-coördinaten gebruikt worden als basisgegevens in de berekening van deformatiemetingen. Bij relatieve deformatiemetingen zal dit punt een deformatiemeetpunt op of aan het kunstwerk zijn.

Verkenningberekening

Berekening van een meetnetontwerp waarbij, voorafgaand aan de meting, gecontroleerd kan worden of het meetnet voldoet aan de gewenste precisie en betrouwbaarheid.

Viaduct

Een (direct bereden) vaste verbinding voor het verkeer tussen 2 punten die gescheiden zijn door een weg, spoorlijn en/of terreininsnijding. Een viaduct bestaat onder andere uit een hoofddraagconstructie van beton en/of staal.

Vrije vereffening

Een vrije vereffening is de vereffening van een netwerk waarvan de vorm enkel bepaald wordt door de waarnemingen. Ligging, schaal en oriëntering zijn vastgelegd door de gekozen rekenbasis.

Ook wel genoemd: de vereffening van het vrije netwerk (fase 1).

Vrije waarneming

Term waarmee in de toetsing van een meetnet aangegeven wordt dat een coördinaat of een waarneming niet gecontroleerd is. Een vrije waarneming heeft een redundantie getal gelijk aan nul.

Bijlage G Directorystructuur en bestandsnamen

Directorystructuur:

In de naamgeving zijn de variabelen: topbladnummer, complexcode en beheerobjectnummer uit DISK, de volgnummer meting in combinatie met het jaar van de meting, het onderdeel en de soort meting gehanteerd. In de directorystructuur staan de variabelen tussen <>.

In de directorynamen en de bestandsnamen komen geen spaties en underscores voor. Spaties worden vervangen door het "-"-teken (min). De volgende directorystructuur dient te worden gehanteerd:

\Blad-topbladnummer>\<complexcode>-\<beheerobjectnummer>-\<naam van het beheerobject>\ < volgnummer meting>-\<jaar meting>\<onderdeel>\<soort meting>

Nadere uitleg per subdirectory:

- \Blad-topbladnummer>
bijvoorbeeld: \Blad-32G
- \<complexcode>-\<beheerobjectnummer>-\<naam van het beheerobject>
bijvoorbeeld: \32G-116-(01+02)-De-Fliert
Indien van een complex meerdere beheerobjectnummers in één meting worden verwerkt dan wordt dit als volgt aangegeven:
(\<beheerobjectnummer>+\<beheerobjectnummer>) bijvoorbeeld:
(01+02)
- \< volgnummer meting> -\<jaar meting>
bijvoorbeeld: Nulmeting = "\00-2005"
1^e herhalingsmeting = "\01-2007"
3^e herhalingsmeting = "\03-2009"
- \<onderdeel>
De volgende mogelijkheden kunnen voorkomen:
\AutoCAD
\Move3
\Rapport
\Ruwe-Meetdata
- \<soort meting>
In de subdirectories \Move3 en \Ruwe-meetdata worden subdirectories gemaakt die de soort meting aangegeven. De volgende mogelijkheden kunnen voorkomen:
\WP directory met bestanden t.b.v. waterpassing
\XY directory met bestanden t.b.v. XY-meting

Bestandsnamen

Voor de bestandsnamen van de geleverde bestanden, met uitzondering van bestandsnamen van ruwe meetdatabestanden, geldt dat de namen moeten beginnen met de complexcode en het beheerobjectnummer uit DISK gevolgd door het volgnummer van de meting:

<complexcode>-<beheerobjectnummer>-<volgnummer meting>

- Indien van een complex meerdere beheerobjectnummers in één meting worden verwerkt dan wordt dit als volgt aangegeven: (<beheerobjectnummer>+<beheerobjectnummer>) bijvoorbeeld: (01+02)

Voorbeeld:

Het Move3-projectbestand van de XY-nulmeting van kunstwerkcomplex 32G-116 voor de beheerobjectnummer (01+02) wordt:

32G-116-(01+02)-00-XY.prj

Hierna een voorbeeld van de directorystructuur en de bestandsnamen van de te leveren bestanden.

Directorystructuur:

930204-kwaliteitsrapportage.pdf

\Blad-20B

\20B-125-04-De-Ketting

\03-2009

\AutoCAD

20B-125-04-00.csv

20B-125-04-01.csv

20B-125-04-02.csv

20B-125-04-03.csv

20B-125-04-03-LV.dwg

20B-125-04-03-LV.pdf

20B-125-04-03-ZG.dwg

20B-125-04-03-ZG-02.pdf

20B-125-04-03-ZG-03.pdf

..

..

20B-125-04-03-ZG-nn.pdf

20B-125-04-03-weertabel.txt

\Move3

\WP

20B-125-04-03-WP-rekenverslag.doc

20B-125-04-03-WP.cor

20B-125-04-03-WP.obs

20B-125-04-03-WP.prj

20B-125-04-03-WP.tco

20B-125-04-03-WP.out1

20B-125-04-03-WP.out2

\XY

20B-125-04-03-verkenning.out

20B-125-04-03-XY-rekenverslag.doc

20B-125-04-03-XY.cor

20B-125-04-03-XY.obs

20B-125-04-03-XY.prj

20B-125-04-03-XY.tco

20B-125-04-03-XY.out1

20B-125-04-03-XY.out2

\Rapportage

20B-125-04-03-meetrapport.doc

20B-125-04-03-meetrapport.pdf

20B-125-04-03-resultaten.xls

\Ruwe Meetdata

\WP

20B-125-04-03-WP-dagrapport.doc(xls/pdf/)

20B125z.ruw

20B125z-aansluiting.ruw

\XY

20B-125-04-03-XY-dagrapport.doc(xls/pdf)

20B125XY.RUW

20B125xy.dat

voegmeting.txt

```
\Blad-32G
  \32G-116-(01+02)-De-Fliert
    \01-2005
      \AutoCAD
        32G-116-(01+02)-00.csv
        32G-116-(01+02)-01.csv
        32G-116-(01+02)-01-LV.dwg
        32G-116-(01+02)-01-LV.pdf
        32G-116-(01+02)-01-ZG.dwg
        32G-116-(01+02)-01-ZG-02.pdf
        32G-116-(01+02)-01-ZG-03.pdf
        ..
        ..
        32G-116-(01+02)-01-ZG-nn.pdf
        32G-116-(01+02)-01-weertabel.txt
      \Move3
        \WP
          32G-116-(01+02)-01-WP-rekenverslag.doc
          32G-116-(01+02)-01-WP.cor
          32G-116-(01+02)-01-WP.obs
          32G-116-(01+02)-01-WP.prj
          32G-116-(01+02)-01-WP.tco
          32G-116-(01+02)-01-WP.out1
          32G-116-(01+02)-01-WP.out2
        \XY
          32G-116-(01+02)-01-verkenning.out
          32G-116-(01+02)-01-XY-rekenverslag.doc
          32G-116-(01+02)-01-XY.cor
          32G-116-(01+02)-01-XY.obs
          32G-116-(01+02)-01-XY.prj
          32G-116-(01+02)-01-XY.tco
          32G-116-(01+02)-01-XY.out1
          32G-116-(01+02)-01-XY.out2
      \Rapportage
        32G-116-(01+02)-01-meetrapport.doc
        32G-116-(01+02)-01-meetrapport.pdf
        32G-116-(01+02)-01-resultaten.xls
      \Ruwe Meetdata
        \WP
          32G-116-(01+02)-01-WP-dagrapport.doc(xls/pdf/)
          32G148z.ruw
          32G148z-aansluiting.ruw
        \XY
          32G-116-(01+02)-01-XY-dagrapport.doc(xls/pdf)
          32116XY.RUW
          32116xy.dat
          voegmeting.txt
```

Bijlage H Liggingsplan en Vastmeetschetsen

Zie bestanden: Voorbeeld-Liggingsplan-Vastmeetschetsen-010312-A3-1.pdf
Voorbeeld-Liggingsplan-Vastmeetschetsen-010312-A3-2.pdf

Bijlage I Voorbeeld zettingsgrafieken

Zie bestand: Voorbeeld-Zettingsgrafieken-010312-Blad 2 van 7.pdf
 Voorbeeld-Zettingsgrafieken-010312-Blad 3 van 7.pdf
 Voorbeeld-Zettingsgrafieken-010312-Blad 4 van 7.pdf
 Voorbeeld-Zettingsgrafieken-010312-Blad 5 van 7.pdf
 Voorbeeld-Zettingsgrafieken-010312-Blad 6 van 7.pdf
 Voorbeeld-Zettingsgrafieken-010312-Blad 7 van 7.pdf

Bijlage J Aanduiding DISK-gegevens

Disk Rapport: Paspoort

Complex: 32G-116 ← **complex-code**

Datum: 27-12-2011

Complex	BoNr	omschrijving
32G-116	1	Oostelijk viaduct over de Klomperweg
32G-116	2	Westelijk viaduct over de Klomperweg

← **beheerobjectnummer**

Complex 32G-116

Naam:	De Fliert ← complex-naam
Omschrijving:	Ongelijkvloerse kruising rijksweg - Klomperweg ← complex-omschrijving
Milieu 1:	
Milieu 2:	
Bijzonderheden:	

Locatie			
RDX:	169.685	RDY:	454.188
Beheerobjectcode 32G-116-01			
Naam:	De Fliert - Oost ← beheerobject-naam		
Omschrijving:	Oostelijk viaduct over de Klomperweg ← beheerobject-omschrijving		
Objectsoort:	Viaducten	Classificatie:	
Aard:	Droog	Netwerk:	HWN
Uniek:	Nee		
Rijksweg:	30 ← rijksweg-nummer	Route:	A30
Traject:	N224 - A1 (A30)		
Hectometer:	13,7 + 35 ← hectometrering	Rel. tot weg:	in RW
Letter:			

RDX:	169.694	RDY:	454.192
Stichtingsjaar:	1967	Sloopjaar:	
Status:	in gebruik		
Archiefcode:	32G-116-00		

← **regionale dienst**

← **beheerder**

Instanties			
Eigenaar:	RWS ON / Wegendistrict Veluwe	Provincie 1:	Gelderland
Beheerder:	RWS ON / Wegendistrict Veluwe	Gemeente 1:	Ede
Ond. plichtig:	RWS ON / Wegendistrict Veluwe		
Beheergebied:	RWS ON / Wegendistrict Veluwe	Provincie 2:	
Insp Instantie:	RWS DI / RPC Noord-Oost	Gemeente 2:	

Objectdeel	
Omschrijving:	Oostelijk viaduct over de Klomperweg
Archiefcode:	32G-116-00
Objectnummer:	1